


Лестница Л-1



1. Материал проката – сталь С-245 по ГОСТ 27772-88*.
2. Все металлические позиции сваривать электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75*, высота шва 6мм.

Спецификация элементов лестницы Л-1

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		Лестница Л-1		32,81	
1	ГОСТ 5781-82*	Ф22А-II L=480	7	1,43	10,01
2	ГОСТ 8509-93	63х5 L=2020	2	11,4	22,8

						182/06 - НВК.АС			
						Строительство трех жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и распределительного пункта, совмещенного с трансформаторной подстанцией (1-я очередь реконструкции квартала) по адресу: г. Самара в границах ул.Галактионовская, Чкалова, Самарской, Маяковского. Жилой дом №1.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Наружные сети водоснабжения и водоотведения	Стадия	Лист	Листов
Выполнил	Купцова						Р	5	
Проверил	Гуреева					Лестница Л-1. Спецификация элементов	ООО "Новый Спектр"		
ГИП	Филиппов								