



Фасад 1-2


Фасад Б-А



Кирпич КОРПо 1НФ/100/1/75
ГОСТ 530-2012 на
цем.-песчан. р-ре марки 75



Фасад 2-1



1. Монтаж фундаментных блоков выполнить на цементно-песчаном растворе марки 150 с обязательной перевязкой вертикальных швов на глубину не менее 0,4 высоты блока. Заделку монолитных участков в фундаментных блоках выполнять из бетона кл. В7.5 на мелком заполнителе.
2. Для всех бетонных и железобетонных элементов фундаментов марка бетона по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F75. Класс бетона фундаментных блоков В7.5.
3. Вертикальную гидроизоляцию поверхности наружных стен, соприкасающихся с грунтом, выполнить обмазкой горячей битумной мастикой за 2 раза до низа перекрытия подвала.

						182/06 - НВК.АС				
						Строительство трех жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и распределительного пункта, совмещенного с трансформаторной подстанцией (1-я очередь реконструкции квартала) по адресу: г. Самара в границах ул.Галактионовская, Чкалова, Самарской, Маяковского. Жилой дом №1				
Изм.	Кол.уч.	Лист	Н.док	Подпись	Дата					
Выполнил		Купцова				Наружные сети водоснабжения и водоотведения		Стадия	Лист	Листов
Проверил		Гуреева						Р	12	
ГИП		Филиппов				Фасад 1-2, фасад 2-1		000 "Новый Спектр"		