


Лестница Л-2



1. Материал проката – сталь С-245 по ГОСТ 27772-88*.
2. Все металлические позиции сваривать электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75*, высота шва 6мм.

Спецификация элементов лестницы Л-2

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса, ед, кг	Примечание
		Лестница Л-2		42,36	
1	ГОСТ 5781-82*	Ф22А-II L=480	8	1,43	11,44
2	ГОСТ 8509-93	63х5 L=2740	2	15,46	30,92

						182/06 - НВК.АС		
						Строительство трех жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и распределительного пункта, совмещенного с трансформаторной подстанцией (1-я очередь реконструкции квартала) по адресу: г. Самара в границах ул.Галактионовская, Чкалова, Самарской, Маяковского. Жилой дом №1.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			
Выполнил	Купцова					Наружные сети водоснабжения и водоотведения	Стадия	Лист
Проверил	Гуреева						Р	17
ГИП	Филиппов					Лестница Л-2	000 "Новый Спектр"	