


Армирование днища камеры 5/ПГ
(выпуск)



Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
Фундаментная плита					
1	ГОСТ 5781-82	Ø14 А400 L=5140	76	6,21	471,96
2	ГОСТ 5781-82	Ø14 А400 L=7540	52	9,11	473,72
3	ГОСТ 5781-82	Ø14 А400 L=1740	24	2,11	50,64
4	ГОСТ 5781-82	Ø14 А400 L=2340	18	2,83	50,94
5	ГОСТ 5781-82	Ø14 А400 L=400	147	0,48	70,56
6	ГОСТ 5781-82	Ø14 А400 L=940	60	1,14	68,40
Бетон					
	ГОСТ 22266-94	Бетон класса В20		17,97	м, куб.

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
5	

						182/06 - НВК.АС		
						Строительство трех жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и распределительного пункта, совмещенного с трансформаторной подстанцией (1-я очередь реконструкции квартала) по адресу: г. Самара в границах ул.Галактионовская, Чкалова, Самарской, Маяковского. Жилой дом №1.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Наружные сети водоснабжения и водоотведения	Стадия	Лист
Выполнил	Купцова						Р	14
Проверил	Гуреева					Армирование днища камеры 5/ПГ(выпуск)		
ГИП	Филиппов					ООО "Новый Спектр"		