

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

" " 2018 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Прокладка сети канализации для подключения объекта: «Группа многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой» по адресу: г. Киров, ул. Горбачева, д. 188  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 107,443 тыс. руб.

Средства на оплату труда 7,192 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 40,32 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 08.2018 г. с пересчетом на 04.2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Земляные работы</b>										
1	ТЕР01-01-022-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (78 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (38 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,014 (поэкскаватор) / 1000	4111,15	4111,15 442,58	58		58 6		
2	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Доработка) (100 м3 грунта) (Районный к-т 15%; Прил. 1.12 п.3.167 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выжкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (174 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (92 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ	0,01 (доработка) / 100	1642,78 1642,78		16	16		184,8	1,85
3	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (Районный к-т 15%; Прил. 1.12 п.3.189 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (511 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (270 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ	0,03 (вручком) / 100	1574,33 1574,33		47	47		177,1	5,31
4	ТССЦпр-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦпр 81-01-2001 тбл 01-01 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,6 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	7,2 (доработка+вручком)*1,8	4,5	4,5	32		32		
5	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	25,2 (поэкскаватор)*1,8	11,25	11,25	284		284		
6	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (26 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (13 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,018 (отвал) / 1000	515,57 32,44	478,41 58,4	9	1	8 1	3,65	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	<b>ТЕР01-02-068-02</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из котлованов (100 м3 мокрого грунта) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (609 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (322 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ	0,054 (разработка*0,3) / 100	3208,91 1037,67	2171,24	173	56	117	116,73	6
8	<b>ТЕР01-01-033-04</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (13 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (6 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,015 (бульдозер) / 1000	414,19	414,19 51,49	6		6 1		
9	<b>ТЕР01-02-005-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (298 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (147 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,15 (бульдозер) / 100	399,66 121,61	278,05 33,32	60	18	42 5	12,53	1,8
10	<b>ТЕР01-02-061-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (163 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (86 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ	0,02 (вручную) / 100	756,19 756,19		15	15		88,5	1,7
11	<b>ТССЦ-408-0122</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	18,7 засыпка*1,1	43,5		813				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						1513	153	547 13		17,18
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						11948	2445	4950 208		17,18
Накладные расходы						1871				
Сметная прибыль						976				
<b>Итого по разделу 1 Земляные работы</b>						<b>14795</b>				
<b>Раздел 2. Трубопровод</b>										
12	<b>ТЕР23-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (160 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (102 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ	0,1 (основание) / 10	606,02 94,9	32,62 3,84	61	9	3	10,2	1,02
13	<b>ТЕР23-01-020-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм (прим. Ду160мм) (100 м трубопроводов) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (426 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (273 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ	0,07 (труба) / 100	747,87 283,5	447,22 51,14	52	20	31 4	27,12	1,9
14	<b>ООО ГК "Пластик"</b>	Труба ПП Прага SN8 DN/OD 160/139 (м) МАТ=4243/6/индекс/ндс*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	7,07 труба*1,01	109,16		772				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						885	29	34 4		2,92
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						5320	463	254 64		2,92
Накладные расходы						585				
Сметная прибыль						374				
<b>Итого по разделу 2 Трубопровод</b>						<b>6279</b>				<b>2,92</b>
<b>Раздел 3. Колоды</b>										
15	<b>ТЕР23-03-001-04</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (3689 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (2359 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ	0,108 ((0,18+0,24*2+0,1+0,02+0,3)*1) / 10	19929,03 1640,51	2547,72 288,43	2152	177	275 31	158,68	17,14
16	<b>ТССЦ-201-0650</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №480/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,017	7089		121				
17	<b>ТССЦ-101-2536</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Люки чугунные: тяжелые (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	586		586				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР 77%=90%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ	0,00918 (0,017*27*2) / 100	701,56 39,59	6,25 0,12	6			3,83	0,0
19	<b>ТЕР46-03-010-03</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (226 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (134 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	0,01 1 / 100	4020,77 1198,56	2822,21 335,03	40	12	28 3	110,64	1,1
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						2905	189	303		18,25
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						18799	3020	2266 34		18,25
Накладные расходы						3915		543		
Сметная прибыль						2493				
<b>Итого по разделу 3 Колоды</b>						25207				18,25
<b>Раздел 4. Благоустройство</b>										
20	<b>ТЕР27-03-008-04</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3 конструкций) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (155 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (97 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ	0,00378 (4,2*0.09) / 100	6073,49 1701,71	4371,78 505,85	23	6	17 2	179,8	0,66
21	<b>ТЕР27-03-008-02</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (39 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (24 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ	0,0126 (4,2*0.3) / 100	674,58 117,52	557,06 54,79	8	1	7 1	13,22	0,17
22	<b>ТССЦпр-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦпр 81-01-2001 тбл 01-01 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,6 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	2,3184 0,378*1,8+1,26*1,3	3,73	3,73	9		9		
23	<b>ТССЦпр-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	2,3184 0,378*1,8+1,26*1,3	11,25	11,25	26		26		
Дорога										
24	<b>ТЕР27-04-006-03</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных (1000 м2 основания) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (58 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (36 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ	0,0042 4,2 / 1000	30982,88 308,41	3199,47 414,31	130	1	13 2	33,15	0,14
25	<b>ТЕР27-04-006-02</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных (1000 м2 основания) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (77 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (49 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ	0,0042 4,2 / 1000	35016,63 340,79	4885,84 623,73	147	1	21 3	36,63	0,15
26	<b>ТЕР27-06-026-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР 121%=142%*0.85 от ФОТ СП 76%=95%*0.8 от ФОТ	0,00252 4,2*0,0006	2393,79	59,81 7,79	6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	<b>ТЕР27-06-020-08</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> (1000 м <sup>2</sup> покрытия) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (58 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (36 руб.): 76%=95%*0,8 от ФОТ	0,0042 4,2 / 1000	3091,33 419,75	2395 286,87	13	2	10 1	38,3	0,1
28	<b>ТССЦ-410-0022</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,3935	427		168				
29	<b>ТЕР27-06-020-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> (1000 м <sup>2</sup> покрытия) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (58 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (36 руб.): 76%=95%*0,8 от ФОТ	0,0042 4,2 / 1000	2992,3 419,75	2389,41 286,56	13	2	10 1	38,3	0,16
30	<b>ТССЦ-410-0001</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,4057	506		205				
31	<b>ТЕР27-06-021-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м <sup>2</sup> покрытия) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ СП 76%=95%*0,8 от ФОТ	0,0084 (4,2*2) / 1000	7,1 0,99	3,1				0,09	
32	<b>ТССЦ-410-0001</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,1016	506		51				
Газон										
33	<b>ТЕР47-01-046-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: механизированным способом (100 м <sup>2</sup> ) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (31 руб.): 98%=115%*0,85 от ФОТ СП (23 руб.): 72%=90%*0,8 от ФОТ	0,042	70,52 46,5	24,02 2,79	3	2	1	5,32	0,22
34	<b>ТЕР47-01-046-06</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м <sup>2</sup> ) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (47 руб.): 98%=115%*0,85 от ФОТ СП (35 руб.): 72%=90%*0,8 от ФОТ	0,042	723,92 57,66	339,26 34,6	30	2	14 1	5,99	0,25
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						832	17	128 11		1,93
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						5174	272	1055 176		1,93
Накладные расходы						523				
Сметная прибыль						338				
<b>Итого по разделу 4 Благоустройство</b>						<b>6035</b>				<b>1,93</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						6135	388	1012 62		40,32
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						41243	6201	8526 991		40,32
Накладные расходы						6895				
Сметная прибыль						4182				
<b>Итого по смете:</b>										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						6330				1,95
Земляные работы, выполняемые ручным способом						2542				8,93
Погрузо-разгрузочные работы						435				
Перевозка грузов автотранспортом						3147				
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						2701				6,3
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						30694				20,06
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						34				0,04

## Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						761				1,11
Автомобильные дороги						5286				1,46
Озеленение. Защитные лесонасаждения						390				0,47
<b>Итого</b>						52320				40,32
В том числе:										
Материалы						26516				
Машины и механизмы						8526				
ФОТ						7192				
Накладные расходы						6895				
Сметная прибыль						4182				
Временные здания и сооружения 1,5%						785				
<b>Итого</b>						53105				
Производство работ в зимнее время 3,4%						1806				
<b>Итого</b>						54911				
Занесение в ИСОГД						30000				
<b>Итого</b>						84911				
Непредвиденные затраты 2%						1698				
<b>Итого с непредвиденными</b>						86609				
Индекс-дефлятор на 04.2019 г. 1,0338						2927				
<b>Итого с учетом доп. работ и затрат</b>						89536				
НДС 20%						17907,20				
<b>ВСЕГО по смете</b>						107443,20				40,32

Составил:  Созонтова И.В.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Новаш А.А.  
(должность, подпись, расшифровка)