

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2018 г.

_____ 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на «Прокладка сети канализации для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения» по адресу: г. Киров, ул. Горбуновой, д. 10»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 238,589 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 25,170 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 143,18 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
1	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша однокорешковых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расч.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,061 ($(a*2,2*1,2)*0,97 / 1000$)	4415,39	4415,39 522,94	269		269 32		
2	ТЕР01-02-055-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.187 Разработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Прил. 1.12 п.3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,02 ($(a*2,2*1,2)*0,03 / 100$)	3023,86 3023,86		60	60		364,32	7,29
3	ТЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из траншей (100 м3 мокрого грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,32 ($(a*2,2*1,2)*0,5 / 100$)	2585,41 759,01	1826,4	827	243	584	98,19	31,42
4	ТЕР01-02-066-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых (100 м2 креплений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1,06 ($(a*2,2*2) / 100$)	1468,07 219,44	67,66 3,71	1556	233	72 4	26	27,56
5	ТСЦЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТСЦЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1.15) ЭМ=10,15	114 ($(a*2,2*1,2)*1,8$)	11,25	11,25	1283		1283		
6	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,063 ($(a*2,2*1,2) / 1000$)	503,72 28,21	470,79 50,78	32	2	30 3	3,65	0,23
7	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша однокорешковых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расч.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,032 ($(a*2,2*1,2)*0,5 / 1000$)	4415,39	4415,39 522,94	141		141 17		
8	ТСЦЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТСЦЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1.15) ЭМ=10,15	57 ($(a*2,2*1,2)*1,8*0,5$)	11,25	11,25	641		641		
9	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,06 ($(a*2,2*1,2)*0,1 / 100$)	657,56 657,56		39	39		88,5	5,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15.98; ЭМ=7.48; ЗПМ=15.98; МАТ=5.6	0,057 $((a^2 \cdot 2 \cdot 1,2) \cdot 0,9) / 1000$	696,46	696,46 83,45	40		40 5		
11	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15.98; ЭМ=7.48; ЗПМ=15.98; МАТ=5.6	0,57 $((a^2 \cdot 2 \cdot 1,2) \cdot 0,9) / 100$	379,45 105,75	273,7 28,97	216	60	156 17	12,53	7,14
12	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15.98; ЭМ=7.48; ЗПМ=15.98; МАТ=5.6	34,848 $(a^2 \cdot 2 \cdot 1,2) \cdot 0,5 \cdot 1,1$	43,5		1516				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						6620	637	3216		78,95
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6-7, 10-12, 2, 9, 3-4))						6727	732	3228 78		78,95
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						56477	11698	29283 1438		78,95
Накладные расходы						9256				
Сметная прибыль						4829				
Итого по разделу 1 Земляные работы						70562				
Раздел 2. Прокладка трубопроводов										
13	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15.98; ЭМ=7.48; ЗПМ=15.98; МАТ=5.6	0,288 $(1,2 \cdot 0,1 \cdot a) / 10$	593,14 82,52	32,12 3,34	171	24	9 1	10,2	2,94
14	408-0122	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15.98; ЭМ=7.48; ЗПМ=15.98; МАТ=5.6	-3,168 -Ф1.р1	43,5		-138				
15	ТССЦ-408-0122 (с-ц март 2018) Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15.98; ЭМ=7.48; ЗПМ=15.98; МАТ=5.6	3,168 Ф1.р1	80,19		254				
16	ТЕР23-01-020-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм (100 м трубопроводов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15.98; ЭМ=7.48; ЗПМ=15.98; МАТ=5.6	0,24 $(a) / 100$	704,22 246,52	440,55 44,47	169	59	106 11	27,12	6,51
17	Прайс-лист ООО ГК "Пластик"	Труба PRAGMA ПП DN/OD 160 SN8 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15.98; ЭМ=7.48; ЗПМ=15.98; МАТ=5.6	24 a	123,23		2958				
18	Прайс-лист ООО ГК "Пластик"	Уплотнительное кольцо Pragma OD 160 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15.98; ЭМ=7.48; ЗПМ=15.98; МАТ=5.6	4 a/6	1,91		8				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						3422	83	115 12		9,45
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 13-14, 16-18))						3436	95	117 14		9,45
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						20447	1518	875 224		9,45
Накладные расходы						1934				
Сметная прибыль						1237				
Итого по разделу 2 Прокладка трубопроводов						23618				
Раздел 3. Устройство колодца										
19	ТЕР23-03-001-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15.98; ЭМ=7.48; ЗПМ=15.98; МАТ=5.6	0,206 $((0,67 + 0,36) \cdot 2) / 10$	19677,43 1426,53	2510,1 250,81	4054	294	517 52	158,68	32,69
20	ТССЦ-101-8288 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Люк чугунный средний (ГОСТ 3634-99) марка С(В125)-К-1-60 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15.98; ЭМ=7.48; ЗПМ=15.98; МАТ=5.6	2	375		750				
21	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №480/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15.98; ЭМ=7.48; ЗПМ=15.98; МАТ=5.6	0,03416 $17,08 \cdot 2 / 1000$	7089		242				
22	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15.98; ЭМ=7.48; ЗПМ=15.98; МАТ=5.6	0,00918 $(0,017 \cdot 27 \cdot 2) / 100$	1002,15 623,2	2,87 0,13	9	6		71,06	0,65
23	ООО «Валсер»	Крышка КВУ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15.98; ЭМ=7.48; ЗПМ=15.98; МАТ=5.6	2 1*2	176,6		353				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР46-03-010-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЗМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,04 4 / 100	3820,74 1042,23	2778,51 291,33	153	42	111 12	110,64	4,43
работы в сущ колодце										
25	ТЕР23-04-008-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых (1 врезка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЗМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	228,37 152,92		228	153		17,01	17,01
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						5789	495	628 64		54,78
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 19, 25, 22, 24))						5873	569	638 74		54,78
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						39995	9093	4772 1183		54,78
Накладные расходы						11214				
Сметная прибыль						7117				
Итого по разделу 3 Устройство колодца						58326				54,78
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						15831	1215	3959 154		143,18
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6-7, 10-12, 2, 9, 3-4, 13-14, 16-19, 25, 22, 24))						16037	1397	3983 178		143,18
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						116935	22325	34930 2845		143,18
Накладные расходы						22421				
Сметная прибыль						13194				
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						17481				7,37
Земляные работы, выполняемые ручным способом						3717				12,6
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						29835				58,98
Перевозка грузов автотранспортом						19529				
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						76634				59,15
Отделочные работы						278				0,65
Деревянные конструкции						1977				
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						3099				4,43
Итого:						152550				143,18
В том числе:										
Материалы						59680				
Машины и механизмы						34930				
ФОТ						25170				
Накладные расходы						22421				
Сметная прибыль						13194				
Временные здания и сооружения 1,5%						2288				
Итого						154838				
Зимнее удорожание работ 3,4%						5264				
Итого						160102				
Непредвиденные затраты 2%						3202				
Итого с непредвиденными						163304				
Индекс-дефлятор на апрель 2019 163 304 * 1,0338						168824				
Занесение в ИСОГД						30000				
Итого с учетом доп. работ и затрат						198824				
НДС 20%						39764,80				
ВСЕГО по смете						238588,80				143,18

Составил: Г.Ф. Прудентова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)