

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

" " 2018 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Прокладка сети канализации (С3200ПЭМД2) от первого выпускного колодца 1 объекта капитального строительства «Здание общественного питания, по адресу: г. Киров, ул. Горького, д. 40» до колодца 2(сущ.) самотечной сети канализации Ø200 мм по ул. Горького.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 539,160 тыс. руб.

Средства на оплату труда 66,540 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 226 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Земляные работы</b>										
1	<b>ТЕР01-01-022-14</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (Прил. 3, Табл. 1, п. 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,025 ((1,3*2,2*4*2*4*1,8)*0,97) / 1000	4616,09	4616,09 546,71	115		115 14		
2	<b>ТЕР01-02-055-08</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (доработка) (100 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Прил.3, Табл. 1, п. 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,008 ((1,3*2,2*4*2*4*1,8)*0,03) / 100	3023,86 3023,86		24	24		364,32	2,91
3	<b>ТЕР01-02-066-02</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых (100 м2 крепления) (Прил. 3, Табл. 1, п. 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,377 ((4+2,2)*2*1,3+(2+4)*2*1,8) / 100	1454,84 196,06	77,81 4,27	548	74	29 2	23,23	8,76
4	<b>ТССЦпр-01-01-01-039</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) (Прил. 3, Табл. 1, п. 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦпр 81-01-2001 тбл 01-01 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,6	1,44 0,8*1,8	5,18	5,18	7		7		
5	<b>ТССЦпр-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15	46,512 (1,3*2,2*4*2*4*1,8)*1,8	11,25	11,25	523		523		
6	<b>ТЕР01-01-016-02</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) (Прил. 3, Табл. 1, п. 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,02584 ((1,3*2,2*4*2*4*1,8)) / 1000	578,57 32,44	541,41 58,4	15	1	14 2	4,1975	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	<b>ТЕР01-01-022-14</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (для обратной засыпки) (1000 м3 грунта) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,026 ((1,3*2,2*4+2*4*1,8)) / 1000	4616,09	4616,09 546,71	120		120 14		
8	<b>ТССЦпр-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТССЦпр 81-01-2001 табл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15	46,512 (1,3*2,2*4+2*4*1,8)*1,8	11,25	11,25	523		523		
9	<b>ТЕР01-02-061-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,026 ((1,3*2,2*4+2*4*1,8)*0,1) / 100	756,19 756,19		20	20		101,775	2,65
10	<b>ТЕР01-01-033-05</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,023 ((1,3*2,2*4+2*4*1,8)*0,9) / 1000	559,64	559,64 61,48	13		13 1		
11	<b>ТЕР01-02-005-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,233 ((1,3*2,2*4+2*4*1,8)*0,9) / 100	436,37 121,61	314,76 33,32	102	28	74 8	14,4095	3,36
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						2010	147	1418 41		17,79
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6-7, 10-11, 2, 9, 3))						2038	169	1424 47		17,79
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						18662	2700	13470 751		17,79
Накладные расходы						2948				
Сметная прибыль						1616				
<b>Итого по разделу 1 Земляные работы</b>						<b>23226</b>				<b>17,79</b>
<b>Раздел 2. Канализация</b>										
12	<b>ТЕР22-05-002-10</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 200 мм (100 м продавливания) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,325 32,5 / 100	49169,15 3248,52	24726,09 4183,79	15980	1056	8036 1360	335,938	109,18
13	<b>ТЕР23-01-030-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм (100 м трубопроводов) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,325 32,5 / 100	5435,93 369,69	5055,39 219,93	1767	120	1643 71	39,7095	12,91
14	<b>ТССЦ-507-2857</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №483/пр	Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001) (10 м) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	3,283 (32,83) / 10	1003		3293				
15	<b>ТССЦ-507-2858</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №483/пр	Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001) (10 м) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	3,283 (32,83) / 10	1987		6523				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	<b>ТЕР22-05-003-02</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм (100 м трубы, уложенной в футляр) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,3283 (32,83) / 100	2141,89 983,07	31,88	703	323	10	103,155	33,87
17	<b>ТЕР22-05-004-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм (1 футляр) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	201,73 29,51	30,75	202	30	31	3,3235	3,32
18	<b>ТЕР23-04-008-02</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых (1 врезка) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	251,31 175,86		251	176		19,5615	19,56
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						28719	1705	9720		178,84
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 12-18))						29190	1961	9935 1646		178,84
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						202596	31337	74413 26303		178,84
Накладные расходы						74932				
Сметная прибыль						51300				
<b>Итого по разделу 2 Канализация</b>						<b>328828</b>				<b>178,84</b>
<b>Раздел 3. Колодец 1</b>										
19	<b>ТЕР23-03-001-04</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,0917 (0,18+0,16+0,138+3*0,02+0,079+0,3) / 10	20267,92 1640,51	2886,62 288,43	1859	150	265 26	182,482	16,73
20	<b>ТССЦ-101-8282</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-99) марка Л(А30)-В-1-60 (шт.) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	375		375				
21	<b>ТССЦ-201-0650</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №480/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,01708	7089		121				
22	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Прил.13.2 п.3.13 Окраска и оштукатуривание решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,00459 (0,017*27) / 100	777,08 47,91	7,88 0,13	4			5,3294	0,02
23	<b>ТЕР46-03-010-03</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,01 1 / 100	4393,85 1198,56	3195,29 335,03	44	12	32 3	127,236	1,27
Отмостка вокруг горловины										


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	<b>ТЕР06-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,005 0,5 / 100	6002,31 1600,11	2186,5 264,75	30	8	11 1	207	1,04
25	<b>ТССЦ-401-0003</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) (м3) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,51	556		284				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						2717	170	308 30		19,06
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 19, 21, 23-25))						2747	196	312 34		19,06
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						18008	3133	2337 543		19,06
Накладные расходы						4684				
Сметная прибыль						3181				
<b>Итого по разделу 3 Колодец 1</b>						<b>25873</b>				<b>19,06</b>
<b>Раздел 4. Благоустройство</b>										
26	<b>ТЕРр68-12-4</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №493/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,004 (2,5*0,05*3) / 100	6961,97 2303,19	4658,78 461,7	28	9	19 2	279,8525	1,12
27	<b>ТЕРр68-12-2</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №493/пр	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,009 (2,5*0,12*3) / 100	905,96 164,78	741,18 64,27	8	1	7 1	21,1255	0,19
28	<b>ТССЦпр-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦпа 81-01-2001 табл 01-01 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,6	1,58 2,5*0,05*3*1,8+2,5*0,12*3	4,29	4,29	7		7		
29	<b>ТССЦпр-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТССЦпа 81-01-2001 табл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15	1,575 2,5*0,05*3*1,8+2,5*0,12*3	12,94	12,94	20		20		
30	<b>ТЕР27-04-001-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,0225 (2,5*3*0,3) / 100	2767,14 143,54	2606,1 193,61	62	3	59 4	18,078	0,41
31	<b>ТССЦ-408-0122 (сч сентябрь 2018)</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2,475 2,5*3*0,3*1,1	80,4		199				
32	<b>ТЕР27-07-002-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,075 (2,5*3) / 100	582,13 252,57	322,55 38,1	44	19	24 3	30,176	2,26



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	<b>ТССЦ-408-0392 (сентябрь 2018)</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм (м3) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1,305	304,94		398				
34	<b>ТЕР27-07-001-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,075 (2,5*3) / 100	388 159,97	70,32 0,62	29	12	5	17,388	1,3
35	<b>410-1019</b>	Смесь асфальтобетонная литая на габброидных минеральных материалах (тип V) (т) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,5355	1206,54		646				
36	<b>ТЕР27-07-001-02</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,3 (2,5*3*4) / 100	34,88 24,54	10,34	10	7	3	2,668	0,8
37	<b>410-1019</b>	Смесь асфальтобетонная литая на габброидных минеральных материалах (тип V) (т) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,363	1206,54		438				
<b>Газон</b>										
38	<b>ТЕР47-01-046-04</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,08 (4*2) / 100	2012,02 362,02		161	29		46	3,68
39	<b>ТЕР47-01-046-06</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,08 (4*2) / 100	769,62 57,66	384,96 34,6	62	5	31 3	6,8885	0,55
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						2112	85	175 13		10,31
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 26-27, 30, 32-39))						2126	98	176 14		10,31
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						13330	1566	1393 224		10,31
Накладные расходы						2270				
Сметная прибыль						1583				
<b>Итого по разделу 4 Благоустройство</b>						<b>17183</b>				<b>10,31</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						35558	2107	11621 1515		226
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6-7, 10-11, 2, 9, 3, 12-19, 21, 23-27, 30, 32-39))						36100	2423	11847 1741		226
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						252579	38719	91613 27821		226
Накладные расходы						84812				
Сметная прибыль						57665				
<b>Итого по смете:</b>										
Итого						395056				226
В том числе:										
Материалы						122247				
Машины и механизмы						91613				
ФОТ						66540				
Накладные расходы						84812				
Сметная прибыль						57665				
Временные здания и сооружения 1,5% от 395056						5926				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого						400982				
Зимнее удорожание работ 3,3% от 400982						13232				
Итого						414214				
Непредвиденные работы и затраты 2% от 414214						8284				
Итого с непредвиденными						422498				
индекс-дефлятор на январь 2018 422 498 * 1,0161						429300				
Занесение в ИСОГД						20000				
Итого с учетом доп. работ и затрат						449300				
НДС 20% от 449300						89860				
ВСЕГО по смете						539160				226

Составил:  Прудентова Г.Ф.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Новаш А.А.  
(должность, подпись, расшифровка)