

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

" " 2018

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Прокладка сети канализации для подключения объекта: «Многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения» по адресу: г. Киров, ул. Вологодская, д.9»
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 393,761 тыс. руб.

Средства на оплату труда 36,756 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 206,48 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 08.2018 г. с пересчетом на 04.2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
1	ТЕР01-01-022-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (492 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (243 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,086 (поэкскаватор) / 1000	4111,15 4111,15	442,58	354		354 38		
2	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Доработка) (100 м3 грунта) (Районный к-т 15%) Прил. 1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (532 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (282 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ	0,03 (доработка) / 100	1642,78 1642,78		49	49		184,8	5,54
3	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (Районный к-т 15%) Прил. 1.12 п.3.189 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (511 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (270 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ	0,03 (вручком) / 100	1574,33 1574,33		47	47		177,1	5,31
4	ТССЦпр-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦпр 81-01-2001 тбл 01-01 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,6 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	10,8 (доработка+вручком)*1,8	4,5	4,5	49		49		
5	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	154,8 (поэкскаватор)*1,8	11,25	11,25	1742		1742		
6	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (104 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (51 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,092 (отвал) / 1000	515,57 32,44	478,41 58,4	47	3	44 5	3,65	0,34

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР01-02-068-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из котлованов (100 м3 мокрого грунта) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (3108 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1645 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ	0,276 (разработка*0,3) / 100	3208,91 1037,67	2171,24	886	286	600	116,73	32,2
8	ТЕР01-01-033-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (52 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (26 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,078 (бульдозер) / 1000	414,19	414,19 51,49	32		32 4		
9	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1566 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (773 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,78 (бульдозер) / 100	399,66 121,61	278,05 33,32	312	95	217 26	12,53	9,7
10	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (739 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (391 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ	0,09 (вручную) / 100	756,19 756,19		68	68		88,5	7,9
11	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	95,7 засыпка*1,1	43,5		4163				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						7749	548	3038		61,15
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						59598	8757	73 27528		61,15
Накладные расходы						7104		1167		
Сметная прибыль						3682				
Итого по разделу 1 Земляные работы						70384				
Раздел 2. Трубопровод										
12	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (709 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (454 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ	0,4 (основание) / 10	606,02 94,9	32,62 3,84	242	38	13 2	10,2	4,08
13	ТЕР23-01-020-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм (прим. Ду160мм) (100 м трубопроводов) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2182 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (1396 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ	0,367 (труба) / 100	747,87 283,5	447,22 51,14	274	104	164 19	27,12	9,95
14	ООО ГК "Пластик"	Труба ПП Прагма SN8 DN/OD 160/139 (м) МАТ=4243/6/индекс/ндс*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	37,067 труба*1,01	109,16		4046				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						4562	142	177 21		14,03
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						27354	2269	1324 336		14,03
Накладные расходы						2892				
Сметная прибыль						1850				
Итого по разделу 2 Трубопровод						32096				
Раздел 3. Колоды										
15	ТЕР23-03-001-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (14794 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (9463 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ	0,432 (0,18+0,24*2+0,1+0,02+0,3)*4 / 10	19929,03 1640,51	2547,72 288,43	8609	709	1101 125	158,68	68,55
16	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №480/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,068 0,017*4	7089		482				
17	ТССЦ-101-2536 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Люки чугунные: тяжелые (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	4	586		2344				

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (12 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (9 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	0,03672 (0,017*4*27*2) / 100	701,56 39,59	6,25 0,12	26	1		3,83	0,1
19	ТЕР46-03-010-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1383 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (824 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	0,06 6 / 100	4020,77 1198,56	2822,21 335,03	241	72	169 20	110,64	6,64
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						11702	782	1270 145		75,33
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						76036	12497	9499 2318		75,33
Накладные расходы						16189				
Сметная прибыль						10296				
Итого по разделу 3 Колоды						102521				75,33
Раздел 4. Благоустройство										
20	ТЕР27-03-010-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (4061 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (2551 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ	0,3 30 / 100	700,35 700,35		210	210		76,7	23,01
21	ТЕР27-03-008-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3 конструкций) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (851 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (534 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ	0,0198 (22*0,09) / 100	6073,49 1701,71	4371,78 505,85	120	34	86 10	179,8	3,56
22	ТЕР27-03-008-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (232 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (146 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ	0,066 (22*0,3) / 100	674,58 117,52	557,06 54,79	45	8	37 4	13,22	0,87
23	ТСЦЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТСЦЦпр 81-01-2001 тмб 01-01 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,6 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	12,144 1,98*1,8+6,6*1,3	3,73	3,73	45		45		
24	ТСЦЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТСЦЦпр 81-01-2001 тмб 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	12,144 1,98*1,8+6,6*1,3	11,25	11,25	137		137		
Дорога										
25	ТЕР27-04-006-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных (1000 м2 основания) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (310 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (195 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ	0,022 22 / 1000	30982,88 308,41	3199,47 414,31	682	7	70 9	33,15	0,73
26	ТЕР27-04-006-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных (1000 м2 основания) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (407 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (255 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ	0,022 22 / 1000	35016,63 340,79	4885,84 623,73	770	7	107 14	36,63	0,81

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ СП 76%=95%*0,8 от ФОТ	0,0132 22*0,0006	2393,79	59,81 7,79	32		1		
28	ТЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (290 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (182 руб.): 76%=95%*0,8 от ФОТ	0,022 22 / 1000	3091,33 419,75	2395 286,87	68	9	53 6	38,3	0,84
29	ТССЦ-410-0022 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2,061	427		880				
30	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (290 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (182 руб.): 76%=95%*0,8 от ФОТ	0,022 22 / 1000	2992,3 419,75	2389,41 286,56	66	9	53 6	38,3	0,84
31	ТССЦ-410-0001 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2,125	506		1075				
32	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ СП 76%=95%*0,8 от ФОТ	0,044 (22*2) / 1000	7,1 0,99	3,1				0,09	
33	ТССЦ-410-0001 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,5324	506		269				
34	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (4312 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (2709 руб.): 76%=95%*0,8 от ФОТ	0,3 30 / 100	4601,91 732,31	77,15 10,01	1381	220	23 3	76,08	22,82
35	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	30	23,1		693				
Газои										
36	ТЕР47-01-046-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: механизированным способом (100 м2) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (188 руб.): 98%=115%*0,85 от ФОТ СП (138 руб.): 72%=90%*0,8 от ФОТ	0,22	70,52 46,5	24,02 2,79	16	11	5 1	5,32	1,17
37	ТЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (329 руб.): 98%=115%*0,85 от ФОТ СП (242 руб.): 72%=90%*0,8 от ФОТ	0,22	723,92 57,66	339,26 34,6	159	13	75 8	5,99	1,32
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						6648	528	692 61		55,97
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						44517	8438	5682 975		55,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы						11268				
Сметная прибыль						7133				
Итого по разделу 4 Благоустройство						62918				55,9
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						30661	2000	5177		206,4
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						207505	31961	300		206,4
Накладные расходы						37452		44033		
Сметная прибыль						22960		4795		
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						33026				10,1
Земляные работы, выполняемые ручным способом						5347				18,8
Погрузо-разгрузочные работы						996				
Перевозка грузов автотранспортом						19072				
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						13811				32,2
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						129816				82,5
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						177				0,1
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						4622				6,6
Автомобильные дороги						58773				53,4
Озеленение. Защитные лесонасаждения						2277				2,4
Итого						267917				206,4
В том числе:										
Материалы						131511				
Машины и механизмы						44033				
ФОТ						36756				
Накладные расходы						37452				
Сметная прибыль						22960				
Временные здания и сооружения 1,5%						4019				
Итого						271936				
Производство работ в зимнее время 3,4%						9246				
Итого						281182				
Занесение в ИСОГД						30000				
Итого						311182				
Непредвиденные затраты 2%						6224				
Итого с непредвиденными						317406				
Индекс-дефлятор на 04.2019 г. 1,0338						10728				
Итого с учетом доп. работ и затрат						328134				
НДС 20%						65626,80				
ВСЕГО по смете						393760,80				206,48

Составил: _____ Сюзантова И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Новаш А.А.
(должность, подпись, расшифровка)