

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

" " 2018 г.

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Прокладка сети водопровода для подключения объекта: "Автомойка на 2 рабочих места " по адресу: г. Киров, ул. Мельничная, д. 26

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 256,301 тыс. руб.

Средства на оплату труда 23,428 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 129,97 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
1	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,058 ((2,2*1,2*а)*0,97) / 1000	4013,99	4013,99 475,4	233		233 28		
2	ТЕР01-02-055-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (доработка) (100 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкладкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,018 ((2,2*1,2*а)*0,03) / 100	2629,44 2629,44		47	47		316,8	5,7
3	ТССЦпр-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦпр 81-01-2001 тбл 01-01 ЭМ=10,6	3,208 (2,2*1,2*а)*0,03*1,8	4,5	4,5	14		14		
4	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 ЭМ=10,15	106,92 (2,2*1,2*а)*1,8	11,25	11,25	1203		1203		
5	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,059 ((2,2*1,2*а)) / 1000	503,72 28,21	470,79 50,78	30	2	28 3	3,65	0,22
6	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,059 ((2,2*1,2*а)) / 1000	4013,99	4013,99 475,4	237		237 28		
7	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 ЭМ=10,15	106,92 (2,2*1,2*а)*1,8	11,25	11,25	1203		1203		
8	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,059 ((2,2*1,2*а)*0,1) / 100	657,56 657,56		39	39		88,5	5,22
9	ТЕР01-01-033-05 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,053 ((2,2*1,2*а)*0,9) / 1000	486,64	486,64 53,46	26		26 3		
10	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,535 ((2,2*1,2*а)*0,9) / 100	379,45 105,75	273,7 28,97	203	57	146 15	12,53	6,7
11	ТЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из траншей (100 м3 мокрого грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,297 ((2,2*1,2*а)*0,5) / 100	2585,41 759,01	1826,4	768	225	543	98,19	29,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР01-02-066-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых (100 м2 креплений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,99 (2,2*2*а) / 100	1419,12 170,49	67,66 3,71	1405	169	67 4	20,2	20
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						5408	539	3700		67
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 5-6, 9-10, 2, 8, 11-12))						5502	620	3713	81	67
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						50694	9908	34240	1502	67
Накладные расходы						9505				
Сметная прибыль						5261				
Итого по разделу 1 Земляные работы						65460				
Раздел 2. Водопровод										
13	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,27 (0,1*1,2*а) / 10	593,14 82,52	32,12 3,34	160	22	9 1	10,2	2,75
14	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-2,97 -Ф3,р1	43,5		-129				
15	(СЦ 05_2018 408-0122) Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2,97 Ф3,р1	80,39		239				
16	ТЕР22-01-021-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,0225 а/1000	4207,17 1846,26	2342,56 270,72	95	42	53 6	200,68	4,52
17	ТССЦ-507-3642 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №483/пр	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	22,725 а*1,01	15,5		352				
18	ТЕР22-04-001-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,194 1,94 / 10	30653,42 1393,8	3054,2 278,82	5947	270	593 54	151,5	29,39
19	ТССЦ-101-8282 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-99) марка Л(А30)-В-1-60 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	375		375				
20	ТЕР22-06-006-06 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 200 мм (1 врезка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	1032,56 76,72	171,49 16,39	1033	77	171 16	8,44	8,44
21	103-0747	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 125-200 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-0,11 -Ф6,р1	6782		-746				
22	ТССЦ-103-1282 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром: 200х100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	2238		2238				
23	ТЕР22-03-001-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм (1 т фасонных частей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,348 2*0,058*3	7934,16 318,53	337,19 27,51	2761	111	117 10	37,74	13,13
24	103-0747	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 125-200 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-0,348 -Ф2,р1	6782		-2360				
25	ТССЦ-103-1680 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФР диаметром: 150 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2	833		1666				
26	ТЕР22-03-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм (1 т фасонных частей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,012	9277,83 396,68	89,8	111	5	1	47	0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	103-0746	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 50-100 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-0,012 -Ф5,р1	8167		-98				
28	ТСЦ-103-1641 Приказ Министра России от 28.02.17 №479/пр	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХФ диаметром: 100х50 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	1044		1044				
29	ТЕР22-06-001-01 Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,0225 а/1000	521,15 478,55		12	11		56,7	1,28
30	ТЕР06-01-001-13 Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,003 (0,05+0,25) / 100	10935,14 5049,31	2079,21 237,22	33	15	6 1	598,26	1,79
31	ТЕР46-03-010-03 Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,01 1 / 100	3820,74 1042,23	2778,51 291,33	38	10	28 3	110,64	1,11
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						12771	563	978 91		62,97
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 13-14, 16-31))						12869	648	991 104		62,97
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						80655	10356	7412 1662		62,97
Накладные расходы						15503				
Сметная прибыль						10581				
Итого по разделу 2 Водопровод						106739				62,97
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						18179	1102	4678 172		129,97
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 5-6, 9-10, 2, 8, 11-14, 16-31))						18371	1268	4704 198		129,97
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						131349	20264	41652 3164		129,97
Накладные расходы						25008				
Сметная прибыль						15842				
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						9827				6,92
Земляные работы, выполняемые ручным способом						3560				10,92
Погрузо-разгрузочные работы						148				
Перевозка грузов автотранспортом						24421				
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						27504				49,16
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						103695				60,07
Материалы						1338				
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						873				1,79
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						833				1,11
Итого						172199				129,97
В том числе:										
Материалы						69433				
Машины и механизмы						41652				
ФОТ						23428				
Накладные расходы						25008				
Сметная прибыль						15842				
Временные здания и сооружения 1,5%						2583				
Итого						174782				
Зимнее удорожание работ 3,3%						5768				
Итого						180550				
Занесение в ИСОГД (с последующим подтверждением затрат)						22000				
Итого						202550				
Непредвиденные затраты 2%						4051				
Итого с непредвиденными						206601				
Итого с индекс-дефлятором на апрель 2019 г. к=1,0171 206 601 * 1,0338						213584				
НДС 20%						42716,8				
ВСЕГО по смете						256300,8				129,97

Составил: Г.Ф. Прудентова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: А.А. Новаш
(должность, подпись, расшифровка)