


Демонтаж камеры ПГсущ.
2200x2000



Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
		Камера ПГсущ.			
		Демонтаж			
1		Задвижка ст. $\phi 300$	1	317	
2		Пожарный гидрант $h=1.75m$	1	125	
3		Вентиль латунный $\phi 20mm$	1		
4		Переход ст. $\phi 325 \times 219$	1	6.6	
5		Труба ст. $\phi 219 \times 5$, м.п.	2.35	26.39	итого 62.02кг
6		Труба чуг. $\phi 300$, м.п.	1.6	77.6	итого 124.16кг
7		Труба полиэтиленовая $\phi 20mm$, м.п.	2.0		

						08-2019-НВ.1		
						Сеть водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200-300мм по пр. Я. Коласа до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Решетникова, 17		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Наружные сети водоснабжения	Стадия	Лист
							Р	5
Разраб.	Червякова				08.19	Демонтаж камеры ПГсущ.	ООО "Инжиниринг"	