

Восстановление технического проезда а/б исполнении
со следующей конструкцией дорожной одежды:
-Устройство слоя основания из щебня по способу расклинки
фр. 40-70 (М1000) h=0.30м
-А/б смесь мелкозернистая плотная тип Б М1 h=7 см
-А/б смесь мелкозернистая плотная тип Б М1 h=5 см

Ведомость проездов, тротуаров, площадок, газонов

Поз.	Наименование	Тип	Площадь покрытия, м2	Примечание
	Асфальтобетонное покрытие технического проезда		251	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Червякова			08.19

08-2019-НВ.1-ПОС

Сеть водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200-300мм по пр. Я. Коласа до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Решетникова, 17

Наружные сети водоснабжения	Стадия	Лист	Листов
	П	9	
План восстановления благоустройства М 1:500	ООО "Инжиниринг"		

Копировал

А3