








Канализационные колодцы

М 1:40



Узел прохода трубы через стену колодца



Общие указания:  
Канализационные колодцы устраиваются в соответствии с альбомом №1 (Пояснительная записка) типового проекта 902-09-22.84.  
Конструктивные решения колодцев приняты в соответствии с альбомом №2 (Колодцы круглые из сборного ж.б.) типового проекта 902-09-22.84, кроме:  
1. устройства лотковой части – лоток устраивается внутри стенового кольца (стеновое кольцо выполняет роль несъемной опалубки)  
2. устройства горловины – выполняется в соответствии с приведенными схемами  
3. узел прохода труб через стенки колодца – выполняется в соответствии с приведенной схемой.  
В стеновых кольцах предусмотреть ходовые скобы (с шагом 300мм), скобы покрыть грунтом ГФ-021 и окрасить эмалью ПФ-115.

						08-2019-НК		
						Сеть водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-160мм здания по ул. Решетникова, 24 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Решетникова, 17		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Наружные сети водоотведения	Стадия	Лист
							Р	4
Разраб.	Червякова				08.19	Канализационные колодцы		ООО "Инжиниринг"