

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2021 г.

" " 2021 г.

ООО "АКС"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 (локальная смета)

на Восстановление 1 м2 асфальтобетонного покрытия проезжей части дороги

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 2,785 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0,178 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 0,43 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2021 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Новый Раздел											
1	ТЕРр68-12-4 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) (ОП п.1.114 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 Индекс Юз 1 кв.2021 г. к ТЕРр68-12-4 ОЗП=28,63; ЗМ=6,43; ЗПМ=28,63 НР (98 руб.): 104% от ФОТ СП (56 руб.): 60% от ФОТ	0,001 0,1 / 100	118746,41 78087,41	40659 15641,94	119	78	41 16	292,02	0,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР68-12-2 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) (ОП л.1.114 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР68-12-2 Индекс Юа 1 кв.2021 г. к ТЕР68-12-2 ОЗП=28,63; ЭМ=10,62; ЗПМ=28,63 НР (16 руб.): 104% от ФОТ СП (9 руб.): 60% от ФОТ	0,002 0,2 / 100	13208,21 5585,25	7622,96 2179,2	26	11	15 4	22,044	0,04
3	ТССЦлг01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (т) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,54 0,1*2,2+0,2*1,6	45,36	45,36	24		24		
4	ТССЦлг03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦлг3-21-15 Индекс Юа 1 кв.2021 г. к ТССЦлг3-21-1-15 ОЗП=13,15; ЭМ=13,15; ЗПМ=13,15; МАТ=13,15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,54	195,67	195,67	106		106		
5	ТЕР27-04-005-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания) (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-4-5-1 Индекс Юа 1 кв.2021 г. к ТЕР27-4-5-1 ОЗП=28,63; ЭМ=7,52; ЗПМ=28,63; МАТ=8,85 НР (51 руб.): 142% от ФОТ СП (34 руб.): 95% от ФОТ	0,001 1 / 1000	311564,58 11760,75	62324,71 24353,59	312	12	62 24	44,748	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР27-04-005-04 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04- 005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (1000 м2 основания) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-4-5-4 Индекс Юз 1 кв.2021 г. к ТЕР27-4-5-4 ОЗП=28,63; ЭМ=7,58; ЗПМ=28,63; МАТ=8,92 НР (9 руб.): 142% от ФОТ СП (6 руб.): 95% от ФОТ	0,005 5 / 1000	17408,87	2842,86 1113,13	87			14 6	
7	ТЕР27-10-001-06 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Разогревание битума в котлах емкостью 400 л (1 т битума и битумных эмульсий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-10-1-6 Индекс Юз 1 кв.2021 г. к ТЕР27-10-1-6 ОЗП=28,63; ЭМ=4,27; ЗПМ=28,63; МАТ=12,65 НР (2 руб.): 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,0016 1*0,0016	32282,77 2182,18	1107,55	52	3	2	7,13	0,01
8	ТСЦ-101-1556 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-1556 Индекс 1 кв.2021 г. к ТСЦ-101-1556 МАТ=12,65	-0,0016	28424,55		-45				
9	ТЕР27-06-026-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-6-26-1 Индекс Юз 1 кв.2021 г. к ТЕР27-6-26-1 ОЗП=28,63; ЭМ=9,59; ЗПМ=28,63; МАТ=13,53 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	0,0016	29832,27	566,88 282,41	48		1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР27-06-020-02 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более (1000 м2 покрытия) (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-6-20-2 Индекс Юз 1 кв.2021 г. к ТЕР27-6-20-2 ОЗП=28,63; ЭМ=6,96; ЗПМ=28,63; МАТ=14,93 НР (34 руб.): 142% от ФОТ СП (23 руб.): 95% от ФОТ	0,001 1 / 1000	537883,08 14224,07	25568,23 9707,97	538	14	26 10	45,96	0,05
11	ТЕР27-06-021-02 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-02 (1000 м2 покрытия) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-6-21-2 Индекс Юз 1 кв.2021 г. к ТЕР27-6-21-2 ОЗП=28,63; ЭМ=4,09; ЗПМ=28,63; МАТ=15,03 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	0,012 12 / 1000	59730,03 33,33	7,02	717		0,108		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
						1984	118	291		0,43
Накладные расходы								60		
Сметная прибыль						209				
Итого по разделу 1 Новый Раздел						128				
						2321				0,43
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						1984	118	291		0,43
Накладные расходы								60		
В том числе, справочно:						209				
66% ФОТ (от 3) (Поз. 7-8)						2				
104% ФОТ (от 109) (Поз. 1-2)						113				
142% ФОТ (от 66) (Поз. 5-6, 9-11)						94				
Сметная прибыль						128				
В том числе, справочно:										
60% ФОТ (от 109) (Поз. 1-2)						65				
95% ФОТ (от 66) (Поз. 5-6, 9-11)						63				
Итого по смете:										
Благоустройство (ремонтно-строительные)						323				
Погрузо-разгрузочные работы						24				0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Перевозка грузов автотранспортом						106				
Автомобильные дороги						1859				0,09
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)						9				0,01
Итого										
В том числе:						2321				0,43
Материалы										
Машины и механизмы						1575				
ФОТ						291				
Накладные расходы						178				
Сметная прибыль						209				
НДС 20% от 2321						128				
ВСЕГО по смете						464,2				
						2785,2				0,43

Составил:  Ведущий специалист отдела инвестиций Куликова А.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2021 г. " " 2021 г.

ООО "АКС"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на Восстановление 1 м2 асфальтобетонного покрытия проезжей части дороги (БКД)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 4,146 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,259 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 0,6 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2021 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый Раздел										
1	ТЕРр68-12-4 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) (ОП п.1.114 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ТЕРр68-12-4 ОЗП=28,63; ЗМ=6,43; ЗПМ=28,63 НР (118 руб.); 104% от ФОТ СП (68 руб.); 60% от ФОТ	0,0012 0,12 / 100	118746,41 78087,41	40659 15641,94	142	94	48 19	292,02	0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРр68-12-2 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) (ОП п.1.14 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-2 Индекс Юа 1 кв.2021 г. к ТЕРр68-12-2 ОЗП=28,63; ЭМ=10,62; ЗПМ=28,63 НР (41 руб.): 104% от ФОТ СП (23 руб.): 60% от ФОТ	0,005 0,5 / 100	13208,21 5585,25	7622,96 2179,2	66	28	38 11	22,044	0,11
3	ТССЦлг01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (т) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,064 0,12*2,2*0,5*1,6	45,36	45,36	48				
4	ТССЦлг03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦлг03-21-01-15 Индекс Юа 1 кв.2021 г. к ТССЦлг03-21-01-15 ОЗП=13,15; ЭМ=13,15; ЗПМ=13,15; МАТ=13,15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,064	195,67	195,67	208		208		
5	ТЕР27-04-001-02 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-1-2 Индекс Юа 1 кв.2021 г. к ТЕР27-04-1-2 ОЗП=28,63; ЭМ=6,88; ЗПМ=28,63; МАТ=4,94 НР (51 руб.): 142% от ФОТ СП (34 руб.): 95% от ФОТ	0,003 0,3 / 100	29591,31 4866,18	24549,46 6950,22	89	15	74 21	18,864	0,06
6	ТСЦ-408-0200 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-408-0200 Индекс 1 кв.2021 г. к ТСЦ-408-0200 МАТ=14,79	0,366 0,3*1,22	680,34		249				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР27-04-005-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных (1000 м ² основания) (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-4-5-1 Индекс Юз 1 кв.2021 г. к ТЕР27-4-5-1 ОЗП=28,63; ЭМ=7,52; ЗПМ=28,63; МАТ=8,85 НР (51 руб.): 142% от ФОТ СП (34 руб.): 95% от ФОТ	0,001 1 / 1000	311564,58 11760,75	62324,71 24353,59	312	12	62 24	44,748	0,04
8	ТЕР27-04-005-04 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (1000 м ² основания) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-4-5-4 Индекс Юз 1 кв.2021 г. к ТЕР27-4-5-4 ОЗП=28,63; ЭМ=7,58; ЗПМ=28,63; МАТ=8,92 НР (9 руб.): 142% от ФОТ СП (6 руб.): 95% от ФОТ	0,005 5 / 1000	17408,87	2842,86 1113,13	87		14 6		
9	ТЕР27-10-001-06 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Разогревание битума в котлах емкостью 400 л (1 т битума и битумных эмульсий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-10-1-6 Индекс Юз 1 кв.2021 г. к ТЕР27-10-1-6 ОЗП=28,63; ЭМ=4,27; ЗПМ=28,63; МАТ=12,65 НР (2 руб.): 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,0016 1*0,0016	32282,77 2182,18	1107,55	52	3	2	7,13	0,01
10	ТСЦ-101-1556 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-1556 Индекс 1 кв.2021 г. к ТСЦ-101-1556 МАТ=12,65	-0,0016	28424,55		-45				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР27-06-026-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-6-26-1 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ТЕР27-6-26-1 ОЗП=28,63; ЭМ=9,59; ЗПМ=28,63; МАТ=13,53 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	0,0016	29832,27	566,88 282,41	48		1		
12	ТЕР27-06-039-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Одновременное устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия по технологии "Компакт-асфальт" асфальтоукладочным комплексом DYNAPAC с толщиной верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона 2,5 см и нижнего слоя из горячей плотной крупнозернистой смеси типа А толщиной 7 см (1000 м2 покрытия) (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-6-39-1 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ТЕР27-6-39-1 ОЗП=28,63; ЭМ=3,99; ЗПМ=28,63; МАТ=14,45 НР (33 руб.); 142% от ФОТ СП (22 руб.); 95% от ФОТ	0,001 1/1000	1302821,68 9041,13	51913,75 13882,23	1303	9	52 14	32,964	0,03
13	ТЕР27-06-039-02 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	При изменении толщины: верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-039-01 (до 12 см.) (1000 м2 покрытия) (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-6-39-2 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ТЕР27-6-39-2 ОЗП=28,63; ЭМ=3,19; ЗПМ=28,63; МАТ=13,4 НР (4 руб.); 142% от ФОТ СП (3 руб.); 95% от ФОТ	0,005 (1*5)/1000	79537,14 250,11	1860,22 389,6	398	1	9 2	0,912	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						2957	162	556		0,6
Накладные расходы								97		
Сметная прибыль						308				
Итого по разделу 1 Новый Раздел						190				
						3455				0,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
В том числе, справочно:										
66% ФОТ (от 3) (Поз. 9-10)										
104% ФОТ (от 152) (Поз. 1-2)										
142% ФОТ (от 104) (Поз. 5-8, 11-13)										
Сметная прибыль										
В том числе, справочно:										
60% ФОТ (от 152) (Поз. 1-2)										
95% ФОТ (от 104) (Поз. 5-8, 11-13)										
Итого по смете:										
Благоустройство (ремонтно-строительные)										
Погрузо-разгрузочные работы										
Перевозка грузов автотранспортом										
Автомобильные дороги										
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 20% от 3455										
ВСЕГО по смете										

Составил:  Ведущий специалист отдела инвестиций Куликова А.И.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"____" _____ 2021 г.
 "____" _____ 2021 г.

ООО "АКС"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3 (локальная смета)

на Восстановление 1 м2 асфальтобетонного покрытия дворового проезда

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 2,053 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 0,135 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 0,32 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2021 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Новый Раздел											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр68-12-4 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в спесенных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 Индекс Юа 1 кв.2021 г. к ТЕРр68-12-4 ОЗП=28,63; ЭМ=6,43; ЗПМ=28,63 НР (66 руб.): 104% от ФОТ СП (38 руб.): 60% от ФОТ	0,0007 (1*0,07) / 100	113798,64 74833,77	38964,87 14990,2	80	53	27 10	279,8525	11 0,2
2	ТЕРр68-12-2 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в спесенных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-2 Индекс Юа 1 кв.2021 г. к ТЕРр68-12-2 ОЗП=28,63; ЭМ=10,62; ЗПМ=28,63 НР (11 руб.): 104% от ФОТ СП (7 руб.): 60% от ФОТ	0,0015 (1*0,15) / 100	12657,86 5352,54	7305,32 2088,4	19	8	11 3	21,1255	0,03
3	ТССЦлг01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (т) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,394 0,07*2,2+0,15*1,6	45,36	45,36	18		18		
4	ТССЦлг03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦлг3-21-1-1-15 Индекс Юа 1 кв.2021 г. к ТССЦлг3-21-1- 15 ОЗП=13,15; ЭМ=13,15; ЗПМ=13,15; МАТ=13,15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,394 0,07*2,2+0,15*1,6	195,67	195,67	77		77		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР27-04-005-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-4-5-1 Индекс Юз 1 кв.2021 г. к ТЕР27-4-5-1 ОЗП=28,63; ЭМ=7,52; ЗПМ=28,63; МАТ=8,85 НР (48 руб.); 142% от ФОТ СП (32 руб.); 95% от ФОТ	0,001 1/1000	308477,69 11270,71	59727,84 23338,86	308	11	60 23	42,8835	11 0,04
6	ТЕР27-10-001-06 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Разогревание битума в котлах емкостью 400 л (1 т битума и битумных эмульсий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-10-1-6 Индекс Юз 1 кв.2021 г. к ТЕР27-10-1-6 ОЗП=28,63; ЭМ=4,27; ЗПМ=28,63; МАТ=12,65 НР (2 руб.); 86% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,0016 1*0,0016	32282,77 2182,18	1107,55	52	3	2	7,13	0,01
7	ТСЦ-101-1556 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-1556 Индекс 1 кв.2021 г. к ТСЦ-101-1556 МАТ=12,65	-0,0016	28424,55		-45				
8	ТЕР27-06-026-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-6-26-1 Индекс Юз 1 кв.2021 г. к ТЕР27-6-26-1 ОЗП=28,63; ЭМ=9,59; ЗПМ=28,63; МАТ=13,53 НР (1 руб.); 142% от ФОТ СП (1 руб.); 95% от ФОТ	0,0016 1*0,0016	29944,47	679,08 338,3	48		1 1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР27-06-020-02 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более (1000 м2 покрытия) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-6-20-2 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ТЕР27-6-20-2 ОЗП=28,63; ЭМ=6,96; ЗПМ=28,63; МАТ=14,93 НР (33 руб.); 142% от ФОТ СП (22 руб.); 95% от ФОТ	0,001 1/1000	536225,07 13631,4	24502,89 9303,48	536	14	25 9	44,045	0,04
10	ТЕР27-06-021-02 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-02 (до 7 см.) (1000 м2 покрытия) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-6-21-2 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ТЕР27-6-21-2 ОЗП=28,63; ЭМ=4,09; ЗПМ=28,63; МАТ=15,03 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	0,006 (1*6)/1000	59730,03 33,33	7,02	358	0,108			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
						1451	89	221 46		0,32
Накладные расходы						161				
Сметная прибыль						99				
Итого по разделу 1 Новый Раздел						1711				0,32
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						1451	89	221 46		0,32
Накладные расходы						161				
В том числе, справочно:										
66% ФОТ (от 3) (Поз. 6-7)						2				
104% ФОТ (от 74) (Поз. 1-2)						77				
142% ФОТ (от 58) (Поз. 5, 8-10)						82				
Сметная прибыль						99				
В том числе, справочно:										
60% ФОТ (от 74) (Поз. 1-2)						44				
95% ФОТ (от 58) (Поз. 5, 8-10)						55				
Итого по смете:										
Благоустройство (ремонтно-строительные)						220				0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Погрузо-разгрузочные работы						18				
Перевозка грузов автотранспортом						77				
Автомобильные дороги						1387				0,08
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)						9				0,01
Итого						1711				0,32
В том числе:										
Материалы						1141				
Машины и механизмы						221				
ФОТ						135				
Накладные расходы						161				
Сметная прибыль						99				
НДС 20% от 1711						342,2				
ВСЕГО по смете						2053,2				0,32

Составил:  Ведущий специалист отдела инвестиций Куликова А.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____"_____"_____" 2021 г.

_____"_____"_____" 2021 г.

ООО "АКС"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4 (локальная смета)

на Востановление 1 м2 асфальтобетонного тротуара

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1,517 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,162 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 0,52 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2021 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый Раздел											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР27-07-002-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-7-2-1 Индекс Юз 1 кв.2021 г. к ТЕР27-7-2-1 ОЗП=28,63; ЭМ=8,2; ЗПМ=28,63; МАТ=12,56 НР (133 руб.): 142% от ФОТ СП (69 руб.): 95% от ФОТ	0,01 1 / 100	35145,02 8207,42	3207,24 1237,96	351	82	32 12	30,176	0,3
2	ТЕР27-07-001-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-7-1-1 Индекс Юз 1 кв.2021 г. к ТЕР27-7-1-1 ОЗП=28,63; ЭМ=5,48; ЗПМ=28,63; МАТ=15,11 НР (74 руб.): 142% от ФОТ СП (49 руб.): 95% от ФОТ	0,01 1 / 100	40175,35 5197,13	406,54 20,08	402	52	4	17,388	0,17
3	ТЕР27-07-001-02 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до 4 см.) (100 м2 покрытия) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-7-1-2 Индекс Юз 1 кв.2021 г. к ТЕР27-7-1-2 ОЗП=28,63; ЭМ=4,92; ЗПМ=28,63; МАТ=15,19 НР (23 руб.): 142% от ФОТ СП (15 руб.): 95% от ФОТ	0,02 (1*2) / 100	6364,08 797,43	52,68	127	16	1	2,668	0,05
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						880	150	37 12		0,52
Накладные расходы						230				
Сметная прибыль						154				
Итого по разделу 1 Новый Раздел						1264				0,52
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						880	150	37 12		0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы						230				
В том числе, справочно:										
142% ФОТ (от 162) (Поз. 1-3)						230				
Сметная прибыль						154				
В том числе, справочно:										
95% ФОТ (от 162) (Поз. 1-3)						154				
Итого по смете:										
Автомобильные дороги						1264				0,52
Итого						1264				0,52
В том числе:										
Материалы						693				
Машины и механизмы						37				
ФОТ						162				
Накладные расходы						230				
Сметная прибыль						154				
НДС 20% от 1264						252,8				
ВСЕГО по смете						1516,8				0,52

Составил:  Ведущий специалист отдела инвестиций Куликова А.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2021 г.

" " 2021 г.

ООО "АКС"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5

(локальная смета)

на Установка 1 м дорожного бордюрного камня

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 2,066 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0,251 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 0,91 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2021 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый Раздел										
1	ТЕР27-02-010-02 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-2-10-2 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ТЕР27-2-10-2 ОЗП=28,63; ЗМ=9,24; ЗПМ=28,63; МАТ=8,64 НР (356 руб.): 142% от ФОТ СП (238 руб.): 95% от ФОТ	0,01 1 / 100	60462,35 24831,14	971,42 339,09	605	248	10 3	91,296	0,91

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТСЦ-403-8021 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	1	523,13		523				
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-403-8021 Индекс 1 кв.2021 г. к ТСЦ-403-8021 МАТ=6,25										
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Новый Раздел										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
В том числе, справочно:										
142% ФОТ (от 251) (Поз. 1)										
Сметная прибыль										
В том числе, справочно:										
95% ФОТ (от 251) (Поз. 1)										
Итого по смете:										
Автомобильные дороги										
Материалы										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 20% от 1722										
ВСЕГО по смете										

Составил:  Ведущий специалист отдела инвестиций Куликова А.И.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2021 г.

" " 2021 г.

ООО "АКС"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

(локальная смета)

на ЛС_6 Установка 1 м тротуарного бордюрного камня

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1,724 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,251 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 0,91 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2021 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый Раздел										
1	ТЕР27-02-010-02 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Прил. 27.3 п. 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-2-10-2 Индекс Юз 1 кв. 2021 г. к ТЕР27-2-10-2 ОЗП=28,63; ЭМ=9,24; ЗПМ=28,63; МАТ=8,64 НР (356 руб.): 142% от ФОТ СП (238 руб.): 95% от ФОТ	0,01 1 / 100	60462,35 24831,14	971,42 339,09	605	248	10 3	91,296	0,91

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТСЦ-403-8023 ИИ-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Камни бортовые БР 100.20.8/Бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	1	238,46		238				
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-403-8023 Индекс 1 кв.2021 г. к ТСЦ-403-8023 МАТ=7,68										
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Новый Раздел										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
В том числе, справочно:										
142% ФОТ (от 251) (Поз. 1)										
Сметная прибыль										
В том числе, справочно:										
95% ФОТ (от 251) (Поз. 1)										
Итого по смете:										
Автомобильные дороги										
Материалы										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 20% от 1437										
ВСЕГО по смете										

Составил:  Ведущий специалист отдела инвестиций Куликова А.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

" " 2021 г.

" " 2021 г.

ООО "АКС"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7
(локальная смета)

на Ремонт асфальтобетонного покрытия вокруг 1 колодца

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 3,664 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0,698 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 2,41 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2021 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Новый Раздел											
1	ТЕРр68-15-5 ИИ-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/нр	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2 (100 м2) (ОП п.1.114 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-15-5 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ТЕРр68-15-5 ОЗП=28,63; ЭМ=7,65; ЗПМ=28,63; МАТ=13,66 НР (726 руб.); 104% от ФОТ СП (419 руб.); 60% от ФОТ	0,0116 1,16 / 100	151378,49 55481,16	11756,64 4674,48	1756	644	136 54	207,48	2,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (т) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,1659	723,19	723,19	120				
3	ТССЦпг03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг3-21-1-1-15 Индекс Юз 1 кв.2021 г. к ТССЦпг3-21-1-15 ОЗП=13,15; ЭМ=13,15; ЗПМ=13,15; МАТ=13,15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,1659	195,67	195,67	32		32		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Новый Раздел										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
В том числе, справочно:										
104% ФОТ (от 698) (Поз. 1)										
Сметная прибыль										
В том числе, справочно:										
60% ФОТ (от 698) (Поз. 1)										
Итого по смете:										
Благоустройство (ремонтно-строительные)										
Перевозка грузов автотранспортом										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 20% от 3053										
ВСЕГО по смете										
						1908	644	288		2,41
						726		54		
						726				
						419				
						419				
						2901				2,41
						152				
						3053				2,41
						976				
						288				
						698				
						726				
						419				
						610,6				
						3663,6				2,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Составил: _____ Ведущий специалист отдела инвестиций Куликова А.И.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____"_____"_____
2021г.

_____"_____"_____
2021г.

ООО "АКС"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 8

(локальная смета)

на Восстановление 1 м2 покрытия из тротуарной плитки (со стоимостью плитки)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 2,868 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,492 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1,6 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый Раздел										
1	ТЕР11-01-002-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Устройство подстилающих слоев: песчаных (1 м3 подстилающего слоя) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-1-2-1 Индекс Юа 1 кв.2021 г. к ТЕР11-1-2-1 ОЗП=28,63; ЭМ=7,85; ЗПМ=28,63; МАТ=15,78 НР (148 руб.): 123% от ФОТ СП (90 руб.): 75% от ФОТ	0,1	2132,65 1089,14	274,07 106,68	213	109	27 11	3,9215	0,39

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР27-07-005-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (10 м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-7-5-1 Индекс Юз 1 кв.2021 г. к ТЕР27-7-5-1 ОЗП=28 63; ЭМ=6,94; ЗПМ=28 63; МАТ=12,23 НР (528 руб.); 142% от ФОТ СП (353 руб.); 95% от ФОТ	0,1 1 / 10	3867,43 3695,78	134,72 23,05	387	370	13 2	10 12,075	11 1,21
3	ТСЦ-403-8818 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 60 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-403-8818 Индекс 1 кв.2021 г. к ТСЦ-403-8818 МАТ=5,54	1,02	658,15		671				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Новый Раздел										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
В том числе, справочно:										
123% ФОТ (от 120) (Поз. 1)										
142% ФОТ (от 372) (Поз. 2)										
Сметная прибыль										
В том числе, справочно:										
75% ФОТ (от 120) (Поз. 1)										
95% ФОТ (от 372) (Поз. 2)										
Итого по смете:										
Полы										
Автомобильные дороги										
Материалы										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль										
НДС 20% от 2390						443				
ВСЕГО по смете						478				
						2868				1,6

Составил:  Ведущий специалист отдела инвестиций Куликова А.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

" " 2021 г.

" " 2021 г.

ООО "АКС"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9
(локальная смета)

на Восстановление 1 м 2 зеленой зоны

(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание:

° Сметная стоимость строительных работ 0,730 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0,148 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 0,53 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2021 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				5	6	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый Раздел											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР47-01-046-04 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-1-46-4 Индекс Юа 1 кв.2021 г. к ТЕР47-1-46-4 ОЗП=28,63; ЗПМ=28,63; МАТ=26,24 НР (136 руб.); 115% от ФОТ СП (106 руб.); 90% от ФОТ	0,01 1 / 100	24513,27 11760,63	3177,82 1124,04	245	118		46	0,46
2	ТЕР47-01-046-06 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-1-46-6 Индекс Юа 1 кв.2021 г. к ТЕР47-1-46-6 ОЗП=28,63; ЭМ=6,21; ЗПМ=28,63; МАТ=4,27 НР (35 руб.); 115% от ФОТ СП (27 руб.); 90% от ФОТ	0,01 1 / 100	6037,07 1873,73	305 137	60	19	32 11	6,8885	0,07
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Новый Раздел										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
В том числе, справочно:										
115% ФОТ (от 148) (Поз. 1-2)										
Сметная прибыль										
В том числе, справочно:										
90% ФОТ (от 148) (Поз. 1-2)										
Итого по смете:										
Озеленение. Защитные лесонасаждения										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ФОТ						148				
Накладные расходы						170				
Сметная прибыль						133				
НДС 20% от 608						121,6				
ВСЕГО по смете						729,6				0,53

Составил:  Ведущий специалист отдела инвестиций Куликова А.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2021 г.

000 "AKC"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 10
(локальная смета)

на Зимнее содержание перекопа в расчете за 1 м3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1,690 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,119 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 0,19 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2021 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Новый Раздел											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР27-04-001-02 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-4-1-2 Индекс Юа 1 кв.2021 г. к ТЕР27-4-1-2 ОЗП=28,63; ЭМ=6,88; ЗПМ=28,63; МАТ=4,94 НР (169 руб.): 142% от ФОТ СП (113 руб.): 95% от ФОТ	0,01 1/100	29591,31 4866,18	24549,46 6950,22	296	49	245 70	18,864	0,19
2	ТСЦ-408-0200 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-408-0200 Индекс 1 кв.2021 г. к ТСЦ-408-0200 МАТ=14,79	1,22 1*1,22	680,34		830				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Новый Раздел										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
В том числе, справочно:										
142% ФОТ (от 119) (Поз. 1-2)										
Сметная прибыль										
В том числе, справочно:										
95% ФОТ (от 119) (Поз. 1-2)										
Итого по смете:										
Автомобильные дороги										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 20% от 1408										
ВСЕГО по смете										
						1126	49	245 70		0,19
						169				
						169				
						113				
						113				
						1408				0,19
						1408				0,19
						832				
						245				
						119				
						169				
						113				
						281,6				
						1689,6				0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Составил: Куликов А.И. Ведущий специалист отдела инвестиций Куликов А.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

___ "___" 2021 г.

___ "___" 2021 г.

ООО "АКС"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 11

(локальная смета)

на Устранение наледи (техника, люди, материалы)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 8,012 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,663 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 0 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2021 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый Раздел										
1	ТСЭМ-120202 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) (маш -ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЭМ-120202 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ТСЭМ-120202 ЭМ=10,42; ЗПМ=10,42 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1	1754,62	1754,62	1755		1755 151		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТСЭМ-400053 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЭМ-400053 Индекс Юа 1 кв.2021 г. к ТСЭМ-400053 ЭМ=12,84; ЗПМ=12,84 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1	1783,22	1783,22	1783		1783		
3	ТСЭМ-031811 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные: 2 т (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЭМ-031811 Индекс Юа 1 кв.2021 г. к ТСЭМ-031811 ЭМ=7,53; ЗПМ=7,53 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1	928,07	928,07 93,82	928		928 94		
4	ТСЭМ-121341 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Машины дорожные комбинированные, мощностью: менее 210 л.с. (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЭМ-121341 Индекс Юа 1 кв.2021 г. к ТСЭМ-121341 ЭМ=9,92; ЗПМ=9,92 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1	1246,94	1246,94 144,04	1247		1247 144		
5	ТС-1-3-0 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) (чел.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТС-1-3-0 Индекс Юа 1 кв.2021 г. к ТЕР 2010 И1 ОЗП=28,63 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1	274,28 274,28		274	274			
6	ТСЦ-408-0200 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-408-0200 Индекс 1 кв.2021 г. к ТСЦ-408-0200 МАТ=14,79	1	680,34		680				
7	ТСЦ-117-0084 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Противогололедные материалы (Соль поваренная) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-117-0084 Материалы МАТ=2,14	1	10,4		10				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
Итого по разделу 1 Новый Раздел										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Итого по смете:										
Машины										
						6677	274	5713 389		
						6677				
						5713				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительные работы					274				
	Материалы					690				
	Итого					6677				
	В том числе:									
	Материалы					690				
	Машины и механизмы					5713				
	ФОТ					663				
	НДС 20% от 6677					1335,4				
	ВСЕГО по смете					8012,4				

Составил:  Ведущий специалист отдела инвестиций Куликова А.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2021 г. " " 2021 г.

ООО "АКС"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12

(локальная смета)

на Нанесение разметки проезжей части дороги

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 0,324 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,030 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 0,02 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2021 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый Раздел										
1	ТЕР27-09-016-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м (1 км линии) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-9-16-1 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ТЕР27-9-16-1 ОЗП=28,63; ЭМ=8,33; ЗПМ=28,63; МАТ=3,14 НР (3 руб.); 142% от ФОТ СП (2 руб.); 95% от ФОТ	0,001	7281,6 1085,31	2085,47 944,79	7	1	2 1	4,392	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР27-09-016-02 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,2 м (1 км линии) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-9-16-2 Индекс Юа 1 кв.2021 г. к ТЕР27-9-16-2 ОЗП=28,63; ЭМ=8,33; ЗПМ=28,63; МАТ=3,1 НР (3 руб.): 142% от ФОТ СП (2 руб.): 95% от ФОТ	0,001	11180,52 1085,31	2085,47 944,79	11	1	2 1	4,392	11
3	ТЕР27-09-016-03 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,4 м (1 км линии) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-9-16-3 Индекс Юа 1 кв.2021 г. к ТЕР27-9-16-3 ОЗП=28,63; ЭМ=8,33; ЗПМ=28,63; МАТ=3,07 НР (3 руб.): 142% от ФОТ СП (2 руб.): 95% от ФОТ	0,001	18929,14 1085,31	2085,47 944,79	19	1	2 1	4,392	
4	ТЕР27-09-016-04 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1 (1 км линии) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-9-16-4 Индекс Юа 1 кв.2021 г. к ТЕР27-9-16-4 ОЗП=28,63; ЭМ=8,33; ЗПМ=28,63; МАТ=3,23 НР (3 руб.): 142% от ФОТ СП (2 руб.): 95% от ФОТ	0,001	5340,91 1085,31	2085,47 944,79	5	1	2 1	4,392	
5	ТЕР27-09-016-05 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:3 (1 км линии) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-9-16-5 Индекс Юа 1 кв.2021 г. к ТЕР27-9-16-5 ОЗП=28,63; ЭМ=8,33; ЗПМ=28,63; МАТ=3,4 НР (3 руб.): 142% от ФОТ СП (2 руб.): 95% от ФОТ	0,001	4371,69 1085,31	2085,47 944,79	4	1	2 1	4,392	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР27-09-016-06 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 3:1 (1 км линии) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-9-16-6 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ТЕР27-9-16-6 ОЗП=28,63; ЭМ=8,33; ЗПМ=28,63; МАТ=3,17 НР (3 руб.): 142% от ФОТ СП (2 руб.): 95% от ФОТ	0,001	6310,72 1085,31	2085,47 944,79	6	1	2 1	4,392	11
7	ТЕР27-09-018-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхность обработки) (100 м2 линии горизонтальной разметки) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-9-18-1 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ТЕР27-9-18-1 ОЗП=28,63; ЭМ=8,8; ЗПМ=28,63; МАТ=6,8 НР (26 руб.): 142% от ФОТ СП (17 руб.): 95% от ФОТ	0,01 1 / 100	14642,08 657,23	2488,57 1068,47	146	7	25 11	2,124	0,02
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Новый Раздел										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
В том числе, справочно:										
142% ФОТ (от 30) (Поз. 1-7)										
Сметная прибыль										
В том числе, справочно:										
95% ФОТ (от 30) (Поз. 1-7)										
Итого по смете:										
Автомобильные дороги										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ФОТ						30				
Накладные расходы						43				
Сметная прибыль						29				
НДС 20% от 270						54				
ВСЕГО по смете						324				0,02

Составил:  Ведущий специалист отдела инвестиций Куликова А.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2021 г. " " 2021 г.

ООО "АКС"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 13

(локальная смета)

на Обратная засыпка перекопа в расчете за 1 м3 (пневмотрамбовка)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1,504 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,164 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 0,54 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2021 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Новый Раздел											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР01-01-033-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР1-1-33-1 Индекс Юа 1 кв.2021 г. к ТЕР1-1-33-1 ОЗП=28,63; ЭМ=7,72; ЗПМ=28,63 НР (4 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 50% от ФОТ	0,001 1 / 1000	8753,89	8753,89 3633,22	9				
2	ТЕР01-01-111-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 (1000 м2 спланированной поверхности) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР1-1-111-1 Индекс Юа 1 кв.2021 г. к ТЕР1-1-111-1 ОЗП=28,63; ЗПМ=28,63 НР (104 руб.): 95% от ФОТ СП (55 руб.): 50% от ФОТ	0,004 (4**1) / 1000	27283,55 27283,55		109	109		99,475	0,4
3	ТСЦ-408-0200 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-408-0200 Индекс 1 кв.2021 г. к ТСЦ-408-0200 МАТ=14,79	1,22 1**1,22	680,34		830				
4	ТЕР01-02-005-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР1-2-5-1 Индекс Юа 1 кв.2021 г. к ТЕР1-2-5-1 ОЗП=28,63; ЭМ=8,07; ЗПМ=28,63 НР (48 руб.): 95% от ФОТ СП (26 руб.): 50% от ФОТ	0,01 1 / 100	6658,27 3952,26	2706,01 1081,9	67	40	27 11	14,4095	0,14
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						1015	149	36		0,54
Накладные расходы						156		15		
Сметная прибыль						82				
Итого по разделу 1 Новый Раздел						1253				0,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
В том числе, справочно:										
95% ФОТ (от 164) (Поз. 1-2, 4)										
Сметная прибыль										
В том числе, справочно:										
50% ФОТ (от 164) (Поз. 1-2, 4)										
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										
Автомобильные дороги										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 20% от 1253										
ВСЕГО по смете										

Составил: _____ Ведущий специалист отдела инвестиций Куликова А.И.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____"_____"_____" 2021 г.

_____"_____"_____" 2021 г.

ООО "АКС"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 14

(локальная смета)

на Обратная засыпка перекопа в расчете за 1 м3 (виброкаток)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1,121 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 0,026 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 0 чел. час
* Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2021 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				5	6	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый Раздел											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР01-01-033-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР1-1-33-1 Индекс Юз 1 кв.2021 г. к ТЕР1-1-33-1 ОЗП=28,63; ЭМ=7,72; ЗПМ=28,63 НР (4 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 50% от ФОТ	0,001 1 / 1000	8753,89	8753,89 3633,22	9				
2	ТЕР01-01-033-07 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01- 033-01 (1000 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР1-1-33-7 Индекс Юз 1 кв.2021 г. к ТЕР1-1-33-7 ОЗП=28,63; ЭМ=7,72; ЗПМ=28,63 НР (8 руб.): 95% от ФОТ СП (4 руб.): 50% от ФОТ	0,004 (4*1) / 1000	4906,78	4906,78 2036,71	20 8				
3	ТСЦ-408-0200 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Смесь песчано-гравийная природная (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-408-0200 Индекс 1 кв.2021 г. к ТСЦ-408-0200 МАТ=14,79	1,22 1*1,22	680,34		830				
4	ТЕР01-02-002-03 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 см (1000 м3 уплотненного грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР1-2-2-3 Индекс Юз 1 кв.2021 г. к ТЕР1-2-2-3 ОЗП=28,63; ЭМ=9,45; ЗПМ=28,63 НР (11 руб.): 95% от ФОТ СП (6 руб.): 50% от ФОТ	0,001 1 / 1000	32200,08	32200,08 11622,68	32 12				

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР01-02-002-06 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-002-03 (1000 м3 уплотненного грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР1-2-2-6 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ТЕР1-2-2-6 ОЗП=28,63; ЭМ=8,08; ЗПМ=28,63 НР (2 руб.): 95% от ФОТ СП (1 руб.): 50% от ФОТ	0,006 (6*1) / 1000	875,27	875,27 371,83	5				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
Накладные расходы						896				
Сметная прибыль						25				
Итого по разделу 1 Новый Раздел						13				
						934				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						896				
Накладные расходы								66		
В том числе, справочно:						25		26		
95% ФОТ (от 26) (Поз. 1-2, 4-5)										
Сметная прибыль						25				
В том числе, справочно:						13				
50% ФОТ (от 26) (Поз. 1-2, 4-5)										
Итого по смете:						13				
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										
Автомобильные дороги						104				
Итого						830				
В том числе:						934				
Материалы										
Машины и механизмы						830				
ФОТ						66				
Накладные расходы						26				
Сметная прибыль						25				
НДС 20% от 934						13				
						186,8				
ВСЕГО по смете						1120,8				

Составил:  Ведущий специалист отдела инвестиций Куликова А.И.