

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор АО "ПКС-Водоканал"
В.В. Остапчук
2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)на Перекладка канализационных сетей д-150мм на участке от КК522 до КК1224 в районе ул.Суоярвская, 5 г.Петрозаводск
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 895.630 тыс. руб.

Средства на оплату труда 78.086 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 331.05 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2018 с индексом дефлятором на 3 квартал 2019

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Земляные работы												
1	ТЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см (100 деревьев) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-099-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.45; ЗПМ=17.84 НР (43 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (19 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.05	1267.8 1194.03	73.77		63	60	3		5.9915	0.3
2	ТЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см (100 деревьев) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-101-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.45; ЗПМ=17.84 НР (97 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (42 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.05	2927.61 2738.07	189.54		146	137	9		15.41	0.77
3	ТССЦпг-01-01-01-009	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-009 4 квартал 2018 г. ЭМ=11.24 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1.65	197.15	197.15		325		325			
4	ТЕР01-01-010-26	Разработка грунта в отвале экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-010-26 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.46; ЗПМ=17.84 НР (734 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (294 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.126	39955.55 1380.73	38574.82 5479.78		5034	174	4860 690		8.349	1.05
5	ТЕР01-01-022-08	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-022-08 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.84; ЗПМ=17.84 НР (4610 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (1844 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.504	48755.78	48755.78 10762.87		24573		24573 5424			
6	ТЕР01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: 1 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-016-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=10.11; ЗПМ=17.84; МАТ=5.56 НР (744 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (298 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.504	5901.37 568.7	5317.1 1166.07	15.57	2974	287	2680 588	7	3.4385	1.73


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	883.65	149.29	149.29		131920		131920			
8	ТЕР01-01-013-07	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-013-07 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.28; ЗПМ=17.84; МАТ=5.56 НР (4542 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (1817 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.4692	45267.97 1764.99	43479.63 9625.57	23.35	21240	828	20401 4516	11	10.672	5.01
9	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	821.1	149.29	149.29		122582		122582			
10	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Прил. 1.12 п.3.18) Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1.2; ТЗ=1.2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 НР (4717 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (2059 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.189	35145.88 35145.88			6643	6643			212.52	40.17
11	ТЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-01-001-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=9.48; ЗПМ=17.84 НР (2143 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1127 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.87	2577.09 2029.86	547.23 93.21		2242	1766	476 81		11.73	10.21
12	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3)	9.57	409.94		409.94	3923			3923		
13	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 НР (2998 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (1309 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.261	16177.69 16177.69			4222	4222			101.775	26.56
14	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3)	28.71	409.94		409.94	11769			11769		
15	ТЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-033-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.28; ЗПМ=17.84 НР (1423 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (569 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.6141	9672.49	9672.49 2725.73		5940		5940 1674			
16	ТЕР01-02-027-01	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 (1000 м2 спланированной площади) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-027-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.18; ЗПМ=17.84 НР (125 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (55 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.522	1698.27	1698.27 336.28		886		886 176			


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
17	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 (1000 м2 спланированной площади) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-027-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 НР (770 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (336 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.0522	20782.71 20782.71				1085	1085			115	6
18	ТЕР01-02-068-01	Водоотлив: из траншей (100 м3 мокрого грунта) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-068-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=4.55; ЗПМ=17.84 НР (3977 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (1737 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.3	33384.28 18674.07	14710.21			10015	5602	4413		11 2.9185	33.88
19	ТЕР22-06-011-01	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,1 м2 (1 м короба) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-06-011-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.69; ЗПМ=17.84; МАТ=4.4 НР (5227 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (2749 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	14.63	1076.81 266.09	464.48 41.92	346.24		15754	3893	6795 613	5066	1.472	21.54
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							371336	24697	325863 13762	20776		147.22	
Накладные расходы							32150						
Сметная прибыль							14254						
Итого по разделу 1 Земляные работы :													
Итого							417740					147.22	
В том числе:													
Материалы							20776						
Машины и механизмы							325863						
ФОТ							38459						
Накладные расходы							32150						
Сметная прибыль							14254						
Итого по разделу 1 Земляные работы							417740					147.22	
Раздел 2. Монтажные работы													
20	ТЕР23-01-020-01	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм (100 м трубопроводов) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-01-020-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.57; ЗПМ=17.84; МАТ=14.11 НР (7382 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (3882 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.87	11420.13 6070.27	5181.1 1244.56	168.76		9936	5281	4508 1083	147	31.188	27.13
21	Прайс	Труба полимерные гофрированные с двухслойной стенкой КОРСИС SN16 DN200 (м) (Транспортные расходы ПЗ=1.02 (ОЗП=1.02; ЭМ=1.02 к расх.; ЗПМ=1.02; МАТ=1.02 к расх.; ТЗ=1.02; ТЗМ=1.02))	87.87	631.38		631.38	55479				55479		
22	Прайс	Муфта (шт) (Транспортные расходы ПЗ=1.02 (ОЗП=1.02; ЭМ=1.02 к расх.; ЗПМ=1.02; МАТ=1.02 к расх.; ТЗ=1.02; ТЗМ=1.02))	15	290.7		290.7	4361				4361		
23	Прайс	Уплотнительное кольцо (шт) (Транспортные расходы ПЗ=1.02 (ОЗП=1.02; ЭМ=1.02 к расх.; ЗПМ=1.02; МАТ=1.02 к расх.; ТЗ=1.02; ТЗМ=1.02))	15	60.18		60.18	903				903		
24	ТЕР23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых (1 врезка) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-04-008-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84; МАТ=5.71 НР (8728 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (4590 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	4243.94 3762.02		481.92	8488	7524			964	19.5615	39.12
25	ТЕР23-03-001-04	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-03-001-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.1; ЗПМ=17.84; МАТ=6.9 НР (17702 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (9309 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.3624	129811.48 35094.05	34938.24 7014.24	59779.19	47044	12718	12662 2542	21664	182.482		66.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ЕНС РКС	Люк из полимер-песчаной композиции тип ТМ (шт) <i>(Транспортные расходы ПЗ=1.02 (ОЗП=1.02; ЭМ=1.02 к расх.; ЗПМ=1.02; МАТ=1.02 к расх.; ТЗ=1.02; ТЗМ=1.02))</i>	4	1795.2		1795.2	7181			7181		
27	ТССЦ-403-8268	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14) (шт.)	2	980.39		980.39	1961			1961		
28	ТССЦ-403-8271	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14) (шт.)	12	1776.65		1776.65	21320			21320		
29	ЕНС РКС	Кольцо ж/б КС 7-6 (шт) <i>(Транспортные расходы ПЗ=1.02 (ОЗП=1.02; ЭМ=1.02 к расх.; ЗПМ=1.02; МАТ=1.02 к расх.; ТЗ=1.02; ТЗМ=1.02))</i>	4	1907.4		1907.4	7630			7630		
30	ЕНС РКС	Кольцо ж/б КС 7-1 (шт) <i>(Транспортные расходы ПЗ=1.02 (ОЗП=1.02; ЭМ=1.02 к расх.; ЗПМ=1.02; МАТ=1.02 к расх.; ТЗ=1.02; ТЗМ=1.02))</i>	3	652.8		652.8	1958			1958		
31	ТЕР22-01-011-06	Укладка стальных гильз диаметром: 200 мм,прим. (1 км трубопровода) <i>(МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-01-011-06 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.53; ЗПМ=17.84; МАТ=4.52 НР (462 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (243 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0.0024	1494452.99 123397.59	155103.58 42500.68	1215951.82	3587	296	372 102	2919	562.35	1.35
32	ТЕР46-03-007-02	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона (1 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.82; ЗПМ=17.84 НР (15 руб.): 99%=116%*0.85 от ФОТ СП (7 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0.002	13095.41 5245.85	7849.56 2436.77		26	10	16 5		27.61	0.06
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							169874	25829	17558 3732	126487		133.79
Накладные расходы							34288					
Сметная прибыль							18030					
Итого по разделу 2 Монтажные работы :							222192					133.79
Итого												
В том числе:												
Материалы							126487					
Машины и механизмы							17558					
ФОТ							29561					
Накладные расходы							34288					
Сметная прибыль							18030					
Итого по разделу 2 Монтажные работы							222192					133.79
Раздел 3. Асфальт												
33	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.22; ЗПМ=17.84; МАТ=14.12 НР (695 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (356 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0.045	44401.94 4769.35	39391.42 7382.19	241.17	1998	215	1773 332	10	27.8185	1.25
34	ТССЦ-408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм (м3)	4.95	781.94		781.94	3871			3871		
35	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3 конструкций) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-03-008-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.73; ЗПМ=17.84 НР (949 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (486 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0.018	64549.78 31659.4	32890.38 9841.79		1162	570	592 177		179.8	3.24
36	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (1 т) <i>(МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.98; ЗПМ=17.84; МАТ=7.52 НР (4 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (2 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0.0144	21079.79	538.46 189.33	20541.33	304		8 3	296		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ² покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.59; ЗПМ=17.84; МАТ=8.09 НР (364 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (187 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.018	520299.83 8981.29	26582.08 6956.71	484736.46	9365	162	478 125	8725	44.045	0.79
38	ТССЦ-410-0005	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (г)	-1.7388	5002.13		5002.13	-8698			-8698		
39	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м ² покрытия) (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=2.11; ЗПМ=17.84; МАТ=7.19 НР (1 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (1 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.018	101.8 42.26	3.75	55.79	2	1		1	0.207	
40	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ² покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.59; ЗПМ=17.84; МАТ=8.09 НР (364 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (187 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.018	520299.83 8981.29	26582.08 6956.71	484736.46	9365	162	478 125	8725	44.045	0.79
41	ТССЦ-410-0005	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (г)	-1.7388	5002.13		5002.13	-8698			-8698		
42	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м ² покрытия) (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=2.11; ЗПМ=17.84; МАТ=7.19 НР (1 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (1 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.018	101.8 42.26	3.75	55.79	2	1		1	0.207	
43	ТССЦ-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б (г)	4.3488	4393.88		4393.88	19108			19108		
44	ТССЦлг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦлг-01-01-01-041 4 квартал 2018 г. ЭМ=11.63 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	4	565.45	565.45		2262		2262			
45	ТССЦлг-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦлг-03-21-01-020 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	4	171.27	171.27		685		685			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							30728	1111	6276 762	23341		6.07
Накладные расходы							2379					
Сметная прибыль							1217					
Итого по разделу 3 Асфальт :												
Итого							34324					6.07
В том числе:												
Материалы							23341					
Машины и механизмы							6276					
ФОТ							1873					
Накладные расходы							2379					
Сметная прибыль							1217					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 3 Асфальт							34324					6.07
Раздел 4. Газон												
46	ТЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-001-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 НР (651 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (386 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.85	743.71 743.71			632	632			-4.4965	3.82
47	ТЕР47-01-046-03	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-03 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.17; ЗПМ=17.84; МАТ=11.85 НР (5970 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (3536 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.85	20622.56 6794.08	77.74 24.98	13750.74	17529	5775	66 21	11688	-40.342	34.29
48	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-06 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.76; ЗПМ=17.84; МАТ=2.04 НР (1818 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (1077 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.85	5837.21 1233.83	3915.7 842.05	687.68	4962	1049	3328 716	585	6.8885	5.86
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							23123	7456	3394 737	12273		43.97
Накладные расходы							8439					
Сметная прибыль							4998					
Итого по разделу 4 Газон :												
Итого							36560					43.97
В том числе:												
Материалы							12273					
Машины и механизмы							3394					
ФОТ							8193					
Накладные расходы							8439					
Сметная прибыль							4998					
Итого по разделу 4 Газон							36560					43.97
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							595061	59093	353091 18993	182877		331.05
Накладные расходы							77257					
Сметная прибыль							38499					
Итого по смете:												
Итого							710817					331.05
В том числе:												
Материалы							182877					
Машины и механизмы							353091					
ФОТ							78086					
Накладные расходы							77257					
Сметная прибыль							38499					
Индекс-дефлятор на 3 квартал 2019 710 817 * 1,05							746358					
НДС 20%							149271.6					
ВСЕГО по смете							895629.6					331.05

Составил: инженер ЦНСиС:  С.В. Делева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: начальник ЦНСиС:  Д.В. Пиккульский
(должность, подпись, расшифровка)