

" " 2017 г.

" " 2017 г.

ТП на ГСА
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Монтаж шкафа управления оперативным током (ШУОТ)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 1746,632 тыс. руб.
монтажных работ 114,931 тыс. руб.
прочих 51,174 тыс. руб.
оборудования 1285,069 тыс. руб.
Средства на оплату труда 56,118 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 272,65 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на январь 2017 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтаж оборудования												
Оборудование управления оперативным током (УОТ)												
1	ТЕРм08-03-572-07 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР январь 2017 г. ОЗП=15,4; ЭМ=7,12; ЗПМ=15,4; МАТ=5,56 НР (1983 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2448 руб.) СП (1273 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2448 руб.)	2	585,3 61,78	124,11 7,07	399,41	1171	124	248 14	799	6,291	12,58
2	ТЕРм08-01-087-03 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Металлические конструкции (1 т) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР январь 2017 г. ОЗП=15,4; ЭМ=7,12; ЗПМ=15,4; МАТ=5,56 НР (1185 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1463 руб.) СП (761 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1463 руб.)	0,1	14988,21 800,24	645,12 30,04	13542,85	1499	80	65 3	1354	83,97	8,4
3	КП ОАО «Завод «Инвертор»	Шкаф ШУОТ-2405-40-230-2-УХЛ4□ к-1,012 (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=1435000/1,18/4,18 (МДС 81-35-2004 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование МАТ=4,18	1	294424,62 1435000/1,18/4,18			294425					
4	ТЕРм08-03-526-01 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР январь 2017 г. ОЗП=15,4; ЭМ=7,12; ЗПМ=15,4; МАТ=5,56 НР (573 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (708 руб.) СП (368 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (708 руб.)	2	217,41 19,85	1,55	196,01	435	40	3	392	2,106	4,21
5	ЭТМ	Выключатель автоматический однополюсный 4А С ВА47-29 4,5кА (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=139/1,18/4,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование МАТ=4,18	2	28,18 139/1,18/4,18			56					
Прокладка 2х питающих КЛ от РУ-0,4 кВ до ШУОТ												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕРм08-02-147-01 Распоряж.Правит.К ировской обл. от 26.07.10 №60/350	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР январь 2017 г. ОЗП=15,4; ЭМ=7,12; ЗПМ=15,4; МАТ=5,56 НР (1060 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1309 руб.) СП (681 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1309 руб.)	0,4 (2*20) / 100	795,12 149,24	545,18 35,01	100,7	318	60	218 14	40	15,66	6,21
7	ТСЦ-501-8304 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 4 и сечением 25 мм2 (1000 м) (МДС 81-35, 2004 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР январь 2017 г. ОЗП=15,4; ЭМ=7,12; ЗПМ=15,4; МАТ=5,56	0,04 (2*20) / 1000	19599,4			784					
8	ФЕРм08-02-163-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4- жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм2 (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; переход от ФЕР к ТЕР ОЗП=0,99; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=0,99; ТЗ=0,99; ТЗМ=0,99) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР январь 2017 г. ОЗП=15,4; ЭМ=7,12; ЗПМ=15,4; МАТ=5,56 НР (623 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1016 руб.) СП (528 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1016 руб.)	4	18,31 14,14		4,17	73	57		16	1,4702	5,88
9	ТСЦ-502-0749 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая ЗКВТп-1-25 (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР январь 2017 г. ОЗП=15,4; ЭМ=7,12; ЗПМ=15,4; МАТ=5,56	4	194			776					
10	ТСЦ-509-1506 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 25-8-7 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР январь 2017 г. ОЗП=15,4; ЭМ=7,12; ЗПМ=15,4; МАТ=5,56	16	5,38			86					

Прокладка отходящих КЛ цепей питания постоянного оперативного тока

11	ТЕРм08-02-147-01 Распоряж.Правит.К ировской обл. от 26.07.10 №60/350	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР январь 2017 г. ОЗП=15,4; ЭМ=7,12; ЗПМ=15,4; МАТ=5,56 НР (7933 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (9794 руб.) СП (5093 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (9794 руб.)	3 (6*50) / 100	795,12 149,24	545,18 35,01	100,7	2385	448	1636 105	301	15,66	46,98
12	ТСЦ-501-0816 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) (МДС 81-35, 2004 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР январь 2017 г. ОЗП=15,4; ЭМ=7,12; ЗПМ=15,4; МАТ=5,56	0,3 (6*50) / 1000	12759,3			3828					
13	ТЕРм08-02-158-04 Распоряж.Правит.К ировской обл. от 26.07.10 №60/350	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4 (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР январь 2017 г. ОЗП=15,4; ЭМ=7,12; ЗПМ=15,4; МАТ=5,56 НР (599 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (739 руб.) СП (384 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (739 руб.)	12	23,9 3,35	2,74 0,18	17,81	287	40	33 2	214	0,351	4,21

Прокладка отходящих КЛ цепей питания соленоидов

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТЕРм08-02-147-01 Распоряж.Правит.К ировской обл. от 26.07.10 №60/350	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР январь 2017 в. ОЗП=15,4; ЭМ=7,12; ЗПМ=15,4; МАТ=5,56 НР (2632 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3249 руб.) СП (1689 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3249 руб.)	1 (2*50) / 100	795,12 149,24	545,18 35,01	100,7	795	149	545 35	101	15,66	15,66
15	ТСЦ-501-8208 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 4 и сечением 16 мм2 (1000 м) (МДС 81-35.2004 п.4.64.Завоитовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР январь 2017 в. ОЗП=15,4; ЭМ=7,12; ЗПМ=15,4; МАТ=5,56	0,1 (2*50) / 1000	34870,48			3487					
16	ФЕРм08-02-163-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4- жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм2 (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; переход от ФЕР к ТЕР ОЗП=0,99; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=0,99; ТЗ=0,99; ТЗМ=0,99) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР январь 2017 в. ОЗП=15,4; ЭМ=7,12; ЗПМ=15,4; МАТ=5,56 НР (823 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1016 руб.) СП (528 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1016 руб.)	4	18,31 14,14		4,17	73	57		16	1,4702	5,88
17	ТСЦ-507-0706 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки: 1-1,5 мм, внутренний диаметр 20-60 мм, "Терморад ТТ-3" (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР январь 2017 в. ОЗП=15,4; ЭМ=7,12; ЗПМ=15,4; МАТ=5,56	8 0,5*16	97			776					
Заголовок												
18	ТЕРм08-03-574-02 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР январь 2017 в. ОЗП=15,4; ЭМ=7,12; ЗПМ=15,4; МАТ=5,56 НР (4491 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (5544 руб.) СП (2883 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5544 руб.)	0,68 68 / 100	3281,77 460,01	21,03 0,18	2800,73	2232	313	14	1905	46,845	31,85
19	ТЕРм08-03-574-03 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2 (100 жил) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР январь 2017 в. ОЗП=15,4; ЭМ=7,12; ЗПМ=15,4; МАТ=5,56 НР (1173 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1448 руб.) СП (753 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1448 руб.)	0,16 16 / 100	3410,68 514,38	26,92 0,35	2869,38	546	82	4	460	52,38	8,38
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							314032	1450	2766 173	5598		150,29
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1-2, 4, 6, 8, 11, 13-14, 16, 18-19))							314276	1668	2792 199	5598		150,29
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							1361760	25687	19879 3065	31125		150,29
Накладные расходы							23289					
Сметная прибыль							14951					
Итого по разделу 1 Монтаж оборудования :												
Итого Монтажные работы							114931					150,29
Итого Оборудование							1285069					
Итого							1400000					150,29
В том числе:												
Материалы							31125					
Машины и механизмы							19879					
ФОТ							28752					
Оборудование							1285069					
Накладные расходы							23289					
Сметная прибыль							14951					
Итого по разделу 1 Монтаж оборудования							1400000					150,29
Раздел 2. Пусконаладочные работы												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ФЕРп01-06-011-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство комплектное для питания цепей защиты, управления и сигнализации от встроенной аккумуляторной батареи с устройством автоматического подзаряда и питания электромагнитных приводов от выпрямителей (1 устройство) (МДС81-40.2006 т.2 п.5.В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3; База ФЕР к ТЕР по Кировской обл. ОЗП=0,99; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=0,99; ТЗ=0,99; ТЗМ=0,99) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР январь 2017 г. ОЗП=15,4; ЭМ=7,12; ЗПМ=15,4; МАТ=5,56 НР (12637 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (22977 руб.) СП (7353 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (22977 руб.)	1	1297,41 1297,41			1297	1297			102,857	102,8
21	ФЕРп01-06-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мигающего света автономное (1 устройство) (МДС81-40.2006 т.2 п.5.В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3; База ФЕР к ТЕР по Кировской обл. ОЗП=0,99; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=0,99; ТЗ=0,99; ТЗМ=0,99) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР январь 2017 г. ОЗП=15,4; ЭМ=7,12; ЗПМ=15,4; МАТ=5,56 НР (686 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (1247 руб.) СП (399 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (1247 руб.)	1	70,1 70,1			70	70			5,5598	5,56
22	ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) (МДС81-40.2006 т.2 п.5.В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3; ОП п.1.1.84Для четырехпроводной линии ОЗП=1,3; ТЗ=1,3; База ФЕР к ТЕР по Кировской обл. ОЗП=0,99; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=0,99; ТЗ=0,99; ТЗМ=0,99) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР январь 2017 г. ОЗП=15,4; ЭМ=7,12; ЗПМ=15,4; МАТ=5,56 НР (932 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (1694 руб.) СП (542 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (1694 руб.)	14 7*2	6,86 6,86			96	96			0,5354	7,5
23	ФЕРп01-11-024-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) (МДС81-40.2006 т.2 п.5.В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3; База ФЕР к ТЕР по Кировской обл. ОЗП=0,99; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=0,99; ТЗ=0,99; ТЗМ=0,99) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР январь 2017 г. ОЗП=15,4; ЭМ=7,12; ЗПМ=15,4; МАТ=5,56 НР (262 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (477 руб.) СП (153 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (477 руб.)	2	13,51 13,51			27	27			1,0553	2,11
24	ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) (МДС81-40.2006 т.2 п.6.На электротехнических устройствах в действующих ядерных установках с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,35; ТЗ=1,35; База ФЕР к ТЕР по Кировской обл. ОЗП=0,99; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=0,99; ТЗ=0,99; ТЗМ=0,99) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР январь 2017 г. ОЗП=15,4; ЭМ=7,12; ЗПМ=15,4; МАТ=5,56 НР (534 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (970 руб.) СП (310 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (970 руб.)	0,25 25 / 100	221,79 221,79			55	55			17,321	4,33
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							1545	1545				122,36
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 20-24))							1777	1777				122,36
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							27366	27366				122,36
Накладные расходы							15051					
Сметная прибыль							8757					
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы :												
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%							51174					122,36
Итого							51174					122,36
В том числе:												
ФОТ							27366					
Накладные расходы							15051					
Сметная прибыль							8757					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы							51174					122,36
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							315577	2995	2766 173	5598		272,65
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1-2, 4, 6, 8, 11, 13-14, 16, 18-24))							316053	3445	2792 199	5598		272,65
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							1389126	53053	19879 3065	31125		272,65
Накладные расходы							38340					
Сметная прибыль							23708					
Итого по смете:												
Итого Монтажные работы							114931					150,29
Итого Оборудование							1285069					
Итого Прочие затраты							51174					122,36
Итого							1451174					272,65
В том числе:												
Материалы							31125					
Машины и механизмы							19879					
ФОТ							56118					
Оборудование							1285069					
Накладные расходы							38340					
Сметная прибыль							23708					
Непредвиденные затраты 2%							29023					
Итого с непредвиденными							1480197					
НДС 18%							266435,46					
ВСЕГО по смете							1746632,46					272,65

Составил: Г.Ф. Прудентова Прудентова Г.Ф.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

