

2018

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УКСиР

ООО «Самарские коммунальные системы»

«14» 12 2017г.
В.С. Чапашкин

Организация-заказчик ООО «Самарские коммунальные системы»
НФС-2
(наименование структурного подразделения)

Номер документа	Дата составления

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к ТЗ – СКС-2018-В-3-90

для ремонта кровли здания над 5 м рядом КО очистных сооружений 2 очереди
(наименование здания, сооружения, трубопровода, оборудования и т.д.)

Инв. № 245

Инв. № 245		Местонахождение ОС:			НФС-2	
Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объём	Примечание	
1	2	3	4	5	6	
Кровля над 5 м рядом контактных осветлителей	Нарушение прилегания наплавляемого рулонного материала к бетонной стяжке; многочисленные трещины в рулонном материале; частичное разрушение цем. песчаной стяжки	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов из трех слоев	м ²	1100		
		Разборка цементно- песчанной стяжки толщиной 30 мм	м ²	375		
		Устройство цементно- песчанной стяжки толщиной 30 мм	м ²	375		
		Огрунтовка оснований под водоизоляционный ковер битумной мастикой за 1раз	м ²	1100		
		Устройство кровель из наплавляемых материалов в 3 слоя Техноласт	М2	1100		
		Устройство примыканий к парапетам высотой до 600мм без фартуков из наплавляемых материалов Техноласт	М	103,6		
		Смена обделок из оцинкованной стали толщ 1мм шир 0,7м	м	103,6		
		Ремонт штукатурки стен цементным раствором тощ 30мм площадью до 1м2	м2	8		
	Устройство примыканий к стенам высотой > 600мм с одним фартуком из наплавляемых материалов Техноласт	м	12			
	Погрузка мусора	т			По расчету	



		Перевозка мусора на 15км		т		По расчету
--	--	--------------------------	--	---	--	------------

Начальник НФС-2

Инженер УКС и Р

СОСТАВИЛ: Начальник УОС


(подпись) _____ /С.Н. Полстьянов/


(подпись) _____ /И.В. Саранцева/


_____ В.П. Кузнецов