

шлюз

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления КС и Р

ООО «Самарские коммунальные системы»

В.С. Чаплашкин
«___» _____ 2015г.

Организация-заказчик ООО «Самарские коммунальные системы»
НФС-2
(наименование структурного подразделения)

Номер документа	Дата составления

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к ТЗ – КС-2018-В-3-91
для ремонта кровли здания над смесителями очистных сооружений 2 очереди
(наименование здания, сооружения, трубопровода, оборудования и т.д.)

Инв. № 245

Местонахождение ОС:			НФС-2		
Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объём	Примечание
1	2	3	4	5	6
Кровля над смесителями	Нарушение прилегания наплавляемого рулонного материала к бетонной стяжке; многочисленные трещины в рулонном материале; частичное разрушение цементно-песчаной стяжки	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов из трех слоев	м²	320	
		Разборка цементно-песчанной стяжки толщиной 30 мм	м²	110	
		Устройство цементно-песчанной стяжки толщиной 30 мм	м²	110	
		Огрунтовка оснований под водоизоляционный ковер битумной мастикой за 1 раз	м²	320	
		Устройство кровель из наплавляемых материалов в 3 слоя Техноласт	М2	320	
		Устройство примыканий к парапетам высотой до 600мм без фартуков из наплавляемых материалов Техноласт	м²	19	
		Погрузка мусора	т		По расчету
	Перевозка мусора на 15км	т		По расчету	

Начальник НФС-2

Инженер УКС и Р

СОСТАВИЛ: Начальник УОС

_____/С.Н. Полстянов/
(подпись)

_____/И.В. Саранцева/
(подпись)

_____/В.П. Кузнецов