

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УКС и Р
Чаплашкин В.С.

Организация-заказчик

ООО «Самарские коммунальные системы»

НФС-2

(наименование структурного подразделения)

Номер документа	Дата составления

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к ТЗ № КС-2018-В-3-92
на капитальный ремонт: кровли над переходной галерей в здании ПЛК
(наименование здания, сооружения, трубопровода, оборудования и тд)

Инв. № 194

Местонахождение ОС: НФС-2

Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объём	Примечание
1	2	3	4	5	6
Кровля над переходной галерей	Нарушение прилегания наплавляемого рулонного материала к бетонной стяжке; многочисленные трещины в рулонном материале; частичное разрушение цементно-песчаной стяжки	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов из трех слоев	м ²	54	
		Разборка цем. песчаной стяжки выравнивающих стяжек толщиной 30 мм	м ²	20	
		Устройство выравнивающей цем. Песчаной стяжки толщиной 30 мм	м ²	20	
		Огрунтовка оснований под водоизоляционный ковер битумной мастикой	м ²	54	
		Устройство примыканий кровли к стенам высотой до 600мм без фартуков из наплавляющих материалов Техноэласт	М/м2	6/3,6	
		Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в три слоя Техноэласт	м ²	54	

		Погрузка мусора		Т	По расчету
		Перевозка мусора на 15 км		Т	По расчету

Начальник НФС-2

/С.Н. Полстъянов/

(подпись)

Инженер УКС и Р

/И.В. Саранцева/

(подпись)

СОСТАВИЛ: Начальник УОС
(должность)

В.П. Кузнецов
(ф.и.о.)

(подпись)