





| Разборка и восстановление дорог.                   |   |                   |         |
|--|---|-------------------|---------|
| N пп   | Наименование работ и затрат   | Единица измерения | Площадь |
| Раздел 1. Демонтажные работы. Асфальтовое покрытие |   |                   |         |
| Разборка а/б покрытия тротуаров                    |   |                   |         |
| 1  | Разбор двухслойного основания из щебня марки 600, фр. 5–40 мм,          |                   |         |
|  | толщиной 0,12 м, S=137,08 м2 ;  | м²                | 137,08  |
| 2  | Разбор слоя покрытия из песчаной асфальтобетонной смеси                 |                   |         |
|  | тип Д марка III, толщиной 0,05 м;                                       | м²                | 137,08  |
|  |   |                   |         |
| Раздел 3. Монтажные работы. Асфальтовое покрытие   |   |                   |         |
| Восстановление а/б покрытия тротуаров              |   |                   |         |
|  |   | Единица измерения | Объем   |
| 1  | Устройство щебеночного основания из щебня марки 600, фр. 20–40 мм,      | м²                | 137,08  |
|  | толщиной 0,12 м, S=137,08 м2 ;  |                   |         |
|  | расклинцовка щебнем марки 600 фр. 5–10 мм из расчета 15 м3/1000м2, 6 см | м²                | 137,08  |
| 2  | Розлив битумной эмульсии, из расчета 0,60 м/м2                          | л                 | 137,08  |
| 3  | Устройство слоя покрытия из песчаной асфальтобетонной смеси             |                   |         |
|  | тип Д марка III, толщиной 0,05 м, S=137.08 м2.                          | м²                | 137,08  |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы. Асфальтовое покрытие                      |                   |         |
|  | Разборка бортового камня  |                   |         |
| 1  | Демонтаж бортового камня  | м                 | 10      |
|  |   |                   |         |
|  | Раздел 3. Монтажные работы. Асфальтовое покрытие                        |                   |         |
|  | Восстановление бортового камня  |                   |         |
|  |   | Единица измерения | Объем   |
| 1  | Устройство щебеночного основания из щебня марки 400, фр. 20–40 мм,      | м²                | 5,0     |
|  | толщиной 0,10 м, (ширина основания 0,5 м);                              |                   |         |
|  | расклинцовка щебнем марки 600 фр. 5–10 мм из расчета 15 м3/1000м2       | м²                | 5,0     |
| 2  | Установка бортового камня марки БР 100х30х15                            | м                 | 10      |
| 3  | Бетонирование бетоном класса В15 (марки 200)                            | м²                | 5,0     |
|  |   |                   |         |

Конструкция дорожной одежды  
а/б покрытия тротуаров



|           |             |      |       |   |      |   |                |      |        |
|-----------|-------------|------|-------|---|------|---|----------------|------|--------|
|           |             |      |       |   |      | 930.2–НК.ВР   |                |      |        |
|           |             |      |       |   |      | "Жилой комплекс переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями и подземными автомобильными стоянками, расположенный в границах улиц Мичурина, Николая Панова, Гая, проспект Масленникова. Наружные сети водоотведения |                |      |        |
| Изм.      | Кол.уч.     | Лист | N док | Подпись   | Дата |   |                |      |        |
|           |             |      |       |   |      | Наружные сети канализации   | Стадия         | Лист | Листов |
|           |             |      |       |   |      |   | Р              | 2    | 2      |
| Н. контр. | Бакбардина  |      |       |  |      | Ведомость работ по восстановлению асфальтового покрытия   | ООО НПФ "ЭКОС" |      |        |
| Инженер   | Бессонова   |      |       |  |      |   |                |      |        |
| ГИП       | Стрелков Д. |      |       |  |      |   |                |      |        |