

2019 г., апрель - май

U

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления  
капитального строительства и ремонт  
ООО «Самарские коммунальные системы»  
В.С. Чаплашкин  
« 15 » 04 2018

Организация – заказчик ООО «Самарские коммунальные системы»  
НФС-3

Номер документа	Дата составления
	19.07.2018

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ СКС-2019-В-3-90**  
**для капитального ремонта:** герметизации фильтров №1, 2 (герметизация стен)  
(наимен. здания, сооружения, тр-да, оборудования)

Местонахождение ОС : Станция обезжелезивания

Инв. № 1683

п/п	Виды констр. элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Работы ведутся на территории действующего предприятия с целью. Техническое обслуживание.</b>			
1.	Фильтр №1, 2		Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 6 м	в.п. м <sup>2</sup>	14,4	
2.	Стены фильтра	Мелкие трещины, разрушен защитный слой. Течь по стенам фильтра и в местах примыкания	Снятие верхнего слоя торкрета (марка бетона М200) стен при помощи отбойных молотков, t=2см	м <sup>3</sup>	6	
3.		Трещины, примыкания плит	Пробивка в бетонных стенах борозд глубиной – 5см; шириной 30см	м п. швов/ м <sup>3</sup>	60/1	
4.			Водоструйная очистка всех раскрытых поверхностей	м <sup>2</sup>	300	
5.			Восстановление бетонных конструкций бетоном М350 с применением гидроизоляционной добавки Пенетрон Адмикс (швы)	м <sup>3</sup>	1	Расход Пенетрона Адмикс -4 кг (4 кг на 1 м <sup>3</sup> )
6.			Гидроизоляция бетонных поверхностей фильтров мастикой (пропитка Пенетрон) 3а 2р 3а	м <sup>2</sup>	300	Расход Пенетрона-300 кг (0,8-1,1 кг на 1 м <sup>2</sup> )

8.	Торкретирование бетонных поверхностей бетоном М350 толщиной 2 см с применением гидроизоляционной добавки Пенетрон Адмикс	м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup>	6/300	✓
9.	Окраска водоземельной краской по бетону вновь за 2 раза	м <sup>2</sup>	300	✓
	Погрузка и вывоз строительного мусора на расстояние до 15 км	т	по расч.	✓

Начальник НФС – 3

Инженер УКСиР

СОСТАВИЛ: инженер

И. А. Кашкинов

И.Н. Кондратенко

Е.В. Григорец