

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

" " 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Прокладка сети канализации для подключения объекта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, Нововятский район, слобода "село Красное", ул. Советская, д. 10а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 225,364 тыс. руб.

Средства на оплату труда 17,322 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 92,6 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 08.2018 г. с пересчетом на 04.2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
1	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.46) Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша однокосовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (394 руб.); 95% от ФОТ СП (208 руб.); 50% от ФОТ	0,044 (5*2*2,2*2) / 1000	4415,39	4415,39 522,94	194		194 23		
2	ТЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из траншей (100 м3 мокрого грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2454 руб.); 80% от ФОТ СП (1381 руб.); 45% от ФОТ	0,22 (5*2*2,2*2*0,5) / 100	2585,41 759,01	1826,4	569	167	402	98,19	21,6
3	ТЕР01-02-066-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых (100 м2 креплений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1458 руб.); 80% от ФОТ СП (820 руб.); 45% от ФОТ	0,44 (5*2*2,2*2) / 100	1468,07 219,44	67,66 3,71	646	97	30 2	26	11,44
4	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	79,2 5*2*2,2*2*1,8	11,25	11,25	891		891		
5	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (46 руб.); 95% от ФОТ СП (24 руб.); 50% от ФОТ	0,044 (5*2*2,2*2) / 1000	503,72 28,21	470,79 50,78	22	1	21 2	3,65	0,16
6	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.46) Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша однокосовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (394 руб.); 95% от ФОТ СП (208 руб.); 50% от ФОТ	0,044 (5*2*2,2*2) / 1000	4415,39	4415,39 522,94	194		194 23		

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТССЦпг 81-01-2001 мбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	79,2 5*2*2,2*2*1,8	11,25	11,25	891		891		
8	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (383 руб.): 60% от ФОТ СП (216 руб.): 45% от ФОТ	0,04 (5*2*2,2*2*0,1) / 100	657,56 657,56		26	26		88,5	3,54
9	ТЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (46 руб.): 95% от ФОТ СП (24 руб.): 50% от ФОТ	0,04 (5*2*2,2*2*0,9) / 1000	696,46	696,46 83,45	28		28 3		
10	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (941 руб.): 95% от ФОТ СП (496 руб.): 50% от ФОТ	0,4 (5*2*2,2*2*0,9) / 100	379,45 105,75	273,7 28,97	152	42	110 12	12,53	5,01
11	(СЦ август 2018 г. 408-0122)	Песок природный для строительных: работ средний (м3) МАТ=449,52/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	48,4 5*2*2,2*2*1,1	80,27		3885				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						7498	333	2761 65		41,75
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 5-6, 9-10, 2-3, 8))						7557	383	2770 74		41,75
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						56259	6120	25477 1183		41,75
Накладные расходы						6132				
Сметная прибыль						3384				
Итого по разделу 1 Земляные работы						65775				41,75
Раздел 2. Прокладка трубопроводов										
12	ТЕР22-01-021-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 63 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (3324 руб.): 130% от ФОТ СП (2276 руб.): 89% от ФОТ	0,063 а/1000	4566,34 1910,29	2626,88 305,53	288	120	165 19	207,64	13,08
13	ТССЦ-507-3684 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №483/пр	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 63х3,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	63,63 а*1,01	38,3		2437				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						2725	120	165 19		13,08
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 12-13))						2746	138	168 22		13,08
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						17126	2205	1257 352		13,08
Накладные расходы						3324				
Сметная прибыль						2276				
Итого по разделу 2 Прокладка трубопроводов						22726				13,08
Раздел 3. Устройство колодца										
14	ТЕР23-03-001-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (8268 руб.): 130% от ФОТ СП (5660 руб.): 89% от ФОТ	0,206 (0,67*0,36)*2 / 10	19677,43 1426,53	2510,1 250,81	4054	294	517 52	158,68	32,69
15	ТССЦ-101-8288 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Люк чугунный средний (ГОСТ 3634-99) марка С(В125)-К-1-60 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2	375		750				
16	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №480/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,03416 17,08*2/1000	7089		242				

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (118 руб.): 105% от ФОТ СП (62 руб.): 55% от ФОТ	0,00918 (0,017*2*27) / 100	1002,15 623,2	2,87 0,13	9	6	9	71,06	0,65
18	ООО «Валсер»	Крышка КВУ (шт) МАТ=1140/1,2/5,6*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2	173,04		346				
19	ТЕР46-03-010-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1090 руб.): 110% от ФОТ СП (694 руб.): 70% от ФОТ	0,04 4 / 100	3820,74 1042,23	2778,51 291,33	153	42	111 12	110,64	4,43
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						5554	342	628		37,77
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 14, 17, 19))						5615	393	64		37,77
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						36723	6280	4772		37,77
Накладные расходы						9476		1183		
Сметная прибыль						6416				
Итого по разделу 3 Устройство колодца						52615				37,77
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						15777	795	3554		92,6
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 5-6, 9-10, 2-3, 8, 12-14, 17, 19))						15918	914	148		92,6
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						110108	14605	170		92,6
Накладные расходы								31506		
Сметная прибыль						18931		2717		
Итого по смете:						12075				
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						7746				5,17
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						17108				33,04
Перевозка грузов автотранспортом						18087				
Земляные работы, выполняемые ручным способом						1078				3,54
Автомобильные дороги						21756				
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						69696				45,77
Отделочные работы						309				0,65
Деревянные конструкции						1938				
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						3396				4,43
Итого						141114				92,6
В том числе:										
Материалы						63997				
Машины и механизмы						31506				
ФОТ						17322				
Накладные расходы						18931				
Сметная прибыль						12075				
Временные здания и сооружения 1,5%						2117				
Итого						143231				
Зимнее удорожание работ 3,4%						4870				
Итого						148101				
Занесение в ИСОГД						30000				
Итого						178101				
Непредвиденные затраты 2%						3562				
Итого с непредвиденными						181663				
Индекс-дефлятор на 04.2019 г. 1,0338						6140				
Итого с учетом доп. работ и затрат						187803				
НДС 20%						37560,60				
ВСЕГО по смете						225363,60				92,6

Составил: _____ Созонтова И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Новаш А.А.
(должность, подпись, расшифровка)