

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2018 г.

2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Прокладка сети канализации для подключения объекта: "Многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Киров, Нововятский район, ул. Рухлядева, д.2"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1508,736 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 116,400 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 635,95 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 08.2018 г. с пересчетом на 04.2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
1	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м ³ , группа грунтов: 2 (1000 м ³ грунта) (Прил. 1.12 п.3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расч.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (3006 руб.): 95% от ФОТ СП (1582 руб.): 50% от ФОТ	0,328 ((a*2,2*1,2)*0,97) / 1000	4415,39	4415,39 522,94	1448		1448 172		
2	ТЕР01-02-055-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (100 м ³ грунта) (Прил. 1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Прил. 1.12 п.3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (4436 руб.): 80% от ФОТ СП (2495 руб.): 45% от ФОТ	0,1 ((a*2,2*1,2)*0,03) / 100	3023,86 3023,86		302	302		364,32	36,43
3	ТЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из траншей (100 м ³ мокрого грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (18857 руб.): 80% от ФОТ СП (10607 руб.): 45% от ФОТ	1,69 ((a*2,2*1,2)*0,5) / 100	2585,41 759,01	1826,4	4369	1283	3086	98,19	165,94
4	ТЕР01-02-066-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых (100 м ² креплений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (18461 руб.): 80% от ФОТ СП (10384 руб.): 45% от ФОТ	5,63 (a*2,2*2) / 100	1468,07 219,44	67,66 3,71	8265	1235	381 21	26	146,38
5	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): Перевозка ТССЦпг 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	608,3 (a*2,2*1,2)*1,8	11,25	11,25	6843		6843		
6	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м ³ грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (486 руб.): 95% от ФОТ СП (256 руб.): 50% от ФОТ	0,338 ((a*2,2*1,2)) / 1000	503,72 28,21	470,79 50,78	170	10	159 17	3,65	1,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (Прил. 1. 12 п. 3.46) Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипавших на стенки и зубья ковша однокорпусных экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1533 руб.): 95% от ФОТ СП (807 руб.): 50% от ФОТ	0,169 ($(a^2 \cdot 2 \cdot 1,2) \cdot 0,5$) / 1000	4415,39	4415,39 522,94	746		746 88		
8	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	304,1 ($(a^2 \cdot 2 \cdot 1,2) \cdot 1,8 \cdot 0,5$)	11,25	11,25	3421		3421		
9	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (3298 руб.): 80% от ФОТ СП (1855 руб.): 45% от ФОТ	0,34 ($(a^2 \cdot 2 \cdot 1,2) \cdot 0,1$) / 100	657,56 657,56		224	224		88,5	30,09
10	ТЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (440 руб.): 95% от ФОТ СП (232 руб.): 50% от ФОТ	0,304 ($(a^2 \cdot 2 \cdot 1,2) \cdot 0,9$) / 1000	696,46	696,46 83,45	212		212 25		
11	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (7135 руб.): 95% от ФОТ СП (3756 руб.): 50% от ФОТ	3,04 ($(a^2 \cdot 2 \cdot 1,2) \cdot 0,9$) / 100	379,45 105,75	273,7 28,97	1154	321	833 88	12,53	38,09
12	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	185,856 ($(a^2 \cdot 2 \cdot 1,2) \cdot 0,5 \cdot 1,1$)	43,5		8085				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						35239	3375	17129 411		418,16
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6-7, 10-12, 2, 9, 3-4))						35808	3882	17191 473		418,16
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						300544	62034	155994 7559		418,16
Накладные расходы						57664				
Сметная прибыль						31981				
Итого по разделу 1 Земляные работы						390189				418,16
Раздел 2. Прокладка трубопроводов										
13	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (3158 руб.): 130% от ФОТ СП (2162 руб.): 89% от ФОТ	1,536 ($1,2 \cdot 0,1 \cdot a$) / 10	593,14 82,52	32,12 3,34	911	127	49 5	10,2	15,67
14	408-0122	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-16,9 -Ф1,р1	43,5		-735				
15	ТССЦ-408-0122 (с-ц март 2018) Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) МАТ=447,44/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	16,9 Ф1,р1	79,9		1350				
16	ТЕР23-01-020-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка канализационных безнапорных растровых труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм (100 м трубопроводов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (8913 руб.): 130% от ФОТ СП (6102 руб.): 89% от ФОТ	1,28 (a) / 100	704,22 246,52	440,55 44,47	901	316	564 57	27,12	34,71
17	Прайс-лист ООО ГК "Пластик"	Труба PRAGMA ПП DN/OD 160 SN8 (м) МАТ=4243*1.02/1,2/6/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	128 a	107,34		13740				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Прайс-лист ООО ГК "Пластик"	Уплотнительное кольцо Прагма OD 160 (шт) МАТ=74*1,02/1,2/6/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	21 а/6	1,87		39				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						16206	443	613		50,38
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 13-14, 16-18))						16281	509	622		50,38
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						97627	8134	4653		50,38
Накладные расходы						12050		1135		
Сметная прибыль						8249				
Итого по разделу 2 Прокладка трубопроводов						117926				50,38
Раздел 3. Устройство колодца										
19	ТЕР23-03-001-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (12402 руб.): 130% от ФОТ СП (8491 руб.): 89% от ФОТ	0,309 (0,67+0,36)*3 / 10	19677,43 1426,53	2510,1 250,81	6080	441	776 78	158,68	49,03
20	ТССЦ-101-8288 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Люк чугунный средний (ГОСТ 3634-99) марка С(В125)-К-1-60 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	3	375		1125				
21	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №480/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,05124 17,08*3/1000	7089		363				
22	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (168 руб.): 105% от ФОТ СП (88 руб.): 55% от ФОТ	0,01377 (0,017*3*27) / 100	1002,15 623,2	2,87 0,13	14	9		71,06	0,98
23	ООО «Валсер»	Крышка КВУ (шт) МАТ=1140/1,2/5,6*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	3	173,04		519				
24	ТЕР46-03-010-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1618 руб.): 110% от ФОТ СП (1030 руб.): 70% от ФОТ	0,06 6 / 100	3820,74 1042,23	2778,51 291,33	229	63	166 17	110,64	6,64
Работы в сущ. колодце										
25	ТЕР23-04-008-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых (1 врезка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (3656 руб.): 130% от ФОТ СП (2503 руб.): 89% от ФОТ	1	228,37 152,92		228	153		17,01	17,01
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						8558	666	942		73,66
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 19, 25, 22, 24))						8672	765	957		73,66
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						58303	12225	7158		73,66
Накладные расходы						17844		1758		
Сметная прибыль						12111				
Итого по разделу 3 Устройство колодца						88258				73,66
Раздел 4. Благоустройство										
26	ТЕР27-03-008-04 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (12842 руб.): 142% от ФОТ СП (8592 руб.): 95% от ФОТ	0,256 (а*2*0,1) / 100	6226,79 1479,75	4747,04 439,87	1594	379	1215 113	179,8	46,03
27	ТЕР27-03-008-02 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2849 руб.): 142% от ФОТ СП (1973 руб.): 95% от ФОТ	0,768 (а*2*0,3) / 100	652,11 102,19	549,92 45,14	501	78	423 35	13,22	10,15


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦпг 81-01-2001 тбл 01-01 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,6 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	145,92 а*2*0,1*1,8+а*2*0,3*1,3	3,73	3,73	544		544		
29	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТССЦпг 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	145,92 а*2*0,1*1,8+а*2*0,3*1,3	11,25	11,25	1642		1642		
30	ТЕР27-04-006-03 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (4107 руб.): 142% от ФОТ СП (2747 руб.): 95% от ФОТ	0,256 (а*2) / 1000	30888,61 268,18	3145,43 348,45	7907	69	805 89	33,15	8,49
31	ТСЦ-408-0016 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-48,38 -ц1.р	145		-7015				
32	408-0012 (сц май 2018)	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм (м3) МАТ=1733,18/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	48,38 ц1.р	309,5		14974				
33	ТЕР27-04-006-02 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (5468 руб.): 142% от ФОТ СП (3658 руб.): 95% от ФОТ	0,256 (а*2) / 1000	34890,82 296,34	4804,48 523,58	8932	76	1230 134	36,63	9,38
34	ТСЦ-408-0014 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-3,84 -ц3.р	152		-584				
35	ТСЦ-408-0016 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-48,38 -ц3.т	145		-7015				
36	408-0014 (сц май 2018)	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (м3) МАТ=1741,47/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	3,84 ц3.р	310,98		1194				
37	408-0012 (сц май 2018)	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм (м3) МАТ=1733,18/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	48,38 ц1.р	309,5		14974				
38	ТЕР27-06-026-01 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Розлив вяжущих материалов (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (23 руб.): 142% от ФОТ СП (15 руб.): 95% от ФОТ	0,154 а*2*0.0006	2392,77	58,79 7,25	368		9 1		
39	ТЕР27-06-020-08 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (4017 руб.): 142% от ФОТ СП (2688 руб.): 95% от ФОТ	0,256 (а*2) / 1000	2999,16 365	2357,58 236,46	768	93	604 61	38,3	9,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	410-0022 (сц май 2018)	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II (т) МАТ=3018,07/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	23,99 a4.p1	538,94		12929				
41	ТЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	0,512 (a*2*2) / 1000	3,87 0,86		2			0,09	0,05
42	410-0022 (сц май 2018)	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II (т) МАТ=3018,07/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	5,99 a3.p	538,94		3228				
43	ТЕР27-06-020-01 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (3994 руб.): 142% от ФОТ СП (2672 руб.): 95% от ФОТ	0,256 (a*2) / 1000	2900,17 365	2352,03 236,21	742	93	602 60	38,3	9,8
44	410-0011	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В (т) МАТ=3667,80/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	24,73 a1.p	654,96		16197				
45	ТЕР27-06-021-01 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (до толщины 5 см) (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	0,512 (a*2*2) / 1000	6,97 0,86	3,1	4		2	0,09	0,05
46	410-0011 (сц май 2018)	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В (т) МАТ=3667,80/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	6,195 a2.p	654,96		4057				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						75943	788	7076 493		93,75
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 26-27, 30, 32-33, 37-46))						76135	906	7150 567		93,75
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						455283	14478	59563 9061		93,75
Накладные расходы						33425				
Сметная прибыль						22362				
Итого по разделу 4 Благоустройство						511070				93,75
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						135946	5272	25760 1061		635,95
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6-7, 10-12, 2, 9, 3-4, 13-14, 16-19, 25, 22, 24, 26-27, 30, 32-33, 37-46))						136897	6063	25920 1221		635,95
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						911773	96887	227368 19513		635,95
Накладные расходы						121003				
Сметная прибыль						74718				
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						96460				39,32
Земляные работы, выполняемые ручным способом						21753				66,52
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						167796				312,32
Перевозка грузов автотранспортом						120846				
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						197822				116,42
Отделочные работы						444				0,98
Деревянные конструкции						2906				
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						5063				6,64
Автомобильные дороги						488638				93,75
Погрузо-разгрузочные работы						5766				
Итого:						1107494				635,95
В том числе:										
Материалы						587518				
Машины и механизмы						227368				

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ФОТ					116400				
	Накладные расходы					121003				
	Сметная прибыль					74718				
	Временные здания и сооружения 1,5%					16612				
	Итого					1124106				
	Зимнее удорожание работ 3,4%					38220				
	Итого					1162326				
	Занесение в ИСОГД					30000				
	Итого					1192326				
	Непредвиденные затраты 2%					23847				
	Итого с непредвиденными					1216173				
	Индекс-дефлятор на 04.2019 г. 1,0338					41107				
	Итого с учетом доп. работ и затрат					1257280				
	НДС 20%					251456,00				
	ВСЕГО по смете					1508736,00				635,95

Составил:  Сазонтова И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Новаш А.А.
(должность, подпись, расшифровка)