

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

" " 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Прокладка сети канализации для подключения объекта: "Реконструкция здания складского назначения" по адресу: г.Киров, ул. Маклина, д. 77
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 129,803 тыс. руб.

Средства на оплату труда 13,151 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 71,77 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 08.2018 г. с пересчетом на 04.2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
1	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (198 руб.): 95% от ФОТ СП (104 руб.): 50% от ФОТ	0,023 ((9*2,2*1,2)*0,97) / 1000	4013,99	4013,99 475,4	92		92 11		
2	ТЕР01-02-055-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.187Доработка вручную, зачистка dna и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (383 руб.): 80% от ФОТ СП (216 руб.): 45% от ФОТ	0,01 ((9*2,2*1,2)*0,03) / 100	2629,44 2629,44		26	26		316,8	3,17
3	ТССЦпр-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦпр 81-01-2001 тбл 01-01 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,6 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,283 (2,2*1,2*9)*0,03*1,8	4,5	4,5	6		6		
4	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: 1 класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	42,8 (9*2,2*1,2)*1,8	11,25	11,25	482		482		
5	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (30 руб.): 95% от ФОТ СП (16 руб.): 50% от ФОТ	0,024 ((9*2,2*1,2)) / 1000	503,72 28,21	470,79 50,78	12	1	11 1	3,65	0,09
6	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (192 руб.): 80% от ФОТ СП (108 руб.): 45% от ФОТ	0,02 ((9*2,2*1,2)*0,1) / 100	657,56 657,56		13	13		88,5	1,77
7	ТЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (30 руб.): 95% от ФОТ СП (16 руб.): 50% от ФОТ	0,021 ((9*2,2*1,2)*0,9) / 1000	696,46	696,46 83,45	15		15 2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (486 руб.): 95% от ФОТ СП (256 руб.): 50% от ФОТ	0,21 (9*2,2*1,2)*0,9 / 100	379,45 105,75	273,7 28,97	80	22	58 6	12,53	2,63
9	408-0122	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	26,136 (2,2*1,2*9)*1,1	43,5		1137				
10	ТЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из траншей (100 м3 мокрого грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (780 руб.): 80% от ФОТ СП (439 руб.): 45% от ФОТ	0,07 (9*2,2*1,2)*0,3 / 100	2585,41 759,01	1826,4	181	53	128	98,19	6,87
11	ТЕР01-02-066-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых (100 м2 креплений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1304 руб.): 80% от ФОТ СП (734 руб.): 45% от ФОТ	0,4 (9*2*2,2) / 100	1468,07 219,44	67,66 3,71	587	88	27 1	26	10,4
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						2631	203	819		24,93
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 5, 7-8, 2, 6, 10-11))						2664	233	822		24,93
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						20187	3723	7454		24,93
Накладные расходы						3403		384		
Сметная прибыль						1888				
Итого по разделу 1 Земляные работы						25478				24,93
Раздел 2. Прокладка трубопроводов										
12	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (208 руб.): 130% от ФОТ СП (142 руб.): 89% от ФОТ	0,108 (1,2*0,1*9) / 10	593,14 82,52	32,12 3,34	64	9	3	10,2	1,1
13	ТЕР23-01-020-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм (100 м трубопроводов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (624 руб.): 130% от ФОТ СП (427 руб.): 89% от ФОТ	0,09 (9) / 100	704,22 246,52	440,55 44,47	63	22	40 4	27,12	2,44
14	Прайс-лист ООО ГК "Пластик"	Труба PRAGMA ПП DN/D 160 SN8 (м) МАТ=4773,00*1,02/1,2/6/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	9	120,75 4773,00*1,02/1,2/6/5,6		1087				
15	Прайс-лист ООО ГК "Пластик"	Уплотнительное кольцо Pragma OD 160 (шт) МАТ=74*1,02/1,2/6/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2 9/6	1,87 74*1,02/1,2/6/5,6		4				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						1218	31	43		3,54
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 12-15))						1224	36	44		3,54
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						7310	575	329		3,54
Накладные расходы						852		80		
Сметная прибыль						583				
Итого по разделу 2 Прокладка трубопроводов						8745				3,54
Раздел 3. Устройство колодца										
16	ТЕР23-03-001-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (4134 руб.): 130% от ФОТ СП (2830 руб.): 89% от ФОТ	0,103 (0,67*0,36) / 10	19677,43 1426,53	2510,1 250,81	2027	147	259 26	158,68	16,34
17	ТССЦ-101-8291 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Лук чугунный тяжелый (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	586		586				
18	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №480/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,01708 17,08/1000	7089		121				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОП п.1.13. При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР 90% от ФОТ СП 70% от ФОТ	0,00884 (0,017*52) / 100	699,82 37,87	6,23 0,1	6			4,213	0,04
20	ООО «Валсер»	Крышка КВУ (шт) МАТ=1140/1,2/5,6*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	173,04 1140/1,2/5,6*1,02		173				
21	ТЕР46-03-010-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (809 руб.): 110% от ФОТ СП (515 руб.): 70% от ФОТ	0,03 3 / 100	3820,74 1042,23	2778,51 291,33	115	31	84 9	110,64	3,32

Работы в сущ. колодце

22	ТЕР23-04-008-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых (1 врезка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (3656 руб.): 130% от ФОТ СП (2503 руб.): 89% от ФОТ	1	228,37 152,92		228	153		17,01	17,01
----	--	--	---	------------------	--	-----	-----	--	-------	-------

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

						3256	331	343 35		36,71
--	--	--	--	--	--	------	-----	-----------	--	-------

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогом (Районный к-т 15% (Поз. 16-17, 22, 21))

						3311	381	348 40		36,71
--	--	--	--	--	--	------	-----	-----------	--	-------

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

						23151	6088	2603 639		36,71
--	--	--	--	--	--	-------	------	-------------	--	-------

Накладные расходы

						8599				
--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--

Сметная прибыль

						5848				
--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--

Итого по разделу 3 Устройство колодца

						37598				36,71
--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	-------

Раздел 4. Благоустройство

23	ТЕР27-03-008-04 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (907 руб.): 142% от ФОТ СП (607 руб.): 95% от ФОТ	0,018 (9*2*0,1) / 100	6226,79 1479,75	4747,04 439,87	112	27	85 8	179,8	3,24
24	ТЕР27-03-008-02 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (204 руб.): 142% от ФОТ СП (137 руб.): 95% от ФОТ	0,054 (9*2*0,3) / 100	652,11 102,19	549,92 45,14	35	6	29 2	13,22	0,71
25	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦпр 81-01-2001 тбл 01-01 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,6 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	10,26 9*2*0,1*1,8+9*2*0,3*1,3	3,73	3,73	38		38		
26	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	10,26 9*2*0,1*1,8+9*2*0,3*1,3	11,25	11,25	115		115		
27	ТЕР27-04-006-03 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (295 руб.): 142% от ФОТ СП (198 руб.): 95% от ФОТ	0,018 (9*2) / 1000	30888,61 268,18	3145,43 348,45	556	5	57 6	33,15	0,6
28	ТЕР27-04-006-02 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (364 руб.): 142% от ФОТ СП (243 руб.): 95% от ФОТ	0,018 (9*2) / 1000	34890,82 296,34	4804,48 523,58	628	5	86 9	36,63	0,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТЕР27-06-026-01 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Розлив вязких материалов (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	0,011 9*2*0.0006	2392,77	58,79 7,25	26		9	1	
30	ТЕР27-06-020-08 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (295 руб.): 142% от ФОТ СП (198 руб.): 95% от ФОТ	0,018 (9*2) / 1000	2999,16 365	2357,58 236,46	54	7	42 4	38,3	0,69
31	ТССЦ-410-0022 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1,687	427		720				
32	ТЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	0,036 (9*2*2) / 1000	3,87 0,86					0,09	
33	ТССЦ-410-0022 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,4212	427		180				
34	ТЕР27-06-020-01 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (295 руб.): 142% от ФОТ СП (198 руб.): 95% от ФОТ	0,018 (9*2) / 1000	2900,17 365	2352,03 236,21	52	7	42 4	38,3	0,69
35	ТССЦ-410-0011 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1,739	473		823				
36	ТЕР27-06-021-01 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (до толщины 5 см) (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	0,036 (9*2*2) / 1000	6,97 0,86	3,1				0,09	
37	ТССЦ-410-0011 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,4356	473		206				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						3545	57	495 33		6,59
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 23-24, 27-37))						3559	66	500 38		6,59
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						21982	1055	4166 607		6,59
Накладные расходы						2360				
Сметная прибыль						1579				
Итого по разделу 4 Благоустройство						25921				6,59
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						10650	622	1700 93		71,77
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 5, 7-8, 2, 6, 9, 12-17, 22, 10-11, 21, 23-24, 27-37))						10758	716	1714 107		71,77
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						72630	11441	14552 1710		71,77
Накладные расходы						15213				
Сметная прибыль						9898				
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						2890				2,72
Земляные работы, выполняемые ручным способом						1618				4,94
Погрузо-разгрузочные работы						466				
Перевозка грузов автотранспортом						6060				
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						49171				36,89

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)					9647				17,27
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии					34				0,04
	Деревянные конструкции					969				
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)					2535				3,32
	Автомобильные дороги					24351				6,59
	Итого					97741				71,77
	В том числе:									
	Материалы					46637				
	Машины и механизмы					14552				
	ФОТ					13151				
	Накладные расходы					15213				
	Сметная прибыль					9898				
	Временные здания и сооружения 1,5% от 97741					1466				
	Итого					99207				
	Зимнее удорожание работ 3,4% от 99207					3373				
	Итого					102580				
	Непредвиденные затраты 2% от 102580					2052				
	Итого с непредвиденными					104632				
	Индекс-дефлятор на апрель 2019 104 632 * 1,0338					108169				
	НДС 20% от 108169					21633,8				
	ВСЕГО по смете					129802,8				71,77

Составил:  Патрина Я.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Новаш А.А.
(должность, подпись, расшифровка)