

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

" " 2018 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Прокладка сети канализации для подключения объекта: "Многоэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Анжелики Михеева, д. 16  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1072,889 тыс. руб.

Средства на оплату труда 74,691 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 409,91 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 08.2018 г. с пересчетом на 04.2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Земляные работы</b>										
1	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша однокорпусных экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1988 руб.): 95% от ФОТ СП (1047 руб.): 50% от ФОТ	0,218 ((a*2,2*1,2)*0,97) / 1000	4415,39	4415,39 522,94	963		963 114		
2	ТЕР01-02-055-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с вышкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Прил. 1.12 п.3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (3119 руб.): 80% от ФОТ СП (1755 руб.): 45% от ФОТ	0,07 ((a*2,2*1,2)*0,03) / 100	3023,86 3023,86		212	212		364,32	25,5
3	ТЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из траншей (100 м3 мокрого грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (12502 руб.): 80% от ФОТ СП (7033 руб.): 45% от ФОТ	1,12 ((a*2,2*1,2)*0,5) / 100	2585,41 759,01	1826,4	2896	850	2046	98,19	109,97
4	ТЕР01-02-066-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых (100 м2 креплений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (12273 руб.): 80% от ФОТ СП (6903 руб.): 45% от ФОТ	3,74 (a*2*2,2) / 100	1468,07 219,44	67,66 3,71	5491	821	253 14	26	97,24
5	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТССЦпр 01-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	403,9 (a*2,2*1,2)*1,8	11,25	11,25	4544		4544		
6	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (304 руб.): 95% от ФОТ СП (160 руб.): 50% от ФОТ	0,224 ((a*2,2*1,2)) / 1000	503,72 28,21	470,79 50,78	113	6	105 11	3,65	0,82

## Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	<b>ТЕР01-01-022-14</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.46Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расч.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1033 руб.): 95% от ФОТ СП (544 руб.): 50% от ФОТ	0,112 ((a*2,2*1,2)*0,5) / 1000	4415,39	4415,39 522,94	495		495 59		
8	<b>ТССЦпр-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	202 (a*2,2*1,2)*1,8*0,5	11,25	11,25	2273		2273		
9	<b>ТЕР01-02-061-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2135 руб.): 80% от ФОТ СП (1201 руб.): 45% от ФОТ	0,22 ((a*2,2*1,2)*0,1) / 100	657,56 657,56		145	145		88,5	19,47
10	<b>ТЕР01-01-033-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (304 руб.): 95% от ФОТ СП (160 руб.): 50% от ФОТ	0,202 ((a*2,2*1,2)*0,9) / 1000	696,46	696,46 83,45	141		141 17		
11	<b>ТЕР01-02-005-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (4767 руб.): 95% от ФОТ СП (2509 руб.): 50% от ФОТ	2,02 ((a*2,2*1,2)*0,9) / 100	379,45 105,75	273,7 28,97	766	214	552 59	12,53	25,31
12	<b>ТССЦ-408-0122</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	123,42 (a*2,2*1,2)*0,5*1,1	43,5		5369				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						23408	2248	11372 274		278,31
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6-7, 10-12, 2, 9, 3-4))						23787	2586	11413 315		278,31
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						199709	41325	103571 5034		278,31
Накладные расходы						38410				
Сметная прибыль						21304				
<b>Итого по разделу 1 Земляные работы</b>						259423				278,31
<b>Раздел 2. Прокладка трубопроводов</b>										
13	<b>ТЕР23-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2077 руб.): 130% от ФОТ СП (1422 руб.): 89% от ФОТ	1,02 (1,2*0,1*a) / 10	593,14 82,52	32,12 3,34	605	84	33 3	10,2	10,4
14	<b>408-0122</b>	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-11,22 -Ф1,р1	43,5		-488				
15	<b>ТССЦ-408-0122 (с-ц март 2018)</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) МАТ=447,44/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	11,22 Ф1,р1	79,9		896				
16	<b>ТЕР23-01-020-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм (100 м трубопроводов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (5941 руб.): 130% от ФОТ СП (4067 руб.): 89% от ФОТ	0,85 (a) / 100	704,22 246,52	440,55 44,47	599	210	374 38	27,12	23,05
17	<b>Прайс-лист ООО ГК "Пластик"</b>	Труба PRAGMA ПП DN/OD 250 SN8 (м) МАТ=9764*1,02/1,2/6/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	85 a	247,01		20996				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Прайс-лист ООО ГК "Пластик"	Уплотнительное кольцо Pragma OD 160 (шт) МАТ=74*1,02/1,2/6/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	14 а/б	1,87		26				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						22634	294	407		33,45
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 13-14, 16-18))						22684	338	413		33,45
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						131315	5401	3089		33,45
Накладные расходы						7998		751		
Сметная прибыль						5475				
Итого по разделу 2 Прокладка трубопроводов						144788				
<b>Раздел 3. Устройство колодца</b>										
19	ТЕР23-03-001-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (4134 руб.): 130% от ФОТ СП (2830 руб.): 89% от ФОТ	0,103 (0,67*0,36) / 10	19677,43 1426,53	2510,1 250,81	2027	147	259 26	158,68	16,34
20	ТССЦ-101-8288 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Люк чугунный средний (ГОСТ 3634-99) марка С(В125)-К-1-60 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	375		375				
21	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №480/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,01708 17,08/1000	7089		121				
22	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (50 руб.): 105% от ФОТ СП (26 руб.): 55% от ФОТ	0,00459 (0,017*27) / 100	1002,15 623,2	2,87 0,13	5	3		71,06	0,33
23	ООО «Валсер»	Крышка КВУ (шт) МАТ=1140/1,2/5,6*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	173,04		173				
24	ТЕР46-03-010-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (546 руб.): 110% от ФОТ СП (347 руб.): 70% от ФОТ	0,02 2 / 100	3820,74 1042,23	2778,51 291,33	76	21	55 6	110,64	2,21
работы в сущ.колодце										
25	ТЕР23-04-008-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых (1 врезка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (3656 руб.): 130% от ФОТ СП (2503 руб.): 89% от ФОТ	1	228,37 152,92		228	153		17,01	17,01
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						3005	324	314		35,89
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 19, 25, 24))						3058	372	319		35,89
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						21586	5945	2386		35,89
Накладные расходы						8386		591		
Сметная прибыль						5706				
Итого по разделу 3 Устройство колодца						35678				
<b>Раздел 4. Благоустройство</b>										
26	ТЕР27-03-008-04 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (8531 руб.): 142% от ФОТ СП (5708 руб.): 95% от ФОТ	0,17 (а*2*0,1) / 100	6226,79 1479,75	4747,04 439,87	1059	252	807 75	179,8	30,57
27	ТЕР27-03-008-02 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1951 руб.): 142% от ФОТ СП (1305 руб.): 95% от ФОТ	0,51 (а*2*0,3) / 100	652,11 102,19	549,92 45,14	333	52	281 23	13,22	6,74

## Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	<b>ТССЦпг-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пг	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦпг 81-01-2001 тбл 01-01 (с учетом р.к. 1, 15) ЭМ=10,6 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	96,9 а*2*0,1*1,8+а*2*0,3*1,3	3,73	3,73	361		361		
29	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТССЦпг 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1, 15) ЭМ=10,15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	96,9 а*2*0,1*1,8+а*2*0,3*1,3	11,25	11,25	1090		1090		
30	<b>ТЕР27-04-006-03</b> Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2748 руб.): 142% от ФОТ СП (1837 руб.): 95% от ФОТ	0,17 (а*2) / 1000	30888,61 268,18	3145,43 348,45	5251	46	535 59	33,15	5,64
31	<b>ТСЦ-408-0016</b> Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-32,13 -щ1.р	145		-4659				
32	<b>408-0012 (сц май 2018)</b>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм (м3) МАТ=1733,18/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	32,13 щ1.р	309,5		9944				
33	<b>ТЕР27-04-006-02</b> Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (3631 руб.): 142% от ФОТ СП (2429 руб.): 95% от ФОТ	0,17 (а*2) / 1000	34890,82 296,34	4804,48 523,58	5931	50	817 89	36,63	6,23
34	<b>ТСЦ-408-0014</b> Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-2,55 -щ3.р	152		-388				
35	<b>ТСЦ-408-0016</b> Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-32,13 -щ3.п	145		-4659				
36	<b>408-0014 (сц май 2018)</b>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (м3) МАТ=1741,47/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2,55 щ3.р	310,98		793				
37	<b>408-0012 (сц май 2018)</b>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм (м3) МАТ=1733,18/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	32,13 щ1.р	309,5		9944				
38	<b>ТЕР27-06-026-01</b> Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Розлив вяжущих материалов (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (23 руб.): 142% от ФОТ СП (15 руб.): 95% от ФОТ	0,102 а*2*0.0006	2392,77	58,79 7,25	244		6 1		
39	<b>ТЕР27-06-020-08</b> Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2655 руб.): 142% от ФОТ СП (1777 руб.): 95% от ФОТ	0,17 (а*2) / 1000	2999,16 365	2357,58 236,46	510	62	401 40	38,3	6,51




## Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	410-0022 (сц май 2018)	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II (т) МАТ=3018,07/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	15,93 a4.p1	538,94		8585				
41	ТЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	0,34 (a*2*2) / 1000	3,87 0,86		1			0,09	0,03
42	410-0022 (сц май 2018)	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II (т) МАТ=3018,07/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	3,978 a3.p	538,94		2144				
43	ТЕР27-06-020-01 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2655 руб.): 142% от ФОТ СП (1777 руб.): 95% от ФОТ	0,17 (a*2) / 1000	2900,17 365	2352,03 236,21	493	62	400 40	38,3	6,51
44	410-0011	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В (т) МАТ=3667,80/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	16,42 a1.p	654,96		10754				
45	ТЕР27-06-021-01 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (до толщины 5 см) (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	0,34 (a*2*2) / 1000	6,97 0,86	3,1	2		1	0,09	0,03
46	410-0011 (сц май 2018)	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В (т) МАТ=3667,80/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	4,114 a2.p	654,96		2695				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						50428	524	4699 327		62,26
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 26-27, 30, 32-33, 37-46))						50556	603	4748 376		62,26
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						302337	9636	39553 6008		62,26
Накладные расходы						22214				
Сметная прибыль						14862				
Итого по разделу 4 Благоустройство						339413				62,26
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						99475	3390	16792 674		409,91
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6-7, 10-12, 2, 9, 3-4, 13-14, 16-19, 25, 24, 26-27, 30, 32-33, 37-46))						100085	3899	16893 775		409,91
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						654946	62307	148598 12384		409,91
Накладные расходы						77007				
Сметная прибыль						47347				
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						64079				26,13
Земляные работы, выполняемые ручным способом						14778				44,97
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						111373				207,21
Перевозка грузов автотранспортом						80256				
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						177665				66,8
Отделочные работы						135				0,33
Деревянные конструкции						969				
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						1696				2,21
Автомобильные дороги						324522				62,26
Погрузо-разгрузочные работы						3827				
Итого						779300				409,91
В том числе:										
Материалы						444041				
Машины и механизмы						148598				

## Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ФОТ					74691				
	Накладные расходы					77007				
	Сметная прибыль					47347				
	Временные здания и сооружения 1,5%					11690				
	<b>Итого</b>					<b>790990</b>				
	Зимнее удорожание работ 3,4%					26894				
	<b>Итого</b>					<b>817884</b>				
	Занесение в ИСОГД					30000				
	<b>Итого</b>					<b>847884</b>				
	Непредвиденные затраты 2%					16958				
	<b>Итого с непредвиденными</b>					<b>864842</b>				
	Индекс-дефлятор на 04.2019 г. 1,0338					29232				
	<b>Итого с учетом доп. работ и затрат</b>					<b>894074</b>				
	НДС 20%					178814,80				
	<b>ВСЕГО по смете</b>					<b>1072888,80</b>				<b>409,91</b>

Составил:  Созонтова И.В.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Новаш А.А.  
(должность, подпись, расшифровка)