

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

" " 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Прокладка сети канализации для подключения объекта: "Многоэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Анжелики Михеева, д. 16
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1932,700 тыс. руб.

Средства на оплату труда 147,223 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 805,26 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 08.2018 г. с пересчетом на 04.2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
1	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расч.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (3886 руб.): 95% от ФОТ СП (2046 руб.): 50% от ФОТ	0,426 ($(a*2,2*1,2)*0,97$) / 1000	4415,39	4415,39 522,94	1881		1881 223		
2	ТЕР01-02-055-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разрабатываемых механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Прил. 1.12 п.3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (5778 руб.): 80% от ФОТ СП (3250 руб.): 45% от ФОТ	0,13 ($(a*2,2*1,2)*0,03$) / 100	3023,86 3023,86		393	393		364,32	47,36
3	ТЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из траншей (100 м3 мокрого грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (24558 руб.): 80% от ФОТ СП (13814 руб.): 45% от ФОТ	2,2 ($(a*2,2*1,2)*0,5$) / 100	2585,41 759,01	1826,4	5688	1670	4018	98,19	216,02
4	ТЕР01-02-066-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых (100 м2 креплений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (24034 руб.): 80% от ФОТ СП (13519 руб.): 45% от ФОТ	7,33 ($(a*2*2,2)$) / 100	1468,07 219,44	67,66 3,71	10761	1608	496 27	26	190,58
5	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	791,2 ($(a*2,2*1,2)*1,8$)	11,25	11,25	8901		8901		
6	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (593 руб.): 95% от ФОТ СП (312 руб.): 50% от ФОТ	0,44 ($(a*2,2*1,2)$) / 1000	503,72 28,21	470,79 50,78	222	12	207 22	3,65	1,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.48Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша однокорытовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расч.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2004 руб.): 95% от ФОТ СП (1055 руб.): 50% от ФОТ	0,22 (а*2,2*1,2)*0,5 / 1000	4415,39	4415,39 522,94	971		971 115		
8	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТССЦпр 81-01-2001 табл 03-21 (с учетом р.к. 1.15) ЭМ=10,15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	395,6 (а*2,2*1,2)*1,8*0,5	11,25	11,25	4451		4451		
9	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (4244 руб.): 80% от ФОТ СП (2387 руб.): 45% от ФОТ	0,44 (а*2,2*1,2)*0,1 / 100	657,56 657,56		289	289		88,5	38,94
10	ТЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (577 руб.): 95% от ФОТ СП (304 руб.): 50% от ФОТ	0,396 (а*2,2*1,2)*0,9 / 1000	696,46	696,46 83,45	276		276 33		
11	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (9320 руб.): 95% от ФОТ СП (4906 руб.): 50% от ФОТ	3,96 (а*2,2*1,2)*0,9 / 100	379,45 105,75	273,7 28,97	1503	419	1084 115	12,53	49,62
12	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	241,758 (а*2,2*1,2)*0,5*1,1	43,5		10516				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						45852	4391	22285 535		544,13
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6-7, 10-12, 2, 9, 3-4))						46591	5050	22365 615		544,13
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						391025	80699	202941 9827		544,13
Накладные расходы						75009				
Сметная прибыль						41600				
Итого по разделу 1 Земляные работы						507634				544,13
Раздел 2. Прокладка трубопроводов										
13	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (4113 руб.): 130% от ФОТ СП (2816 руб.): 89% от ФОТ	1,998 (1,2*0,1*а) / 10	593,14 82,52	32,12 3,34	1185	165	64 7	10,2	20,38
14	408-0122	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-21,98 -Ф1.p1	43,5		-956				
15	ТССЦ-408-0122 (с-ц март 2018) Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) МАТ=447,44/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	21,98 Ф1.p1	79,9		1756				
16	ТЕР23-01-020-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм (100 м трубопроводов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (11571 руб.): 130% от ФОТ СП (7922 руб.): 89% от ФОТ	1,665 (а) / 100	704,22 246,52	440,55 44,47	1173	410	734 74	27,12	45,15
17	Прайс-лист ООО ГК "Пластик"	Труба PRAGMA ПП DN/OD 160 SN8 (м) МАТ=4773,00*1,02/1,2/6/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	166,5 а	120,75		20105				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Прайс-лист ООО ГК "Пластик"	Уплотнительное кольцо Pragma OD 160 (шт) МАТ=74*1,02/1,2/6/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	28 а/6	1,87		52				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						23315	575	798 81		65,53
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 13-14, 16-18))						23413	661	810 93		65,53
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						139497	10563	6059 1486		65,53
Накладные расходы						15664				
Сметная прибыль						10724				
Итого по разделу 2 Прокладка трубопроводов						165885				65,53
Раздел 3. Устройство колодца										
19	ТЕР23-03-001-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (12402 руб.): 130% от ФОТ СП (8491 руб.): 89% от ФОТ	0,309 ((0,67*0,36)*3) / 10	19677,43 1426,53	2510,1 250,81	6080	441	776 78	158,68	49,03
20	ТССЦ-101-8288 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Люк чугунный средний (ГОСТ 3634-99) марка С(В125)-К-1-60 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	3	375		1125				
21	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №480/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,05124 17,08*3/1000	7089		363				
22	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (168 руб.): 105% от ФОТ СП (88 руб.): 55% от ФОТ	0,01377 (0,017*3*27) / 100	1002,15 623,2	2,87 0,13	14	9		71,06	0,98
23	ООО «Валсер»	Крышка КВУ (шт) МАТ=1140/1,2/5,6*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	3	173,04		519				
24	ТЕР46-03-010-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1618 руб.): 110% от ФОТ СП (1030 руб.): 70% от ФОТ	0,06 6 / 100	3820,74 1042,23	2778,51 291,33	229	63	166 17	110,64	6,64
работы в сущ. колодце										
25	ТЕР23-04-008-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых (1 врезка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (3656 руб.): 130% от ФОТ СП (2503 руб.): 89% от ФОТ	1	228,37 152,92		228	153		17,01	17,01
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						8558	666	942 95		73,66
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 19, 25, 22, 24))						8672	765	957 110		73,66
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						58303	12225	7158 1758		73,66
Накладные расходы						17844				
Сметная прибыль						12111				
Итого по разделу 3 Устройство колодца						88258				73,66
Раздел 4. Благоустройство										
26	ТЕР27-03-008-04 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (16679 руб.): 142% от ФОТ СП (11159 руб.): 95% от ФОТ	0,333 (a*2*0,1) / 100	6226,79 1479,75	4747,04 439,87	2074	493	1581 146	179,8	59,87
27	ТЕР27-03-008-02 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (3835 руб.): 142% от ФОТ СП (2566 руб.): 95% от ФОТ	0,999 (a*2*0,3) / 100	652,11 102,19	549,92 45,14	651	102	549 45	13,22	13,21

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦпг 81-01-2001 тбл 01-01 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,6 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	189,81 а*2*0,1*1,8+а*2*0,3*1,3	3,73	3,73	708		708		
29	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТССЦпг 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	189,81 а*2*0,1*1,8+а*2*0,3*1,3	11,25	11,25	2135		2135		
30	ТЕР27-04-006-03 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (5332 руб.): 142% от ФОТ СП (3567 руб.): 95% от ФОТ	0,333 (а*2) / 1000	30888,61 268,18	3145,43 348,45	10286	89	1047 116	33,15	11,04
31	ТСЦ-408-0016 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-62,94 -ц1.р	145		-9126				
32	408-0012 (сц май 2018)	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм (м3) МАТ=1733,18/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	62,94 ц1.р	309,5		19480				
33	ТЕР27-04-006-02 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (7126 руб.): 142% от ФОТ СП (4767 руб.): 95% от ФОТ	0,333 (а*2) / 1000	34890,82 296,34	4804,48 523,58	11619	99	1600 174	36,63	12,2
34	ТСЦ-408-0014 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-4,995 -ц3.р	152		-759				
35	ТСЦ-408-0016 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-62,94 -ц3.м	145		-9126				
36	408-0014 (сц май 2018)	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (м3) МАТ=1741,47/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	4,995 ц3.р	310,98		1553				
37	408-0012 (сц май 2018)	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм (м3) МАТ=1733,18/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	62,94 ц1.р	309,5		19480				
38	ТЕР27-06-026-01 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Розлив вяжущих материалов (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (23 руб.): 142% от ФОТ СП (15 руб.): 95% от ФОТ	0,2 а*2*0.0006	2392,77	58,79 7,25	479		12 1		
39	ТЕР27-06-020-08 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (5241 руб.): 142% от ФОТ СП (3506 руб.): 95% от ФОТ	0,333 (а*2) / 1000	2999,16 365	2357,58 236,46	999	122	785 79	38,3	12,75

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	410-0022 (сц май 2018)	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II (т) МАТ=3018,07/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	31,2 a4.p1	538,94		16815				
41	ТЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (23 руб.): 142% от ФОТ СП (15 руб.): 95% от ФОТ	0,666 (a*2*2) / 1000	3,87 0,86		3	1		0,09	0,06
42	410-0022 (сц май 2018)	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II (т) МАТ=3018,07/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	7,792 a3.p	538,94		4199				
43	ТЕР27-06-020-01 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (5241 руб.): 142% от ФОТ СП (3506 руб.): 95% от ФОТ	0,333 (a*2) / 1000	2900,17 365	2352,03 236,21	966	122	783 79	38,3	12,75
44	410-0011	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В (т) МАТ=3667,80/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	32,17 a1.p	654,96		21070				
45	ТЕР27-06-021-01 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (до толщины 5 см) (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (23 руб.): 142% от ФОТ СП (15 руб.): 95% от ФОТ	0,666 (a*2*2) / 1000	6,97 0,86	3,1	5	1	2	0,09	0,06
46	410-0011 (сц май 2018)	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В (т) МАТ=3667,80/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	8,059 a2.p	654,96		5278				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						98789	1029	9202 640		121,94
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 26-27, 30, 32-33, 37-46))						99039	1183	9298 736		121,94
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						592287	18904	77458 11761		121,94
Накладные расходы						43544				
Сметная прибыль						29132				
Итого по разделу 4 Благоустройство						664963				121,94
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						176514	6661	33227 1351		805,26
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6-7, 10-12, 2, 9, 3-4, 13-14, 16-19, 25, 22, 24, 26-27, 30, 32-33, 37-46))						177715	7659	33430 1554		805,26
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						1181112	122391	293616 24832		805,26
Накладные расходы						152060				
Сметная прибыль						93567				
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						125479				51,23
Земляные работы, выполняемые ручным способом						28188				86,3
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						218444				406,6
Перевозка грузов автотранспортом						157193				
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						245729				131,57
Отделочные работы						444				0,98
Деревянные конструкции						2906				
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						5063				6,64
Автомобильные дороги						635788				121,94
Погрузо-разгрузочные работы						7505				
Итого						1426739				805,26
В том числе:										
Материалы						765105				
Машины и механизмы						293616				

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ФОТ					147223				
	Накладные расходы					152060				
	Сметная прибыль					93567				
	Временные здания и сооружения 1,5%					21401				
	Итого					1448140				
	Зимнее удорожание работ 3,4%					49237				
	Итого					1497377				
	Занесение в ИСОГД					30000				
	Итого					1527377				
	Непредвиденные затраты 2%					30548				
	Итого с непредвиденными					1557925				
	Индекс-дефлятор на 04.2019 г. 1,0338					52658				
	Итого с учетом доп. работ и затрат					1610583				
	НДС 20%					322116,60				
	ВСЕГО по смете					1932699,60				805,26

Составил:  Сазонтова И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Новаш А.А.
(должность, подпись, расшифровка)