

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

" " 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Прокладка сети канализации для подключения объекта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, Нововятский район, слобода "село Красное", ул. Советская, д. 10а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 934,441 тыс. руб.

Средства на оплату труда 66,478 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 360,71 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 08.2018 г. с пересчётом на 04.2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
1	ТЕР01-01-022-14 Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м ³ , группа грунтов: 2 (1000 м ³ грунта) (Прил. 1.12 п.3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипавших на стенку и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1, ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1518 руб.): 95% от ФОТ СП (799 руб.): 50% от ФОТ	0,167 ($(\pi \cdot 2,2^2 \cdot 1,2) \cdot 0,97$) / 1000	4415,39	4415,39 522,94	737		737 87		
2	ТЕР01-02-055-08 Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (100 м ³ грунта) (Прил. 1.12 п.3.187 Разработка вручную, зачистка дна и стенок с выкладкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Прил. 1.12 п.3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипавшего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2225 руб.): 80% от ФОТ СП (1251 руб.): 45% от ФОТ	0,05 ($(\pi \cdot 2,2^2 \cdot 1,2) \cdot 0,03$) / 100	3023,86 3023,86		151	151		364,32	18,22
3	ТЕР01-02-068-01 Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из траншей (100 м ³ мокрого грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (9801 руб.): 80% от ФОТ СП (5400 руб.): 45% от ФОТ	0,86 ($(\pi \cdot 2,2^2 \cdot 1,2) \cdot 0,5$) / 100	2585,41 759,01	1826,4	2223	653	1570	98,19	84,44
4	ТЕР01-02-066-01 Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых (100 м ² креплений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (9435 руб.): 80% от ФОТ СП (5307 руб.): 45% от ФОТ	2,87 ($\pi \cdot 2^2 \cdot 2$) / 100	1468,07 219,44	67,66 3,71	4213	630	194 11	26	74,62
5	ТСЦЦпг-03-21-01-010 Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км. I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТСЦЦпг 81-01-2001 табл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	310,4 ($\pi \cdot 2,2^2 \cdot 1,2$) * 1,8	11,25	11,25	3492		3492		
6	ТЕР01-01-016-02 Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м ³ грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (243 руб.): 95% от ФОТ СП (128 руб.): 50% от ФОТ	0,172 ($(\pi \cdot 2,2^2 \cdot 1,2)$) / 1000	503,72 28,21	470,79 50,78	87	5	81 9	3,65	0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.46Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (789 руб.): 95% от ФОТ СП (416 руб.): 50% от ФОТ	0,086 (a*2,2*1,2)*0,5 / 1000	4415,39	4415,39 522,94	380		380 45		
8	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТССЦпг 81-01-2001 табл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	155,2 (a*2,2*1,2)*1,8*0,5	11,25	11,25	1746		1746		
9	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1649 руб.): 80% от ФОТ СП (927 руб.): 45% от ФОТ	0,17 (a*2,2*1,2)*0,1 / 100	657,56 657,56		112	112		88,5	15,05
10	ТЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (228 руб.): 95% от ФОТ СП (120 руб.): 50% от ФОТ	0,155 (a*2,2*1,2)*0,9 / 1000	696,46	696,46 83,45	108		108 13		
11	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (3658 руб.): 95% от ФОТ СП (1926 руб.): 50% от ФОТ	1,55 (a*2,2*1,2)*0,9 / 100	379,45 105,75	273,7 28,97	588	164	424 45	12,53	19,42
12	(СЦ август 2018 г. 408-0122)	Песок природный для строительных: работ средний (м3) МАТ=449,52/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	94,84464 (a*2,2*1,2)*0,5*1,1	80,27		7613				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						21450	1715	8732 210		212,38
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6-7, 10-11, 2, 9, 3-4))						21738	1971	8764 242		212,38
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						172655	31497	9541 3867		212,38
Накладные расходы						29305				
Сметная прибыль						16253				
Итого по разделу 1 Земляные работы						218213				
Раздел 2. Прокладка трубопроводов										
13	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1621 руб.): 130% от ФОТ СП (1110 руб.): 89% от ФОТ	0,78384 (1,2*0,1*9) / 10	593,14 82,52	32,12 3,34	465	65	25 3	10,2	8
14	408-0122	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-8,622 -Ф1,р1	43,5		-375				
15	(СЦ август 2018 г. 408-0122)	Песок природный для строительных: работ средний (м3) МАТ=449,52/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	8,622	80,27		692				
16	ТЕР22-01-021-05 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (4923 руб.): 130% от ФОТ СП (3370 руб.): 89% от ФОТ	0,06532 a/1000	7636,57 2604,47	4861,75 543,64	499	170	318 36	286,52	18,72
17	ТССЦ-507-3690 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №483/пр	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 160х9,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	65,97	239		15767				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						17048	235	343 39		26,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 13-14, 16-17))						17089	270	349		26,72
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						99158	4315	2611		26,72
Накладные расходы						6544		719		
Сметная прибыль						4480				
Итого по разделу 2 Прокладка трубопроводов						110182				26,72
Раздел 3. Устройство колодца										
18	ТЕР23-03-001-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (12402 руб.): 130% от ФОТ СП (8491 руб.): 89% от ФОТ	0,309 (0,67+0,36)*3 / 10	19677,43 1426,53	2510,1 250,81	6080	441	776 78	158,68	49,03
19	ТССЦ-101-8288 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Люк чугунный средний (ГОСТ 3634-99) марка С(В125)-К-1-60 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	3	375		1125				
20	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №480/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,05124 17,08*3/1000	7089		363				
21	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (168 руб.): 105% от ФОТ СП (88 руб.): 55% от ФОТ	0,01377 (0,017*3*27) / 100	1002,15 623,2	2,87 0,13	14	9		71,06	0,98
22	ООО «Валсер»	Крышка КВУ (шт) МАТ=1140/1,2/5,6*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	3	173,04		519				
23	ТЕР46-03-010-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1618 руб.): 110% от ФОТ СП (1030 руб.): 70% от ФОТ	0,06 6 / 100	3820,74 1042,23	2778,51 291,33	229	63	166 17	110,64	6,64
Работы в сущ. колодце										
24	ТЕР23-04-008-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых (1 врезка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (3656 руб.): 130% от ФОТ СП (2503 руб.): 89% от ФОТ	1	228,37 152,92		228	153		17,01	17,01
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						8558	666	942 95		73,66
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 18, 24, 21, 23))						8672	765	957 110		73,66
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						58303	12225	7158 1758		73,66
Накладные расходы						17844				
Сметная прибыль						12111				
Итого по разделу 3 Устройство колодца						88258				73,66
Раздел 4. Благоустройство										
25	ТЕР27-03-008-04 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (6582 руб.): 142% от ФОТ СП (4403 руб.): 95% от ФОТ	0,131 (a*2*0,1) / 100	6226,79 1479,75	4747,04 439,87	816	194	622 58	179,8	23,55
26	ТЕР27-03-008-02 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1521 руб.): 142% от ФОТ СП (1017 руб.): 95% от ФОТ	0,392 (a*2*0,3) / 100	652,11 102,19	549,92 45,14	256	40	216 18	13,22	5,18
27	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦпг 81-01-2001 тбл 01-01 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,6 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	74,46 a*2*0,1*1,8+a*2*0,3*1,3	3,73	3,73	278		278		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТСЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км. I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТСЦпг 01-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	74,4648 а*2*0,1*1,8+а*2*0,3*1,3	11,25	11,25	838		838		
29	ТЕР27-04-006-03 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2110 руб.): 142% от ФОТ СП (1412 руб.): 95% от ФОТ	0,131 (а*2) / 1000	30888,61 268,18	3145,43 348,45	4046	35	412 46	33,15	4,34
30	ТСЦ-408-0016 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-24,76 -ц1.р	145		-3590				
31	408-0012 (сч август 2018)	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм (м3) МАТ=1735,81/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	24,76 ц1.р	309,97		7675				
32	ТЕР27-04-006-02 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2813 руб.): 142% от ФОТ СП (1882 руб.): 95% от ФОТ	0,131 (а*2) / 1000	34890,82 298,34	4804,48 523,58	4571	39	629 69	36,63	4,8
33	ТСЦ-408-0014 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-1,965 -ц3.р	152		-299				
34	ТСЦ-408-0016 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-24,76 -ц3.м	145		-3590				
35	408-0014 (сч август 2018)	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (м3) МАТ=1744,10/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1,965 ц3.р	311,45		612				
36	408-0012 (сч август 2018)	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм (м3) МАТ=1735,81/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	24,76 ц1.р	309,97		7675				
37	ТЕР27-06-026-01 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Розлив вяжущих материалов (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (23 руб.): 142% от ФОТ СП (15 руб.): 95% от ФОТ	0,078 а*2*0,0006	2392,77	58,79 7,25	187		5 1		
38	ТЕР27-06-020-08 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2085 руб.): 142% от ФОТ СП (1381 руб.): 95% от ФОТ	0,131 (а*2) / 1000	2999,16 365	2357,58 236,46	393	48	309 31	38,3	5,02
39	410-0022 (сч август 2018)	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II (т) МАТ=2703,24/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	12,27 а4.р1	482,72		5923				

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ТЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	0,26128 (а*2) / 1000	3,87 0,86		1			0,09	0,02
41	410-0022 (сч август 2018)	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II (т) МАТ=2703,24/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	3,057 а3.р	482,72		1476				
42	ТЕР27-06-020-01 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2065 руб.): 142% от ФОТ СП (1381 руб.): 95% от ФОТ	0,131 (а*2) / 1000	2900,17 365	2352,03 236,21	380	48	308 31	38,3	5,02
43	410-0011 (сч август 2018)	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В (т) МАТ=3765,65/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	12,65 а1.р	672,44		8506				
44	ТЕР27-06-021-01 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (до толщины 5 см) (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	0,261 (а*2) / 1000	6,97 0,86	3,1	2		1	0,09	0,02
45	410-0011 (сч август 2018)	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В (т) МАТ=3765,65/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	3,158 а2.р	672,44		2124				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						38280	404	3618 254		47,95
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 25-26, 29, 31-32, 36-45))						38379	465	3656 292		47,95
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						229728	7431	30452 4666		47,95
Накладные расходы						17178				
Сметная прибыль						11492				
Итого по разделу 4 Благоустройство						258398				47,95
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						85336	3020	13635 598		360,71
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6-7, 10-11, 2, 9, 3-4, 25-26, 29, 31-32, 36-45, 13-14, 16-18, 24, 21, 23))						85878	3471	13726 689		360,71
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						559842	55468	119761 11010		360,71
Накладные расходы						70871				
Сметная прибыль						44337				
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						26072				20,05
Земляные работы, выполняемые ручным способом						10859				33,27
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						85483				159,06
Перевозка грузов автотранспортом						61671				
Автомобильные дороги						293453				47,95
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						186152				92,76
Отделочные работы						444				0,98
Деревянные конструкции						2906				
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						5063				6,64
Погрузо-разгрузочные работы						2947				
Итого						675050				360,71
В том числе:										
Материалы						384613				
Машины и механизмы						119761				
ФОТ						66478				
Накладные расходы						70871				
Сметная прибыль						44337				
Временные здания и сооружения 1,5%						10126				
Итого						685176				
Зимнее удорожание работ 3,4%						23296				
Итого						708472				
Занесение в ИСОГД						30000				

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого						738472				
Непредвиденные затраты 2%						14769				
Итого с непредвиденными						753241				
Индекс-дефлятор на 04.2019 г. 1,0338						25460				
Итого с учетом доп. работ и затрат						778701				
НДС 20%						155740,20				
ВСЕГО по смете						934441,20				360,71

Составил: _____ Созонтова И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Новаш А.А.
(должность, подпись, расшифровка)