

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2018 г.

2018 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Прокладка сети канализации для подключения объекта: "Автомойка на 2 рабочих места " по адресу: г. Киров, ул. Мельничная, д. 26

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 59,348 тыс. руб.

Средства на оплату труда 4,091 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 24,62 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Земляные работы</b>										
1	<b>ТЕР01-01-022-14</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипавших на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расч.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,005 ((a*2,2*1,2)*0,97) / 1000	4415,39 4415,39 522,94		22		22 3		
2	<b>ТЕР01-02-055-08</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Прил. 1.12 п.3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипавшего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	((a*2,2*1,2)*0,03) / 100	3023,86 3023,86					364,32	
3	<b>ТЕР01-02-068-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из траншей (100 м3 мокрого грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,03 ((a*2,2*1,2)*0,5) / 100	2585,41 759,01	1826,4	78	23	55	98,19	2,95
4	<b>ТЕР01-02-066-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых (100 м2 креплений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,09 (a*2*2,2) / 100	1468,07 219,44	67,66 3,71	132	20	6	26	2,34
5	<b>ТССЦпр-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1.15) ЭМ=10,15	9,5 (a*2,2*1,2)*1,8	11,25	11,25	107		107		
6	<b>ТЕР01-01-016-02</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,005 ((a*2,2*1,2)) / 1000	503,72 28,21	470,79 50,78	3		2	3,65	0,02
7	<b>ТЕР01-01-022-14</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипавших на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расч.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,005 ((a*2,2*1,2)*0,97) / 1000	4415,39 4415,39 522,94		22		22 3		
8	<b>ТССЦпр-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1.15) ЭМ=10,15	9,5 (a*2,2*1,2)*1,8	11,25	11,25	107		107		
9	<b>ТЕР01-02-061-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,01 ((a*2,2*1,2)*0,1) / 100	657,56 657,56		7	7		88,5	0,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	<b>ТЕР01-01-033-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98 ЭМ=7,48 ЗПМ=15,98 МАТ=5,6	0,005 (а*2,2*1,2)*0,9 / 1000	696,46	696,46 83,45	3		3		
11	<b>ТЕР01-02-005-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98 ЭМ=7,48 ЗПМ=15,98 МАТ=5,6	0,05 (а*2,2*1,2)*0,9 / 100	379,45 105,75	273,7 28,97	19	5	14 1	12,53	0,63
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						500	55	338		6,83
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6-7, 10-11, 3-4, 9))						509	63	339 8		6,83
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						4714	1007	3107		6,83
Накладные расходы								128		
Сметная прибыль						941				
<b>Итого по разделу 1 Земляные работы</b>						522				
<b>Раздел 2. Прокладка трубопроводов</b>						6177				6,83
12	<b>ТЕР23-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98 ЭМ=7,48 ЗПМ=15,98 МАТ=5,6	0,024 (1,2*0,1*а) / 10	593,14 82,52	32,12 3,34	14	2	1	10,2	0,24
13	<b>408-0122</b>	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98 ЭМ=7,48 ЗПМ=15,98 МАТ=5,6	-0,264 -Ф1,р1	43,5		-11				
14	<b>ТССЦ-408-0122 (с-ц март 2018)</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98 ЭМ=7,48 ЗПМ=15,98 МАТ=5,6	0,264 Ф1,р1	80,19		21				
15	<b>ТЕР23-01-020-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм (100 м трубопроводов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98 ЭМ=7,48 ЗПМ=15,98 МАТ=5,6	0,02 (а) / 100	704,22 246,52	440,55 44,47	14	5	9 1	27,12	0,54
16	<b>Прайс-лист ООО ГК "Пластик"</b>	Труба PRAGMA ПП DN/OD 160 SN8 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98 ЭМ=7,48 ЗПМ=15,98 МАТ=5,6	2 а	123,23		246				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						284	7	10 1		0,78
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 12-13, 15-16))						285	8	10 1		0,78
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						1698	128	75 16		0,78
Накладные расходы										
Сметная прибыль						187				
<b>Итого по разделу 2 Прокладка трубопроводов</b>						128				
<b>Раздел 3. Устройство колодца</b>						2013				0,78
работы в сущ.колодце										
17	<b>ТЕР23-04-008-02</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых (1 врезка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98 ЭМ=7,48 ЗПМ=15,98 МАТ=5,6	1	228,37 152,92		228	153		17,01	17,01
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						228	153			
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 17))						251	176			17,01
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						3232	2812			17,01
Накладные расходы						3656				
Сметная прибыль						2503				
<b>Итого по разделу 3 Устройство колодца</b>						9391				17,01
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						1012	215	348 8		24,62
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6-7, 10-11, 3-4, 9, 12-13, 15-17))						1045	247	349 9		24,62
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						9644	3947	3182 144		24,62
Накладные расходы						4784				
Сметная прибыль						3153				
<b>Итого по смете:</b>										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						906				0,65
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						2811				5,29
Перевозка грузов автотранспортом						2172				
Земляные работы, выполняемые ручным способом						288				
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						11404				0,89
<b>Итого</b>						17581				17,79
В том числе:										24,62
Материалы						2515				
Машины и механизмы						3182				
ФОТ						4091				
Накладные расходы						4784				
Сметная прибыль						3153				



Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Временные здания и сооружения 1,5%					264				
	<b>Итого</b>					<b>17845</b>				
	Зимнее удорожание работ 3,4%					607				
	<b>Итого</b>					<b>18452</b>				
	Непредвиденные затраты 2%					369				
	<b>Итого с непредвиденными</b>					<b>18821</b>				
	Индекс-дефлятор на апрель 2019 18 821 * 1,0338					19457				
	Занесение в ИСОГД					30000				
	<b>Итого с учетом доп. работ и затрат</b>					<b>49457</b>				
	НДС 20%					9891,4				
	<b>ВСЕГО по смете</b>					<b>59348,4</b>				<b>24,62</b>

Составил: Г.Ф. Прудентова  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)