

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

" " 2018 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Прокладка сети канализации для подключения объекта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, Нововятский район, слобода "село Красное", ул. Советская, д. 10а  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 755,046 тыс. руб.

Средства на оплату труда 59,927 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 326,54 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 08.2018 г. с пересчетом на 04.2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Земляные работы</b>										
1	ТЕР01-01-022-14 Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1366 руб.): 95% от ФОТ СП (719 руб.): 50% от ФОТ	0,149 ((a*2,2*1,2)*0,97) / 1000	4415,39	4415,39 522,94	658		658 78		
2	ТЕР01-02-055-08 Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.187 Разработка вручную, зачистка дна и стенок с выкойкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Прил. 1.12 п.3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2225 руб.): 80% от ФОТ СП (1251 руб.): 45% от ФОТ	0,05 ((a*2,2*1,2)*0,03) / 100	3023,86 3023,86		151	151		364,32	18,22
3	ТЕР01-02-068-01 Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из траншей (100 м3 мокрого грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (8591 руб.): 80% от ФОТ СП (4833 руб.): 45% от ФОТ	0,77 ((a*2,2*1,2)*0,5) / 100	2585,41 759,01	1826,4	1991	584	1407	98,19	75,61
4	ТЕР01-02-066-01 Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых (100 м2 креплений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (8361 руб.): 80% от ФОТ СП (4703 руб.): 45% от ФОТ	2,55 (a*2*2,2) / 100	1468,07 219,44	67,66 3,71	3744	560	173 9	26	66,3
5	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Министра России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): Перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	275,6 (a*2,2*1,2)*1,8	11,25	11,25	3101		3101		
6	ТЕР01-01-016-02 Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (213 руб.): 95% от ФОТ СП (112 руб.): 50% от ФОТ	0,153 ((a*2,2*1,2)) / 1000	503,72 28,21	470,79 50,78	77	4	72 8	3,65	0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	<b>ТЕР01-01-022-14</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.46) Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (698 руб.): 95% от ФОТ СП (368 руб.): 50% от ФОТ	0,077 ((a*2,2*1,2)*0,5) / 1000	4415,39	4415,39 522,94	340		340 40		
8	<b>ТССЦпр-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	137,8 (a*2,2*1,2)*1,8*0,5	11,25	11,25	1550		1550		
9	<b>ТЕР01-02-061-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1458 руб.): 80% от ФОТ СП (820 руб.): 45% от ФОТ	0,15 ((a*2,2*1,2)*0,1) / 100	657,56 657,56		99	99		88,5	13,28
10	<b>ТЕР01-01-033-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (213 руб.): 95% от ФОТ СП (112 руб.): 50% от ФОТ	0,138 ((a*2,2*1,2)*0,9) / 1000	696,46 105,75	696,46 83,45	96		96 12		
11	<b>ТЕР01-02-005-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (3249 руб.): 95% от ФОТ СП (1710 руб.): 50% от ФОТ	1,38 ((a*2,2*1,2)*0,9) / 100	379,45 105,75	273,7 28,97	524	146	378 40	12,53	17,29
12	<b>(СЦ август 2018 г. 408-0122)</b>	Песок природный для строительных: работ средний (м3) МАТ=449,52/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	84,216 (a*2,2*1,2)*0,5*1,1	80,27		6760				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						19091	1544	7775 187		191,26
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6-7, 10-11, 2, 9, 3-4))						19352	1777	7803 215		191,26
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						153906	28397	70785 3436		191,26
Накладные расходы						26373				
Сметная прибыль						14628				
Итого по разделу 1 Земляные работы						194907				
<b>Раздел 2. Прокладка трубопроводов</b>										191,26
13	<b>ТЕР23-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1413 руб.): 130% от ФОТ СП (987 руб.): 89% от ФОТ	0,696 (1,2*0,1*a) / 10	593,14 82,52	32,12 3,34	413	57	22 2	10,2	7,1
14	<b>408-0122</b>	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-7,656 -0,1, p1	43,5		-333				
15	<b>(СЦ август 2018 г. 408-0122)</b>	Песок природный для строительных: работ средний (м3) МАТ=449,52/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	7,656	80,27		615				
16	<b>ТЕР22-01-021-02</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 63 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (3095 руб.): 130% от ФОТ СП (2119 руб.): 89% от ФОТ	0,058 a/1000	4566,34 1910,29	2626,88 305,53	265	111	152 18	207,64	12,04
17	<b>ТССЦ-507-3684</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №483/пр	Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 63x3,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	58,58	38,3		2244				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						3204	168	174 20		19,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 13-14, 16-17))						3232	193	99	177	19,14
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						20435	3084	1324	368	19,14
Накладные расходы						4488				
Сметная прибыль						3072				
<b>Итого по разделу 2 Прокладка трубопроводов</b>						<b>27995</b>				
<b>Раздел 3. Устройство колодца</b>										<b>19,14</b>

18	<b>ТЕР23-03-001-04</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (12402 руб.): 130% от ФОТ СП (8491 руб.): 89% от ФОТ	0,309 (0,67+0,36)*3 / 10	19677,43 1426,53	2510,1 250,81	6080	441	776 78	158,68	49,03
19	<b>ТССЦ-101-8288</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Люк чугунный средний (ГОСТ 3634-99) марка С(В125)-К-1-60 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	3	375		1125				
20	<b>ТССЦ-201-0650</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №480/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,05124 17,08*3/1000	7089		363				
21	<b>ТЕР15-04-030-04</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (168 руб.): 105% от ФОТ СП (88 руб.): 55% от ФОТ	0,01377 (0,017*3*27) / 100	1002,15 623,2	2,87 0,13	14	9		71,06	0,98
22	<b>ООО «Валсер»</b>	Крышка КВУ (шт) МАТ=1140/1,2/5,6*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	3	173,04		519				
23	<b>ТЕР46-03-010-03</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1618 руб.): 110% от ФОТ СП (1030 руб.): 70% от ФОТ	0,06 6 / 100	3820,74 1042,23	2778,51 291,33	229	63	166 17	110,64	6,64

## Работы в сущ. колодце

24	<b>ТЕР23-04-008-02</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых (1 врезка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (3656 руб.): 130% от ФОТ СП (2503 руб.): 89% от ФОТ	1	228,37 152,92		228	153		17,01	17,01
----	--	--	---	------------------	--	-----	-----	--	-------	-------

## Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

						8558	666	942		73,66
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 18, 24, 21, 23))						8672	765	957		73,66
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						58303	12225	7158		73,66
Накладные расходы						17844		1758		
Сметная прибыль						12111				
<b>Итого по разделу 3 Устройство колодца</b>						<b>88258</b>				<b>73,66</b>
<b>Раздел 4. Благоустройство</b>										

25	<b>ТЕР27-03-008-04</b> Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (5832 руб.): 142% от ФОТ СП (3902 руб.): 95% от ФОТ	0,116 (a*2*0,1) / 100	6226,79 1479,75	4747,04 439,87	722	172	550 51	179,8	20,86
26	<b>ТЕР27-03-008-02</b> Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1339 руб.): 142% от ФОТ СП (896 руб.): 95% от ФОТ	0,348 (a*2*0,3) / 100	652,11 102,19	549,92 45,14	227	36	191 16	13,22	4,6
27	<b>ТССЦлг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦлг 81-01-2001 тбл 01-01 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,6 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	66,12 a*2*0,1*1,6+a*2*0,3*1,3	3,73	3,73	247		247		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	<b>ТСЦпг-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТСЦпг 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	66,12 а*2*0,1*1,8+а*2*0,3*1,3	11,25	11,25	744		744		
29	<b>ТЕР27-04-006-03</b> Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2); нижнего слоя двухслойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1880 руб.): 142% от ФОТ СП (1245 руб.): 95% от ФОТ	0,116 (а*2) / 1000	30888,61 268,18	3145,43 348,45	3583	31	365 40	33,15	3,85
30	<b>ТСЦ-408-0016</b> Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-21,92 -щ1.р	145		-3178				
31	<b>408-0012 (сч август 2018)</b>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм (м3) МАТ=1735,81/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	21,92 щ1.р	309,97		6795				
32	<b>ТЕР27-04-006-02</b> Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2); верхнего слоя двухслойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2474 руб.): 142% от ФОТ СП (1655 руб.): 95% от ФОТ	0,116 (а*2) / 1000	34890,82 296,34	4804,48 523,58	4047	34	557 61	36,63	4,25
33	<b>ТСЦ-408-0014</b> Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-1,74 -щ3.р	152		-264				
34	<b>ТСЦ-408-0016</b> Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-21,92 -щ3.м	145		-3178				
35	<b>408-0014 (сч август 2018)</b>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (м3) МАТ=1744,10/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1,74 щ3.р	311,45		542				
36	<b>408-0012 (сч август 2018)</b>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм (м3) МАТ=1735,81/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	21,92 щ1.р	309,97		6795				
37	<b>ТЕР27-06-026-01</b> Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Розлив вяжущих материалов (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (23 руб.): 142% от ФОТ СП (15 руб.): 95% от ФОТ	0,07 а*2*0,0006	2392,77	58,79 7,25	167		4 1		
38	<b>ТЕР27-06-020-08</b> Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1792 руб.): 142% от ФОТ СП (1199 руб.): 95% от ФОТ	0,116 (а*2) / 1000	2999,16 365	2357,58 236,46	348	42	273 27	38,3	4,44
39	<b>410-0022 (сч август 2018)</b>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II (т) МАТ=2703,24/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	10,87 а4.р1	482,72		5247				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	<b>ТЕР27-06-021-08</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	0,232 (а*2*2) / 1000	3,87 0,86		1			0,09	0,02
41	<b>410-0022 (сч август 2018)</b>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II (т) МАТ=2703,24/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2,714	482,72		1310				
42	<b>ТЕР27-06-020-01</b> Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1792 руб.): 142% от ФОТ СП (1199 руб.): 95% от ФОТ	0,116 (а*2) / 1000	2900,17 365	2352,03 236,21	336	42	273 27	38,3	4,44
43	<b>410-0011 (сч август 2018)</b>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В (т) МАТ=3765,65/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	11,21 а1.р	672,44		7538				
44	<b>ТЕР27-06-021-01</b> Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (до толщины 5 см) (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	0,232 (а*2*2) / 1000	6,97 0,86	3,1	2		1	0,09	0,02
45	<b>410-0011 (сч август 2018)</b>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В (т) МАТ=3765,65/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2,807	672,44		1888				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						33919	357	3205		42,48
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 25-26, 29, 31-32, 36-45))						34006	411	3238		42,48
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						203545	6568	26978		42,48
Накладные расходы						15136		4091		
Сметная прибыль						10126				
<b>Итого по разделу 4 Благоустройство</b>						<b>228807</b>				<b>42,48</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						64772	2735	12096		326,54
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6-7, 10-11, 2, 9, 3-4, 25-26, 29, 31-32, 36-45, 13-14, 16-18, 24, 21, 23))						65262	3146	12175		326,54
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						436188	50274	106244		326,54
Накладные расходы						63840		9653		
Сметная прибыль						39938				
<b>Итого по смете:</b>										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						23282				17,85
Земляные работы, выполняемые ручным способом						10355				31,5
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						76206				141,91
Перевозка грузов автотранспортом						54759				
Автомобильные дороги						259937				
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						104396				42,48
Отделочные работы						444				85,18
Деревянные конструкции						2906				0,98
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						5063				6,64
Погрузо-разгрузочные работы						2618				
<b>Итого</b>						<b>539966</b>				<b>326,54</b>
В том числе:										
Материалы						279670				
Машины и механизмы						106244				
ФОТ						59927				
Накладные расходы						63840				
Сметная прибыль						39938				
Временные здания и сооружения 1,5%						8099				
<b>Итого</b>						<b>548065</b>				
Зимнее удорожание работ 3,4%						18634				
<b>Итого</b>						<b>566699</b>				
Занесение в ИСОГД						30000				

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого						596699				
Непредвиденные затраты 2%						11934				
Итого с непредвиденными						608633				
Индекс-дефлятор на 04.2019 г. 1,0338						20572				
Итого с учетом доп. работ и затрат						629205				
НДС 20%						125841,00				
ВСЕГО по смете						755046,00				326,54

Составил: \_\_\_\_\_ Созонтова И.В.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_ Новаш А.А.  
(должность, подпись, расшифровка)