




# СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ


## План фундаментов



2 - 2








1 - 1



Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг.	Примеч.
	<b>Фундамент монолитный ФМ</b>		8		
		<u>сборочные единицы</u>			
С-1	ГОСТ 23279-2012	ЗС $\frac{12A400-110}{12A400-110}$ 115x115	1	22,5	
С-2	ГОСТ 23279-2012	ЗС $\frac{6A1200-50}{6A1200-50}$ 55x55	2	2,7	
		<u>Изделия</u>			
А-1	ГОСТ 24379.1-80	болт М 24x800 Вст Зсп2	4	3,1	
		<u>Материалы</u>			
		Бетон В 15		0,7	м <sup>3</sup>
		Бетон В 7,5		0,2	м <sup>3</sup>
	<b><u>Рельсовый путь l=6 м</u></b>		1		
ШЗ-Д750		Железнодорожная шпала	7		шаг 1000
ЖБР-Д750		Шурупно-дюбельное крепление	14		
Р-43		Рельс l = 6000	2	268	
Об		Л 50 x 5; l = 6000	2	23	
		6 Вр 1000; l = 250 мм.	26	0,06	шаг 500
	<b><u>Рельсовый путь l=10 м</u></b>		1		
ШЗ-Д750		Железнодорожная шпала	11		шаг 1000
ЖБР-Д750		Шурупно-дюбельное крепление	22		
Р-43		Рельс l = 10000	2	447	
Об		Л 50 x 5; l = 10000	2	38	
		6 Вр 1000; l = 250 мм.	42	0,06	шаг 500

7. Марку стали для арматуры фундаментов класса А 400 принять – С 345.
2. Работы по изготовлению, укладке, выдерживанию бетонной смеси должны выполняться в соответствии со СНиП 3.03.01-87.
3. При изготовлении и установке арматурных изделий и стальных закладных элементов руководствоваться указаниями ГОСТ 10922-90, СНиП 3.03.01-87.
4. Для монтажа проектируемых фундаментов демонтировать существующее бетонное покрытие площадки S=20 м.кв.  
После устройства фундаментов бетонное покрытие площадки восстановить S=17 м.кв.
5. Под все фундаменты выполнить подготовку из тощего бетона марки В7,5 толщиной 100 мм. По бетонной подготовке уложить 1 слой дикроста.
6. Все соприкасающиеся с грунтом вертикальные поверхности фундаментов обмазать горячим битумом марки БН-IV за 2 раза.

						223.00.00/05-2015-КЖ			
						ООО "НОВОГОР-Прикамье"			
Изм.	Колыч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Корректировка рабочего проекта действующего склада хлора биологических очистных сооружений цеха №17	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Колечкин А.А.						П	6	
ГИП	Панов А.П.								
Н.контр.	Панова И.Ф.					Схема расположения фундаментов под навес	 КСТР	ООО "Комплексное строительное трехмерное проектирование"	
Утв.	Демин Д.Ю.								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано