


Согласовано

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



- Существующие наружные стены утеплить минераловатными плитами "ВЕНТИ БАТТС" ROCKWOOL δ=70 мм с ветрозащитной пленкой "Tyvek" и облицовкой профлистом С21-1000-0,7 ГОСТ 24045-94.
- В помещение склада хлора утепление наружных стен не предусмотрено.
- Фасады здания с облицовкой профлистом смотри лист 10; 11.
- Снять верхний слой покрытия из рулонного материала кровли. Очистить от пыли и грязи.