

Схема армирования монолитной плиты ПМ-2
(нижняя арматура 1 и 2 рядов)







Схема армирования монолитной плиты ПМ-2
(верхняя арматура 3 и 4 рядов)



Спецификация					
NN поз.	Обозначение	Наименование	Кол., шт.	Масса ед, кг	Примеч. (общая масса)
БМ-4	см. лист КЖ.1-25	Балка монолитная БМ-4	3		
		Детали арматурные			
1	ГОСТ 5781-82*	Ø12 АIII, L=10560	118	9.38	1106.84
2	ГОСТ 5781-82*	Ø12 АIII, L=11560	44	10.26	451.44
3	ГОСТ 5781-82*	Ø12 АIII, L=4710	24	4.18	100.32
4	ГОСТ 5781-82*	Ø12 АIII, L=2074 м.п.	1	1841.33	1841.33
5	ГОСТ 5781-82*	Ø12 АIII, L=2060	20	1.83	36.60
6	ГОСТ 5781-82*	Ø12 АIII, L=2000	29	1.78	51.62
7	ГОСТ 5781-82*	Ø12 АIII, L=1500	29	1.33	38.57
П-3	ГОСТ 5781-82*	Ø8 АI, L=1130	40	0.45	18.00
П-4	ГОСТ 5781-82*	Ø8 АI, L=1150	40	0.45	18.00
Пз-2	ГОСТ 5781-82*	Ø12 АI, L=1200	395	1.07	422.65
		Изделия закладные			
ЗД-3	см. данный лист	закладная деталь ЗД-3	6	15.54	
		Материал			
		Бетон класса В25, м3	44.8		
		<u>Закладная деталь ЗД-3</u>		15.54	
8	ГОСТ 8509-93	L 100x10, L=370	2	5.59	
9	ГОСТ 103-2006	- 50x8, L=350	2	1.10	
10	ГОСТ 5781-82*	Ø12 А-III, L=610	4	0.54	

Ведомость расхода стали на плиту ПМ-2, кг

Марка	Изделия арматурные					
	Арматура класса					Всего
	AIII		AI			
	ГОСТ 5781-82*		ГОСТ 5781-82*			
	Ø12	Итого	Ø8	Ø12	Итого	
п/мама ПМ-2	3626.72	3626.72	36.00	422.65	458.65	4085.37

1. Основные указания см. на листе КХ.1-23.
2. Стержни основного армирования ($\phi 12$ А-III) с шагом 200 мм располагаются равномерно по всему полю плиты, не прерываясь над сечениями стен.
3. Арматуру, попадающую в отверстия, вырезать по месту.
4. По периметру отверстий с размером сторон 400 мм и более установить открытые хомуты (см. деталь обрамления отверстий на листе КХ.1-23).

						632.В.12–КЖ.1			
						Насосная станция 3-го подъема в микрорайоне Арбеково г.Пензы			
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Насосная станция	Страница	Лист	Листов
Разроб.		Голубенко А.					Р	22	
Проверил		Голубенко С.							
ГИП		Матвеева							
Гл. констр.		Голубенко А.							
Нач. отдела		Голованов				Монолитная плита ПМ-2	000 "Гражданпроект"		
Н.инстр.		Галкина							