

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

" " 2018 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на

Прокладка сети водопровода для подключения объекта: «Общеобразовательная школа на 100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в мкр. №1 жилого района «Чистые пруды», расположенная по адресу: г. Киров, ул. Мостовицкая, 2  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 370,733 тыс. руб.

Средства на оплату труда 45,176 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 215,05 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 08.2018 г. с пересчетом на 04.2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Земляные работы</b>										
1	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (Районный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (78 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (38 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,009 (2,2*1,2*а)*0,97 / 1000	4698,1	4698,1 628,72	42		42 6		
2	ТЕР01-02-055-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (доработка) (100 м3 грунта) (Районный к-т 15%; Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (109 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (58 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ	0,003 (2,2*1,2*а)*0,03 / 100	3477,43	3477,43	10	10		364,32	1,09
3	ТССЦпр-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦпр 81-01-2001 тбл 01-01 ЭМ=10,6 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,513 (2,2*1,2*а)*0,03*1,8	5,18	5,18	3		3		
4	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 ЭМ=10,15 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	17,107 (2,2*1,2*а)*1,8	11,25	11,25	192		192		
5	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) (Районный к-т 15%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (13 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (6 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,01 (2,2*1,2*а) / 1000	515,57 32,44	478,41 58,4	5		5 1	3,65	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	<b>ТЕР01-01-022-14</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (Работный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (39 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (19 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,005 ((2,2*1,2*а)*0,5) / 1000	4698,1	4698,1 628,72	23		23 3		
7	<b>ТССЦпр-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТССЦпр 81-01-2001 табл 03-21 ЭМ=10,15 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	8,554 (2,2*1,2*а)*1,8*0,5	11,25	11,25	96		96		
8	<b>ТЕР01-02-061-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) (Работный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (98 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (52 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ	0,01 ((2,2*1,2*а)*0,1) / 100	869,62 869,62		9	9		101,775	1,02
9	<b>ТЕР01-01-033-05</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Работный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (13 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (6 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,009 ((2,2*1,2*а)*0,9) / 1000	568,86	568,86 70,7	5		5 1		
10	<b>ТЕР01-02-005-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) (Работный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (194 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (96 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,086 ((2,2*1,2*а)*0,9) / 100	459,61 139,85	319,76 38,31	40	12	28 3	14,4095	1,24
11	<b>(СЦ 05_2018 408-0122)</b> Распоряж.Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Песок природный для строительных: работ средний (м3) МАТ=448,60/5,6 (Работный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	5,227 (2,2*1,2*а)*1,1/2	80,11		419				
12	<b>ТЕР01-02-068-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из траншей (100 м3 мокрого грунта) (Работный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (522 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (276 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ	0,048 ((2,2*1,2*а)*0,5) / 100	3104,15 1003,79	2100,36	149	48	101	112,9185	5,42
13	<b>ТЕР01-02-066-02</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых (100 м2 креплений) (Работный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (402 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (213 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ	0,158 (2,2*2*а) / 100	1484,89 225,47	78,45 4,91	235	36	12 1	23,23	3,67



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	<b>ТЕР22-06-011-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,1 м2 (1 м короба) (Районный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1153 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (738 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ	4	103,27 14,28	38,78 1,98	413	57	155 8	1,472	5,1
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						1641	172	662		18,3
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						12997	2749	5729		18,3
Накладные расходы						2620		368		
Сметная прибыль						1502				
<b>Итого по разделу 1 Земляные работы</b>						<b>17119</b>				<b>18,3</b>
<b>Раздел 2. Водопровод</b>										
15	<b>ТЕР23-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) (Районный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (89 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (57 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ	0,0432 (0,1*1,2*а) / 10	625,15 109,13	37,51 4,42	27	5	2	11,73	0,5
16	<b>ТССЦ-408-0122</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) (Районный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-0,4752 -Ф3,р1	43,5		-21				
17	<b>(СЦ 05_2018 408-0122)</b> Распоряж.Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Песок природный для строительных: работ средний (м3) МАТ=448,60/5,6 (Районный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,4752 Ф3,р1	80,11		38				
18	<b>ТЕР22-01-021-03</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм (1 км трубопровода) (Районный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (213 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (138 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ	0,0036 а/1000	6750,18 2738,06	3946,76 508,98	24	10	14 2	258,796	0,93
19	<b>ТССЦ-507-3653</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №483/пр	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 200х18,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) (м) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	3,636	550		2000				
20	<b>ТЕР22-04-001-02</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) (Районный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (7628 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (4879 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ	0,194 1,94 / 10	31609,15 1843,3	3560,43 368,74	6132	358	691 72	174,225	33,8
21	<b>ТССЦ-101-8282</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-99) марка Л(А30)-В-1-60 (шт.) (Районный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	375		375				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	<b>ТЕР22-06-006-08</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 300 мм (1 врезка) (Районный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (4187 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (2678 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ	1	2028,51 165,71	616,28 69,55	2029	166	616 70	16,2265	16,2
23	<b>ТССЦ-103-0748</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 250-400 мм (т) (Районный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-0,2 -Ф6,р1	5951		-1190				
24	<b>ТССЦ-103-1183</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром: 300х100 мм (шт.) (Районный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	3110		3110				
25	<b>ТЕР22-03-001-03</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм (1 т фасонных частей) (Районный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2554 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (1634 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ	0,348 2*0.058*3	7057,83 382,85	344,49 31,9	2456	133	120 11	39,445	13,73
26	<b>103-0748</b>	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 250-400 мм (т) (Районный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-0,348 -Ф2,р1	5951		-2071				
27	<b>ТССЦ-103-1683</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФР диаметром: 300 мм (шт.) (Районный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2	1746		3492				
28	<b>ТЕР22-03-001-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм (1 т фасонных частей) (Районный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (337 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (216 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ	0,036 0,012*3	9419,23 524,61	103,27	339	19	4	54,05	1,95
29	<b>103-0746</b>	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 50-100 мм (т) (Районный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-0,036 -Ф5,р1	8167		-294				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	<b>ТССЦ-103-1641</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХФ диаметром: 100х50 мм (шт.) (Районный к-т 15%; Прил. 3, Табл. 1, п. 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	3 1*3	1044		3132				
31	<b>ТЕР22-06-001-03</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм (1 км трубопровода) (Районный к-т 15%; Прил. 3, Табл. 1, п. 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (36 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (23 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ	0,0036 а/1000	802,56 632,88		3	2		65,205	0,2
32	<b>ТЕР06-01-001-13</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (Районный к-т 15%; Прил. 3, Табл. 1, п. 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (299 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (175 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,003 (0,05+0,25) / 100	12916,34 6677,71	2432,01 313,72	39	20	7 1	687,999	2,06
33	<b>ТЕР46-03-010-03</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) (Районный к-т 15%; Прил. 3, Табл. 1, п. 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (26482 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (15776 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1	4623,89 1378,35	3245,54 385,28	4624	1378	3246 385	127,236	127,24
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						24244	2091	4700		196,68
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						166307	33414	541 35156 8645		196,68
Накладные расходы						41823				
Сметная прибыль						25572				
<b>Итого по разделу 2 Водопровод</b>						<b>233702</b>				<b>196,68</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						25885	2263	5362		215,05
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						179303	36163	564 40885 9013		215,05
Накладные расходы						44443				
Сметная прибыль						27074				
<b>Итого по смете:</b>										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						1465				1,28
Земляные работы, выполняемые ручным способом						620				2,11
Погрузо-разгрузочные работы						32				
Перевозка грузов автотранспортом						2923				
Материалы						2559				
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						4646				9,09
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						149104				73,27
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						913				2,06
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение)						88558				127,24
<b>Итого</b>						<b>250820</b>				<b>215,05</b>
В том числе:										
Материалы						102255				
Машины и механизмы						40885				
ФОТ						45176				
Накладные расходы						44443				
Сметная прибыль						27074				
Временные здания и сооружения 1,5%						3762				
<b>Итого</b>						<b>254582</b>				
Зимнее удорожание работ 3,3%						8401				
<b>Итого</b>						<b>262983</b>				
Занесение в ИСОГД						30000				
<b>Итого</b>						<b>292983</b>				
Непредвиденные затраты 2%						5860				
<b>Итого с непредвиденными</b>						<b>298843</b>				
Индекс-дефлятор на 04.2019 г. 1,0338						10101				
<b>Итого с учетом доп. работ и затрат</b>						<b>308944</b>				
НДС 20%						61788,80				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>370732,80</b>				<b>215,05</b>

Составил: \_\_\_\_\_ Созонтова И.В.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_ Новаш А.А.  
(должность, подпись, расшифровка)