

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

" " 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Прокладка сети водопровода для подключения объекта: "Здание торгово-бытового обслуживания населения по адресу: г. Киров, ул. Киевская, 22"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 55,118 тыс. руб.

Средства на оплату труда 2,589 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 14,64 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 08.2018 г. с пересчетом на 04.2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
1	ТЕР01-01-022-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м ³ , группа грунтов: 2 (1000 м ³ грунта) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (26 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (13 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,005 5 / 1000	4111,15	4111,15 442,58	21		21 2		
2	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Доработка) (100 м ³ грунта) (Районный к-т 15%) Прил. 1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (54 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (29 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ	0,003 0,3 / 100	1642,78 1642,78		5	5		184,8	0,55
3	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м ³ грунта) (Районный к-т 15%) Прил. 1.12 п.3.189 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (511 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (270 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ	0,03 3 / 100	1574,33 1574,33		47	47		177,1	5,31
4	ТССЦпр-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦпр 81-01-2001 тбл 01-01 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,6 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	5,9 3,3*1,8	4,5	4,5	27		27		
5	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	14,94 8,3*1,8	11,25	11,25	168		168		
6	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м ³ грунта) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР 81%=95%*0,85 от ФОТ СП 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,008 8,3 / 1000	515,57 32,44	478,41 58,4	4		4	3,65	0,03

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР01-02-068-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из котлованов (100 м3 мокрого грунта) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (282 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (149 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ	0,0249 (8,3*0,3) / 100	3208,91 1037,67	2171,24	80	26	54	116,73	2,6
8	ТССЦпр-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) для обратной засыпки (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦпр 81-01-2001 тбл 01-01 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,6 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	14,4 8*1,8	4,5	4,5	65		65		
9	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза для обратной засыпки (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	14,4 8*1,8	11,25	11,25	162		162		
10	ТЕР01-01-033-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР 81%=95%*0,85 от ФОТ СП 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,0072 7,2 / 1000	414,19	414,19 51,49	3		3		
11	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (143 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (70 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,072 7,2 / 100	399,66 121,61	278,05 33,32	29	9	20 2	12,53	0,6
12	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (65 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (35 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ	0,008 0,8 / 100	756,19 756,19		6	6		88,5	0,71
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						617	93	524 4		10,41
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						6574	1486	5088 64		10,41
Накладные расходы						1080				
Сметная прибыль						566				
Итого по разделу 1 Земляные работы						8220				
Раздел 2. Трубопровод										10,41
13	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (53 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (34 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ	0,036 0,36 / 10	606,02 94,9	32,62 3,84	22	3	1	10,2	0,37
14	ТЕР22-01-021-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм (1 км трубопровода) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (124 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (80 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ	0,003	4524,72 2123,2	2383,17 311,33	14	6	7 1	200,68	0,6
15	ООО ТД "ЧТЗ"	Труба ПЭ-100 SDR-11 Ду32х3,0 мм (м) МАТ=55,80/5,6*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	3,03	10,16		31				
16	ТЕР22-06-001-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм (1 км трубопровода) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (36 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (23 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ	0,003	720,01 550,33		2	2		56,7	0,17
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						69	11	8 1		1,14
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						516	176	60 16		1,14
Накладные расходы						213				
Сметная прибыль						136				
Итого по разделу 2 Трубопровод						865				1,14
Раздел 3. Врезка в сущ. колодец										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР22-06-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм (1 врезка) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (408 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (261 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ	1	92,74 17,7	57,6 5,44	93	18	58 5	1,46	1,4
18	ТССЦ-103-0139 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-0,4 -Ф1.р1	37		-15				
19	ТССЦ-103-0132 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 32 мм, толщина стенки 3 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,4	17		7				
20	ТЕР22-03-014-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (1 фланец) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (284 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (182 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ	2	38,41 4,67	32,49 3,68	77	9	65 7	0,37	0,74
21	ТССЦ-507-0963 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №483/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением: 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 25 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2	19,7		39				
22	ТЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (10 фасонных частей) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (160 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (102 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ	0,1	323,23 49,62	273,61 38,39	32	5	27 4	4,8	0,48
23	ООО ТД "ЧТЗ"	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 32 мм (шт.) МАТ=193,00/1,18/5,6*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	29,79		30				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						263	32	150 16		2,68
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						2087	511	1122 256		2,68
Накладные расходы						851				
Сметная прибыль						545				
Итого по разделу 3 Врезка в сущ. колодез						3483				2,68
Раздел 4. Благоустройство										
24	ТЕР47-01-046-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: механизированным способом (100 м2) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (31 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ СП (23 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ	0,036 3,6 / 100	70,52 46,5	24,02 2,79	3	2	1	5,32	0,19
25	ТЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (47 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ СП (35 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ	0,036 3,6 / 100	723,92 57,66	339,26 34,6	26	2	12 1	5,99	0,22
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						29	4	13 1		0,41
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						228	64	97 16		0,41
Накладные расходы						78				
Сметная прибыль						58				
Итого по разделу 4 Благоустройство						364				0,41
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						978	140	695 22		14,64
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						9405	2237	6367 352		14,64
Накладные расходы						2222				
Сметная прибыль						1305				
Итого по смете:										

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом					754				0,8
	Земляные работы, выполняемые ручным способом					1891				6,5
	Погрузо-разгрузочные работы					975				
	Перевозка грузов автотранспортом					3350				
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)					1250				2,9
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода					4348				3,8
	Озеленение. Защитные лесонасаждения					364				0,4
	Итого					12932				14,6
	В том числе:									
	Материалы					801				
	Машины и механизмы					6367				
	ФОТ					2589				
	Накладные расходы					2222				
	Сметная прибыль					1305				
	Временные здания и сооружения 1,5%					194				
	Итого					13126				
	Производство работ в зимнее время 3,3%					433				
	Итого					13559				
	Занесение в ИСОГД					30000				
	Итого					43559				
	Непредвиденные затраты 2%					871				
	Итого с непредвиденными					44430				
	Индекс-дефлятор на 04.2019 г. 1,0338					1502				
	Итого с учетом доп. работ и затрат					45932				
	НДС 20%					9186,40				
	ВСЕГО по смете					55118,40				14,6

Составил:  Сазонтова И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Новаш А.А.
(должность, подпись, расшифровка)