

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

" " 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Прокладка сети водопровода для подключения объекта: «Многоэтажный многоквартирный жилой дом» по адресу: г.Киров, ул. Ивана Попова, д. 99
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 644,792 тыс. руб.

Средства на оплату труда 75,586 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 396,49 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 08.2018 г. с пересчетом на 04.2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
1	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (Районный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1048 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (518 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,129 ((2,2*1,2*а)*0,97) / 1000	4698,1	4698,1 628,72	606		606 81		
2	ТЕР01-02-055-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (доработка) (100 м3 грунта) (Районный к-т 15%; Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1510 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (800 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ	0,04 ((2,2*1,2*а)*0,03) / 100	3477,43 3477,43		139	139		364,32	14,57
3	ТССЦпр-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦпр 81-01-2001 тбл 01-01 ЭМ=10,6 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	7,171 (2,2*1,2*а)*0,03*1,8	5,18	5,18	37		37		
4	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 ЭМ=10,15 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	239,026 (2,2*1,2*а)*1,8	11,25	11,25	2689		2689		
5	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) (Районный к-т 15%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (156 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (77 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,133 ((2,2*1,2*а)) / 1000	515,57 32,44	478,41 58,4	69	4	64 8	3,65	0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м ³ , группа грунтов: 2 (1000 м ³ грунта) (Районный к-т 15%; Прил. 3, Табл. 1, п. 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (531 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (262 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,066 ((2,2*1,2*а)*0,5) / 1000	4698,1	4698,1 628,72	310		310 41		
7	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 ЭМ=10,15 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	119,513 (2,2*1,2*а)*1,8*0,5	11,25	11,25	1345		1345		
8	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м ³ грунта) (Районный к-т 15%; Прил. 3, Табл. 1, п. 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1261 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (667 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ	0,133 ((2,2*1,2*а)*0,1) / 100	869,62 869,62		116	116		101,775	13,54
9	ТЕР01-01-033-05 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м ³ грунта) (Районный к-т 15%; Прил. 3, Табл. 1, п. 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (104 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (51 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,12 ((2,2*1,2*а)*0,9) / 1000	568,86	568,86 70,7	68		68 8		
10	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м ³ уплотненного грунта) (Районный к-т 15%; Прил. 3, Табл. 1, п. 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2757 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1362 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1,195 ((2,2*1,2*а)*0,9) / 100	459,61 139,85	319,76 38,31	549	167	382 46	14,4095	17,22
11	(СЦ 05_2018 408-0122) Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Песок природный для строительных: работ средний (м ³) МАТ=448,60/5,6 (Районный к-т 15%; Прил. 3, Табл. 1, п. 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	73,036 (2,2*1,2*а)*1,1/2	80,11		5851				
12	ТЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из траншей (100 м ³ мокрого грунта) (Районный к-т 15%; Прил. 3, Табл. 1, п. 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (7248 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3837 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ	0,664 ((2,2*1,2*а)*0,5) / 100	3104,15 1003,79	2100,36	2061	667	1394	112,9185	74,98
13	ТЕР01-02-066-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых (100 м ² креплений) (Районный к-т 15%; Прил. 3, Табл. 1, п. 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (5542 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2934 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ	2,213 (2,2*2*а) / 100	1484,89 225,47	78,45 4,91	3286	499	174 11	23,23	51,41

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР22-06-011-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,1 м2 (1 м короба) (Районный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1153 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (738 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ	4	103,27 14,28	38,78 1,98	413	57	155 8	1,472	5,8
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						17539	1649	7224 203		178,
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						139804	26352	64921 3244		178,
Накладные расходы						21309				
Сметная прибыль						11245				
Итого по разделу 1 Земляные работы						172358				178,
Раздел 2. Водопровод										
15	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) (Районный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1224 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (783 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ	0,6036 (0,1*1,2*9) / 10	625,15 109,13	37,51 4,42	377	66	23 3	11,73	7,06
16	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) (Районный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-6,64 -Ф3,р1	43,5		-289				
17	(СЦ 05_2018 408-0122) Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Песок природный для строительных: работ средний (м3) МАТ=448,60/5,6 (Районный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	6,64 Ф3,р1	80,11		532				
18	ТЕР22-01-021-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм (1 км трубопровода) (Районный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2908 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (1860 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ	0,0503 а/1000	6750,18 2738,06	3946,76 508,98	340	138	199 26	258,796	13,02
19	ТССЦ-507-3648 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №483/пр	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) (м) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	50,8	167		8484				
20	ТЕР22-04-001-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) (Районный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (7628 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (4879 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ	0,194 1,94 / 10	31609,15 1843,3	3560,43 368,74	6132	358	691 72	174,225	33,8
21	ТССЦ-101-8282 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-99) марка Л(А30)-В-1-60 (шт.) (Районный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	375		375				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕР22-06-006-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 300 мм (1 врезка) (Районный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (4187 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (2678 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ	1	2028,51 165,71	616,28 69,55	2029	166	616 70	16,2265	16,23
23	ТССЦ-103-0748 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 250-400 мм (т) (Районный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-0,2 -Ф6,р1	5951		-1190				
24	ТССЦ-103-1183 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром: 300х100 мм (шт.) (Районный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	3110		3110				
25	ТЕР22-03-001-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм (1 т фасонных частей) (Районный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2554 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (1634 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ	0,348 2*0,058*3	7057,83 382,85	344,49 31,9	2456	133	120 11	39,445	13,73
26	103-0748	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 250-400 мм (т) (Районный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-0,348 -Ф2,р1	5951		-2071				
27	ТССЦ-103-1683 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФР диаметром: 300 мм (шт.) (Районный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2	1746		3492				
28	ТЕР22-03-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм (1 т фасонных частей) (Районный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (337 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (216 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ	0,036 0,012*3	9419,23 524,61	103,27	339	19	4	54,05	1,95
29	103-0746	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 50-100 мм (т) (Районный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-0,036 -Ф5,р1	8167		-294				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТССЦ-103-1641 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХФ диаметром: 100х50 мм (шт.) (Районный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	3 1*3	1044		3132				
31	ТЕР22-06-001-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм (1 км трубопровода) (Районный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (567 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (363 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ	0,0503 а/1000	802,56 632,88		40	32		65,205	3,26
32	ТЕР06-01-001-13 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (Районный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (299 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (175 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,003 (0,05*0,25) / 100	12916,34 6677,71	2432,01 313,72	39	20	7 1	687,999	2,06
33	ТЕР46-03-010-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) (Районный к-т 15%; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (26482 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (15776 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1	4623,89 1378,35	3245,54 385,28	4624	1378	3246 385	127,236	127,24
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						31657	2310	4906 568		218,39
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						210479	36914	36696 9076		218,39
Накладные расходы						46186				
Сметная прибыль						28363				
Итого по разделу 2 Водопровод						285028				218,39
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						49196	3959	12130 771		396,49
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						350284	63266	101618 12320		396,49
Накладные расходы						67495				
Сметная прибыль						39608				
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						20299				17,71
Земляные работы, выполняемые ручным способом						8313				28,11
Погрузо-разгрузочные работы						392				
Перевозка грузов автотранспортом						40945				
Материалы						35745				
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						64556				126,39
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						197666				94,98
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						913				2,06
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						88558				127,24
Итого						457387				396,49
В том числе:										
Материалы						185400				
Машины и механизмы						101618				
ФОТ						75586				
Накладные расходы						67495				
Сметная прибыль						39608				
Временные здания и сооружения 1,5%						6861				
Итого						464248				
Зимнее удорожание работ 3,3%						15320				
Итого						479568				
Занесение в ИСОГД						30000				
Итого						509568				
Непредвиденные затраты 2%						10191				
Итого с непредвиденными						519759				
Индекс-дефлятор на 04.2019 г. 1,0338						17568				
Итого с учетом доп. работ и затрат						537327				
НДС 20%						107465,40				
ВСЕГО по смете						644792,40				396,49

Составил: _____ Созонтова И.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Новаш А.А.

(должность, подпись, расшифровка)