

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

" " 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Прокладка сети водопровода для подключения объекта: «Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Мостовицкая, 9 в МКР № 4 жилого района "Чистые Пруды" в г. Кирове
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 119,156 тыс. руб.

Средства на оплату труда 9,780 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 57,16 чел. час

Трудозатраты механизаторов 5,63 чел. час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на август 2018 г. с пересчетом индексов-дефляторов на апрель 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Земляные работы												
1	ТЕР01-01-009-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,063	3765,14	3765,14 357,48		237		237 23		27,95	1
2	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Доработка) (100 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,02	1428,5 1428,5			29	29			184,8	
3	ТЕР01-02-068-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из котлованов (100 м3 мокрого грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,195	3073,56 902,32	2171,24		599	176	423		116,73	22,
4	ТЕР01-01-033-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,058	407,47	407,47 44,77		24		24 3		3,5	с
5	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,58	379,45 105,75	273,7 28,97		220	61	159 17		12,53 3,04	7,1; 1,1
6	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,06	657,56 657,56			39	39			88,5	5,3
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							1148	305	843 43			39,0 3,7
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 4-5, 2, 6, 3))							1199	350	849 49			39,0 3,7
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6)							11943	5593	6350 783			39,0 3,7
Накладные расходы							4583					
Сметная прибыль							2372					
Итого по разделу 1 Земляные работы							18898					39,0 3,7
Раздел 2. Трубопровод												
7	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,1	593,14 82,52	32,12 3,34	478,5	59	8	3	48	10,2 0,35	1,0; 0,0

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕР22-01-021-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,0246	5509,96 2070,37	3374,24 384,86	65,35	136	51	83 9	2	225,04 30,28	1
9	ООО ТД "ЧТЗ"	Труба ПЭ-100 SDR-11 Ду110х10 мм, цена 621/5,6*1,02 (м) МАТ=621/индекс*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	24,846	113,11		113,11	2810			2810		
10	ТЕР22-06-001-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,0246	648,23 478,55		169,68	16	12		4	56,7	1
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							3021	71	86 9	2864		7 0
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 7-10))							3033	82	87 10	2864		7 0
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6)							17999	1310	651 160	16038		7 0
Накладные расходы							1632					
Сметная прибыль							1044					
Итого по разделу 2 Трубопровод							20675					7 0

Раздел 3. Колодец ВКсуц

11	ТЕР46-03-010-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,02	3820,74 1042,23	2778,51 291,33		76	21	55 6		110,64 30,57	2 0
12	ТЕР16-07-006-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм (1 сальник) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2	33,66 16,18		17,48	67	32		35	1,8	

Фасонная часть и запорная арматура


13	ТЕР22-03-006-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм (1 задвижка (или клапан обратный)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2	40,94 14,91	2,57	23,46	82	30	5	47	1,7	3
14	ООО "Группа Энзкос"	Задвижка клиновая с обрезиненным клином ЗКР100/16 со штурвалом, цена 14223,49/5,6/1,18*1,02 (шт.) МАТ=14223,49/индекс/идс*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2	2195,51		2195,51	4391			4391		
15	ТЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (10 фасонных частей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,2	311,75 43,15	268,6 33,38		62	9	53 7		4,8 2,61	0,5 0,5
16	ООО ТД "Чебоксарский трубный завод"	Втулка под фланец ПЭ-100 SDR-11 110 мм, цена 366/5,6*1,02 (шт) МАТ=366/индекс*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2	66,66		66,66	133			133		
17	ТССЦ-507-0986 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №483/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2	42,9		42,9	86			86		

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							4897	92	113 13	4692		10,1 1,1
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 11-13, 15-17))							4913	106	115 15	4692		10,1 1,1
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6)							28830	1694	860 240	26276		10,1 1,1
Накладные расходы							2050					
Сметная прибыль							1269					
Итого по разделу 3 Колодец ВКсуц							32149					10,1 1,1

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							9066	468	1042 65	7556		57, 5,1
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 4-5, 2, 6, 3, 7-10, 13, 15-17, 11-12))							9145	538	1051 74	7556		57, 5,1
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6)							58772	8597	7861 1183	42314		57, 5,1
Накладные расходы							8265					
Сметная прибыль							4685					
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							6607					7, 3,1
Земляные работы, выполняемые ручным способом							2542					9, 0,1
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)							9749					22, 1,1
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							24866					12, 1,1
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							1547					2, 0,1
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							1821					3, 0,1
Материалы							24590					
Итого							71722					57, 5,1
В том числе:												
Материалы							42314					
Машины и механизмы							7861					
ФОТ							9780					
Накладные расходы							8265					
Сметная прибыль							4685					
Временные здания и сооружения 1,5%							1076					
Итого							72798					
Производство работ в зимнее время 3,3%							2402					
Итого							75200					
Непредвиденные затраты 2%							1504					
Итого с непредвиденными							76704					
Итого с индекс-дефлятором на апрель 2019 г. $k=1,0338$ $76\ 704 \cdot 1,0338$							79297					
Занесение в ИСОГД (с последующим подтверждением затрат)							20000					
Итого с учетом доп. работ и затрат							99297					
НДС 20%							19859,4					
ВСЕГО по смете							119156,4					57, 5,1

Составил:  Новаш А.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)