

2018 г.

2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Прокладка сети водопровода для подключения объекта: "Здание общественного питания" по адресу: г. Киров, ул. Горького, д. 40

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 778854 руб.

строительных работ 514898 руб.

монтажных работ 11754 руб.

прочих 17361 руб.

оборудования 23962 руб.

Средства на оплату труда 85923 руб.

Сметная трудоемкость 422,63 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на август 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Земляные работы																
1	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (777 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (959 руб.) СП (384 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (959 руб.)	1000 м3 грунта	0,095 ((2,2*1,2*37)^0,9)/1000	4616,09		4616,09	546,71	439		439	52			42,7455	4,06
2	ТЕР01-02-055-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (доработка) (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1098 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1614 руб.) СП (581 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (1614 руб.)	100 м3 грунта	0,029 ((2,2*1,2*37)^0,03)/100	3023,86	3023,86			88	88			364,32	10,57		
3	ТССЦпг-01-01-039 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦпа 81-01-2001 тбл 01-01 ЭМ=10,6 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	5,275 (2,2*1,2*37)^0,03*1,8	5,18		5,18		27		27					
4	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТССЦпа 81-01-2001 тбл 03-21 ЭМ=10,15 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	175,824 (2,2*1,2*37)^1,8	11,25		11,25		1978		1978					
5	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (117 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (144 руб.) СП (58 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (144 руб.)	1000 м3 грунта	0,098 ((2,2*1,2*37))/1000	503,72	28,21	470,79	50,78	49	3	46	5	3,65	0,36	3,97	0,39
6	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (923 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1358 руб.) СП (489 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (1358 руб.)	100 м3 грунта	0,098 ((2,2*1,2*37)^0,1)/100	756,19	756,19			74	74			101,775	9,97		
7	ТЕР01-01-033-05 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (78 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (96 руб.) СП (38 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (96 руб.)	1000 м3 грунта	0,088 ((2,2*1,2*37)^0,9)/1000	559,64		559,64	61,48	49		49	5			4,807	0,42
8	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2019 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2493 руб.) СП (997 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2493 руб.)	100 м3 уплотненного грунта	0,879 ((2,2*1,2*37)^0,9)/100	436,37	121,61	314,76	33,32	384	107	277	29	14,4095	12,67	3,496	3,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	(СЦ 08_2018 408-0122) Распоряж.Пр авит.Кировско й обл. от 26.07.10 №60/350	Песок природный для строительных: работ средний (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	107,448 (2,2*1,2*37)*1,1	80,27 449,52/5,6				8625							
10	ТЕР01-02- 068-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №439/пр	Водоотлив: из траншей (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (5324 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (7830 руб.) СП (2819 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (7830 руб.)	100 м3 мокрого грунта	0,488 (2,2*1,2*37)*0,5 / 100	2973,22	872,86	2100,36		1451	426	1025		112,9185	55,1		
11	ТЕР01-02- 066-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (4075 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (5993 руб.) СП (2157 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (5993 руб.)	100 м2 креплени й	1,628 (2,2*2*37) / 100	1454,84	196,06	77,81	4,27	2368	319	127	7	23,23	37,82	0,3335	0,54
12	ТЕР22-06- 011-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,1 м2 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1171 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (1055 руб.) СП (749 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ (1055 руб.)	1 м короба	4	101,15	12,42	38,53	1,73	405	50	154	7	1,472	5,89	0,1265	0,51
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									15937	1067	4122	105		132,38		8,99
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 5, 7-8, 2, 6, 10-12))									16114	1228	4138	121		132,38		8,99
Накладные расходы									1147							
Сметная прибыль									648							
Итого по разделу 1 Земляные работы									17909					132,38		8,99
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									15937	1067	4122	105		132,38		8,99
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 5, 7-8, 2, 6, 10-12))									16114	1228	4138	121		132,38		8,99
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									116129	19623	36317	1934		132,38		8,99
Накладные расходы									15595							
Сметная прибыль									8278							
Итого по разделу 1 Земляные работы									140002					132,38		8,99
Раздел 2. Водопровод																
13	ТЕР23-01- 001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (887 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (799 руб.) СП (567 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ (799 руб.)	10 м3 основани я	0,444 (0,1*1,2*37) / 10	610,34	94,9	36,94	3,84	271	42	16	2	11,73	5,21	0,4025	0,18
14	ТССЦ-408- 0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	-4,884	43,5				-212							
15	(СЦ 08_2018 408-0122) Распоряж.Пр авит.Кировско й обл. от 26.07.10 №60/350	Песок природный для строительных: работ средний (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	4,884	80,27 449,52/5,6				392							
16	ТЕР22-01- 021-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1863 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (1678 руб.) СП (1191 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ (1678 руб.)	1 км трубопро вода	0,037 37/1000	4835,49	2123,2	2693,94	311,33	179	79	100	12	230,782	8,54	24,495	0,91
17	ТССЦ-507- 3512 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №483/пр	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0 мм (ГОСТ 18599- 2001, ГОСТ Р 52134-2003) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м	37,37	15,5				579							
18	ТЕР22-04- 001-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (7610 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (6856 руб.) СП (4868 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ (6856 руб.)	10 м3 железоб етонных и бетонны х конструк ций колодца	0,194 1,94 / 10	31320,62	1602,87	3512,33	320,64	6076	311	681	62	174,225	33,8	25,07	4,86
19	ТССЦ-101- 8282 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-99) марка Л(А30)-В-1- 60 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	375				375							

1	2	Гранд-Смета (вер.7.3)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ТЕР22-06-006-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №499/пр	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 300 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (4169 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (3756 руб.) СП (2667 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ (3756 руб.)	1 врезка	1	1997,83	144,1	607,21	60,48	1998	144	607	60	16,2265	16,23	4,4275	4,43	
21	103-0748	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 250-400 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	-0,2	5951				-1190								
22	ТССЦ-103-1183 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром: 300х100 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	3110				3110								
23	ТЕР22-03-001-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (851 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (767 руб.) СП (545 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ (767 руб.)	1 т фасонных частей	0,116 2*0,058	7003,73	332,91	340,33	27,74	812	39	39	3	39,445	4,58	2,047	0,24	
24	103-0748	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 250-400 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	-0,116	5951				-690								
25	ТССЦ-103-1683 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФР диаметром: 300 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	2	1746				3492								
26	ТЕР22-03-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (107 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (96 руб.) СП (68 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ (96 руб.)	1 т фасонных частей	0,012	9350,8	456,18	103,27		112	5	1		54,05	0,65			
27	103-0746	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 50-100 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	-0,012	8167				-98								
28	ТССЦ-103-1641 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХФ диаметром: 100х50 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	1044				1044								
29	ТЕР22-06-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (408 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (368 руб.) СП (261 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ (368 руб.)	1 км трубопровода	0,037 37/1000	592,93	550,33		22	20				65,205	2,41			
30	ТЕР06-01-001-13 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (299 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (336 руб.) СП (175 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (336 руб.)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,003 (0,05+0,25) / 100	12004,42	5806,71	2391,09	272,8	36	17	7	1	687,999	2,06	21,413	0,06	
38	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	0,306	622				190								
31	ТЕР46-03-010-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (26497 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ (28188 руб.) СП (15785 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (28188 руб.)	100 отверстий	1	4393,85	1198,56	3195,29	335,03	4394	1199	3195	335	127,236	127,24	35,1555	35,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ТЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка полиизотиповых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (480 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (432 руб.) СП (307 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ (432 руб.)	10 фасонных частей	0,2 2/10	483,99	66,99	417	51,82	97	13	84	10	7,452	1,49	4,052	0,81
33	Прайс-лист "ПКФ Элгисс"	Муфта с нар.р. 32 х 1" пнд (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт	2	9,65 535,6*1,02				19							
34	ТЕРм12-10-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №486/пр	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (847 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1246 руб.) СП (598 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1246 руб.)	100 шт.	0,07 (2*4+1) / 100	3624,24	967,61	699,17		254	68	49		101,5335	7,11		
35	Прайс-лист "ПКФ Элгисс"	Бочонок 1/2" (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт	2	2,19 125,6*1,02				4							
36	Прайс-лист "ПКФ Элгисс"	Футорка 1" - 1/2" ш/г GF (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт	4	24,95 1375,6*1,02				100							
37	Прайс-лист "ПКФ Элгисс"	Крестовина 1" r/r/r/r GF (20/1) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт	1	141,16 7756,6*1,02				141							
39	ТЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка манометров: с трехходовым краном (МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (52 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ (48 руб.) СП (32 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ (48 руб.)	1 компл.	1	4,06	3,35		4	3				0,3416	0,34		
40	Прайс-лист "ПКФ Элгисс"	Манометр 0...10 bar (1,0MPa), TM-510P.00 (100мм, G 1/2, кл. точ.1,5) (РОСМА) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт	1	117,48 6455,6*1,02				117							
41	Прайс-лист "ПКФ Элгисс"	Кран шар. 3-х ходовой 1/2 ВВ Itap (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт	1	51 2805,6*1,02				51							
42	ТЕР18-07-001-05 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка кранов воздушных (МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (122 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ (112 руб.) СП (74 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ (112 руб.)	1 компл.	3	2,59	1,88		8	6				0,1863	0,56		
43	Прайс-лист "ПКФ Элгисс"	Кран шар. 1/2" ВВ руч (12/156) Itap (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт	1	42,17 231,56*1,02				42							
44	Прайс-лист "ПКФ Элгисс"	Кран шар. 1" ВВ руч (8/64) Itap (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт	2	114,39 6285,6*1,02				229							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	ТЕР18-06-007-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка фильтров диаметром : 25 мм (МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР_08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (244 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ (224 руб.) СП (148 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ (224 руб.)	10 фильтро в	0,1 1/10	210,87	118,24	83,56	0,2	21	12	8		12,6994	1,27	0,0155	
46	Прайс-лист "ПКФ Элгисс"	Фильтр 1" (8/64) Itar (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР_08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт	1	109,83 603/5,6*1,02				110							
47	ТЕР16-06-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР_08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (122 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ (112 руб.) СП (74 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ (112 руб.)	1 счетчик (водомер)	1	7,98	5,93	1,34		8	6	1	0,6365	0,64			
48	www.energonic.ru	ВКМ-15 ДГ, счетчик холодной воды мокроходный с импульсным выходом 10 лимп с комплектом присоединителей (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР_08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт	1	292,4 1618/5,6*1,02				292							
49	ТЕР11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №486/пр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пульты, масса: до 5 кг (МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР_08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (304 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (447 руб.) СП (215 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (447 руб.)	1 шт.	3	8,91	7,93			27	24		0,8073	2,42			
50	Прайс-лист "ПКФ Элгисс"	Блок питания 12В для ПРЭМ (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР_08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт	1	227,7 1260/5,6*1,02				228							
51	Прайс-лист "ПКФ Элгисс"	Тепловычислитель ТМК-Н120 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР_08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт	1	2804,69 15520/5,6*1,02				2805							
52	Прайс-лист "ПКФ Элгисс"	Комплект сотового модема (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР_08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт	1	954,17 5280/5,6*1,02				954							
53	ТЕР108-03-591-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №486/пр	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке (МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР_08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (78 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (96 руб.) СП (50 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (96 руб.)	100 шт.	0,01	583,61	526,89	20,09	0,59	6	5		53,6544	0,54	0,0466		
54	Кристалл-Электро интернет-магазин	Ната Розетка 1-мест. открыт.уст з/конт. керамика белая (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР_08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт	1	24,22 132,97*1,02/5,6				24							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	ТЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №486/пр	Блок управления шкафаного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (544 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (671 руб.) СП (349 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (671 руб.)	1 шт.	1	275,97	35,37	39,62	1,99	276	35	40	2	3,6018	3,6	0,1552	0,16
56	201-0843	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	-0,015	13068				-196							
57	Интернет-магазин ЭТМ (Киров)	Щит с монтажной панелью ЩМП-04 400х300х155 IP31 металлический (mb22-04) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт	1	332,05 1823*,025,6				332							
58	Кристалл-Электро интернет-магазин	DIN-рейка 300мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт	1	4,01 22*,025,6				4							
59	ТЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №486/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (336 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (415 руб.) СП (216 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (415 руб.)	1 шт.	1	45,73	22,82	1,79		46	23	2		2,4219	2,42		
60	Интернет-магазин ЭТМ (Киров)	Выключатель автоматический однополюсный 10А С ВА47-29 4,5кА (MVA20-1-010-С) IEK (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт	1	20,22 1116,6*,02				20							
61	Интернет-магазин ЭТМ (Киров)	Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт	1	4,3 23,6*,025,6				4							
62	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №486/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (311 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (384 руб.) СП (200 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (384 руб.)	100 м	0,1 10 / 100	326,62	214,51	98,85		33	21	10		23,598	2,36		
63	Кристалл-Электро интернет-магазин	Труба гофрированная ПВХ 16мм с протяжкой (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м	10,12	2,24 12,325,6*,02				23							
64	ТЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №486/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (91 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (112 руб.) СП (58 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (112 руб.)	100 м	0,1 10 / 100	79,78	64,89	2,98	0,2	8	6			6,9707	0,7	0,0155	


2		Град-Смета (вер.7.3)		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
90	ТЕРм08-02-412-09 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №486/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (26 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (32 руб.) СП (17 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (32 руб.)		100 м	0,1 10 / 100	30,73	19,6	2,21	0,15	3	2																2,1045	0,21	0,0115				
65	Интернет-магазин ЗТМ (Киров)	Кабель ВВГнг(А) 2х1,5 ок(Н)-0,66 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6		м	20,4 20*1,02	6,14 33,76,6*1,02				125																							
66	ТЕРм08-02-472-11 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №486/пр	Перекрышка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций (МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зааромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (78 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (96 руб.) СП (50 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (96 руб.)		10 шт.	0,1	67,8	51,88	10,12	0,2	7	5	1															5,5735	0,56	0,0155				
67	ФЕРп02-01-002-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 (Перевод из ФЕР в ТЕР ОЗП=0,99; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=0,99; ТЗ=0,99; ТЗМ=0,99; МДС81-40.2006 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ зааромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оратехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (3445 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (6264 руб.) СП (2004 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (6264 руб.)		система	1	340,97	340,97			341	341																23,0432	23,04					
68	ФЕРп02-01-002-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01 (Перевод из ФЕР в ТЕР ОЗП=0,99; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=0,99; ТЗ=0,99; ТЗМ=0,99; МДС81-40.2006 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ зааромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оратехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1661 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (3020 руб.) СП (966 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (3020 руб.)		канал	1	164,1	164,1			164	164																11,0896	11,09					
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																																	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																				27623	2590	4841	487			259,07		46,81					
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 13-14, 16-29, 32, 30, 38, 31, 33, 35-37, 39-47, 63, 65, 34, 49, 53-62, 64, 90, 66-68))																				28085	2980	4913	559			259,07		46,81					
Накладные расходы																				3772													
Сметная прибыль																				2466													
Итого по разделу 2 Водопровод																				34323						259,07		46,81					
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																																	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																				27623	2590	4841	487			259,07		46,81					
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 13-14, 16-29, 32, 30, 38, 31, 33, 35-37, 39-47, 63, 65, 34, 49, 53-62, 64, 90, 66-68))																				28085	2980	4913	559			259,07		46,81					
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах																				197444	47620	36749	8933			259,07		46,81					
Накладные расходы																				51425													
Сметная прибыль																				31479													
Итого по разделу 2 Водопровод																				280348						259,07		46,81					
Раздел 3. Благоустройство																																	
69	ТЕР27-03-008-04 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (3635 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (3004 руб.) СП (2283 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (3004 руб.)		100 м3 конструкций	0,074 (37*2*0,1) / 100	7160,81	1701,71	5459,1	505,65	530	126	404	37	206,77	15,3	52,4745	3,88																
70	ТЕР27-03-008-02 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (851 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (703 руб.) СП (534 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (703 руб.)		100 м3 конструкций	0,222 (37*2*0,3) / 100	749,93	117,52	632,41	51,91	166	26	140	12	15,203	3,38	4,3585	0,97																
7																																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
71	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м³ (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦпг 81-01-2001 тбл 01-01 ЭМ=10,6 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	42,18 37°2'0,11",8+37°2'0,31,3	4,29		4,29		181		181					
72	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТССЦпг 81-01-2001 тбл 03-21 ЭМ=10,15 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	42,18 37°2'0,11",8+37°2'0,31,3	11,25		11,25		475		475					
73	ТЕР27-04-006-03 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см²): нижнего слоя двухслойных (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1179 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ (974 руб.) СП (740 руб.): 76%=95%*0,8 от ФОТ (974 руб.)	1000 м2 оснований	0,074 (37°2') / 1000	31400,65	308,41	3617,24	400,72	2324	23	268	30	38,1225	2,82	33,9595	2,51
74	ТСЦ-408-0016 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	-13,99	145				-2029							
75	408-0012 (сч май 2018)	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	13,99	309,5 1733,185,6				4330							
76	ТЕР27-04-006-02 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см²): верхнего слоя двухслойных (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1566 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ (1294 руб.) СП (983 руб.): 76%=95%*0,8 от ФОТ (1294 руб.)	1000 м2 оснований	0,074 (37°2') / 1000	35655,94	340,79	5525,15	602,12	2639	25	409	45	42,1245	3,12	51,4625	3,81
77	ТСЦ-408-0014 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	-1,11	152				-169							
78	ТСЦ-408-0016 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	-13,99	145				-2029							
79	408-0014 (сч май 2018)	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	1,11	310,98 1741,475,6				345							
80	408-0012 (сч май 2018)	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	13,99	309,5 1733,185,6				4330							
81	ТЕР27-06-026-01 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Розлив вяжущих материалов (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ СП 76%=95%*0,8 от ФОТ	1 т	0,044 37°2'0,0006	2401,59		67,61	8,34	106		3				0,759	0,03
82	ТЕР27-06-020-08 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м³ (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1141 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ (943 руб.) СП (717 руб.): 76%=95%*0,8 от ФОТ (943 руб.)	1000 м2 покрытия	0,074 (37°2') / 1000	3407,55	419,75	2711,22	271,93	252	31	201	20	44,045	3,26	21,965	1,63
83	410-0022 (сч август 2018)	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	6,934	482,72 2703,245,6				3347							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
84	ТЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР 121%=142%*0.85 от ФОТ СП 76%=95%*0.8 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,148 (37*2*2) / 1000	4	0,99				1				0,1035	0,02		
85	410-0022 (сц август 2018)	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	1,732	482,72 2703,245,6					836							
86	ТЕР27-06-020-01 Приказ правительств Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1141 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (943 руб.) СП (717 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (943 руб.)	1000 м2 покрытия	0,074 (37*2) / 1000	3307,72	419,75	2704,83	271,64	245	31	200	20	44,045	3,26	21,942	1,62	
87	410-0011 (сц август 2018)	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	7,148	672,44 3765,655,6					4807							
88	ТЕР27-06-021-01 Приказ правительств Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (до толщины 5 см) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР 121%=142%*0.85 от ФОТ СП 76%=95%*0.8 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,148 (37*2*2) / 1000	7,56	0,99	3,57		1		1		0,1035	0,02			
89	410-0011 (сц август 2018)	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	1,791	672,44 3765,655,6					1204							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									21892	262	2282	164		31,18		14,45	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 69-70, 73, 75-76, 80-89))									21956	301	2307	189		31,18		14,45	
Накладные расходы									696								
Сметная прибыль									466								
Итого по разделу 3 Благоустройство									23118					31,18		14,45	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									21892	262	2282	164		31,18		14,45	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 69-70, 73, 75-76, 80-89))									21956	301	2307	189		31,18		14,45	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									132248	4810	19089	3020		31,18		14,45	
Накладные расходы									9474								
Сметная прибыль									5951								
Итого по разделу 3 Благоустройство									147673					31,18		14,45	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									65452	3919	11245	756		422,63		70,25	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									66154	4508	11358	869		422,63		70,25	
В том числе, справочно:																	
Районный к-т 15% (Поз. 1, 5, 7-8, 2, 6, 10-14, 16-29, 32, 30, 38, 31, 33, 35-37, 39-47, 63, 65, 69-70, 73, 75-76, 80-89, 34, 49, 53-62, 64, 90, 66-68)									702	588	113	113					
Накладные расходы									5613								
В том числе, справочно:																	
65% ФОТ (от 581) (Поз. 67-68)									378								
80% ФОТ (от 1157) (Поз. 2, 6, 10-11, 34, 49)									926								
95% ФОТ (от 346) (Поз. 1, 5, 7-8, 53-62, 64, 90, 66)									328								
105% ФОТ (от 21) (Поз. 30, 38)									22								
110% ФОТ (от 1764) (Поз. 31)									1940								
128% ФОТ (от 31) (Поз. 33, 35-37, 39-47, 63, 65)									40								
130% ФОТ (от 987) (Поз. 12-14, 16-29, 32)									1283								
142% ФОТ (от 490) (Поз. 69-70, 73-89)									696								
Сметная прибыль									3578								
В том числе, справочно:																	
40% ФОТ (от 581) (Поз. 67-68)									232								
45% ФОТ (от 1051) (Поз. 2, 6, 10-11)									473								
50% ФОТ (от 232) (Поз. 1, 5, 7-8)									116								
60% ФОТ (от 106) (Поз. 34, 49)									64								
65% ФОТ (от 135) (Поз. 30, 38, 53-62, 64, 90, 66)									88								
70% ФОТ (от 1764) (Поз. 31)									1235								
83% ФОТ (от 31) (Поз. 33, 35-37, 39-47, 63, 65)									26								
89% ФОТ (от 987) (Поз. 12-14, 16-29, 32)									878								

1	2	Гранд-Смета (вер.7.3)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		95% ФОТ (от 490) (Поз. 69-70, 73-89)								466							
Итого по смете:																	
Итого Строительные работы										68667					368,58		70,09
Итого Монтажные работы										1208					19,92		0,16
Итого Оборудование										4279							
Итого Прочие затраты										1191					34,13		
Итого										75345					422,63		70,25
В том числе:																	
Материалы										46009							
Машины и механизмы										11358							
ФОТ										5377							
Оборудование										4279							
Накладные расходы										5613							
Сметная прибыль										3578							
Итого СМР для расчета лимитированных затрат										69875							
Временные здания и сооружения 1,5% от 69875										1048							
Итого										70923							
Зимнее удорожание работ 3,3% от 70923										2340							
Итого										73263							
Занесение в ИСОГД (с последующим подтверждением затрат)										22000							
Итого										95263							
Итого с оборудованием (4 279) и прочими затратами (1 191)										100733							
Непредвиденные затраты 2% от 100733										2015							
Итого с непредвиденными										102748							
НДС 20% от 102748										20549,6							
ВСЕГО по смете										123297,6					422,63		70,25
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										65452	3919	11245	756		422,63		70,25
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										66154	4508	11358	869		422,63		70,25
В том числе, справочно:																	
Районный к-т 15% (Поз. 1, 5, 7-8, 2, 6, 10-14, 16-29, 32, 30, 38, 31, 33, 35-37, 39-47, 63, 65, 69-70, 73, 75-76, 80-89, 34, 49, 53-62, 64, 90, 66-68)										702	588	113	113				
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										445804	72037	92155	13886		422,63		70,25
Накладные расходы										76475							
В том числе, справочно:																	
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 9284) (Поз. 67-68)										5106							
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 18489) (Поз. 2, 6, 10-11, 34, 49)										12573							
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 5529) (Поз. 1, 5, 7-8, 53-62, 64, 90, 66)										4479							
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 336) (Поз. 30, 38)										299							
94% = 110%*0,85 ФОТ (от 28188) (Поз. 31)										26497							
109% = 128%*0,85 ФОТ (от 495) (Поз. 33, 35-37, 39-47, 63, 65)										540							
111% = 130%*0,85 ФОТ (от 15772) (Поз. 12-14, 16-29, 32)										17507							
121% = 142%*0,85 ФОТ (от 7830) (Поз. 69-70, 73-89)										9474							
Сметная прибыль										45696							
В том числе, справочно:																	
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 9284) (Поз. 67-68)										2971							
36% = 45%*0,8 ФОТ (от 16795) (Поз. 2, 6, 10-11)										6046							
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 3707) (Поз. 1, 5, 7-8)										1483							
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 1694) (Поз. 34, 49)										813							
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 2158) (Поз. 30, 38, 53-62, 64, 90, 66)										1122							
56% = 70%*0,8 ФОТ (от 28188) (Поз. 31)										15785							
66% = 83%*0,8 ФОТ (от 495) (Поз. 33, 35-37, 39-47, 63, 65)										327							
71% = 89%*0,8 ФОТ (от 15772) (Поз. 12-14, 16-29, 32)										11198							
76% = 95%*0,8 ФОТ (от 7830) (Поз. 69-70, 73-89)										5951							
Итого по смете:																	
Итого Строительные работы										514898					368,58		70,09
Итого Монтажные работы										11754					19,92		0,16
Итого Оборудование										23962							
Итого Прочие затраты										17361					34,13		
Итого										567975					422,63		70,25
В том числе:																	
Материалы										257650							
Машины и механизмы										92155							
ФОТ										85923							
Оборудование										23962							
Накладные расходы										76475							
Сметная прибыль										45696							
Итого СМР для расчета лимитированных затрат										526652							
Временные здания и сооружения 1,5% от 526652										7900							
Итого										534552							
Зимнее удорожание работ 3,3% от 534552										17640							
Итого										552192							
Занесение в ИСОГД (с последующим подтверждением затрат)										22000							
Итого										574192							
Итого с оборудованием (23 962) и прочими затратами (17 361)										615515							
Непредвиденные затраты 2% от 615515										12310							
Итого с непредвиденными										627825							
Итого с индекс-дефлятором на апрель 2019 г. $\kappa=1,0171\ 627\ 825 * 1,0338$										649045							
НДС 20% от 649045										129809							
ВСЕГО по смете										778854					422,63		70,25

Составил:  Прудентова Г.Ф.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Новаш