

" " 2018 г.

" " 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на «Прокладка сети водопровода для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом с встроенными помещениями общественного назначения» по адресу: г. Киров, ул. Горбуновой, д. 10»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 2019152,4 руб.

Средства на оплату труда 153441 руб.

Сметная трудоемкость 828,1 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на август 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з м. Всег	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш					З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Земляные работы																
1	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2964 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (3659 руб.) СП (1464 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (3659 руб.)	1000 м3 грунта	0,364 (2,2*1,2*142)*0,97 / 1000	4616,09		4616,09	546,71	1680		1680	199			42,7455	15
2	ТЕР01-02-055-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (доработка) (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (4238 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (6232 руб.) СП (2244 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ (6232 руб.)	100 м3 грунта	0,112 (2,2*1,2*142)*0,03 / 100	3023,86	3023,86			339	339			364,32	40,8		
3	ТССЦпг-01-01-039 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦпг 81-01-2001 табл 01-01 ЭМ=10,6 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	20,244 (2,2*1,2*142)*0,03*1,8	5,18		5,18		105		105					
4	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТССЦпг 81-01-2001 табл 03-21 ЭМ=10,15 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	674,784 (2,2*1,2*142)*1,8	11,25		11,25		7591		7591					
5	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (454 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (560 руб.) СП (224 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (560 руб.)	1000 м3 грунта	0,375 (2,2*1,2*142)/1000	503,72	28,21	470,79	50,78	189	11	177	19	3,65	1,37	3,97	1,4
6	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1515 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (1870 руб.) СП (748 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (1870 руб.)	1000 м3 грунта	0,187 (2,2*1,2*142)*0,5 / 1000	4616,09		4616,09	546,71	863		863	102			42,7455	7,9
7	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТССЦпг 81-01-2001 табл 03-21 ЭМ=10,15 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	337,392 (2,2*1,2*142)*1,8*0,5	11,25		11,25		3796		3796					
8	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (3553 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (5225 руб.) СП (1881 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ (5225 руб.)	100 м3 грунта	0,375 (2,2*1,2*142)*0,1 / 100	756,19	756,19			284	284			101,775	38,17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТЕР01-01-033-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (259 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (320 руб.) СП (128 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (320 руб.)	1000 м3 грунта	0,337 (2,2*1,2*142)/9 / 1000	468,59		468,59	51,49	158		158	17			4,025	1;
10	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (7779 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (9604 руб.) СП (3842 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (9604 руб.)	100 м3 уплотненного грунта	3,374 (2,2*1,2*142)/9 / 100	436,37	121,61	314,76	33,32	1472	410	1062	112	14,4095	48,62	3,496	
11	(СЦ 08_2018 408-0122) Распоряж.Пр. в.т. Кировско й обл. от 26.07.10 №60/350	Песок природный для строительных: работ средний (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	206,184 (2,2*1,2*142)*1,12	80,27 449,52/5,6				16550							
12	ТЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из траншей (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (20439 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (30058 руб.) СП (10821 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (30058 руб.)	100 м3 мокрого грунта	1,874 (2,2*1,2*142)/9 / 100	2973,22	872,86	2100,36		5572	1636	3936		1112,9185	211,61		
13	ТЕР01-02-066-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Крепление инвентарными цитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (15647 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (23011 руб.) СП (8284 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (23011 руб.)	100 м2 крепления	6,248 (2,2*2*142) / 100	1454,84	196,06	77,81	4,27	9090	1225	486	27	23,23	145,14	0,3335	2,
14	ТЕР22-06-011-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,1 м2 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1171 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (1055 руб.) СП (749 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ (1055 руб.)	1 м короба	4	101,15	12,42	38,53	1,73	405	50	154	7	1,472	5,89	0,1265	0,1
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									48094	3955	20008	483		491,6		40,7
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 5-6, 9-10, 2, 8, 12-14))									48759	4548	20080	555		491,6		40,7
Накладные расходы									4266							
Сметная прибыль									2375							
Итого по разделу 1 Земляные работы									55400					491,6		40,7
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									48094	3955	20008	483		491,6		40,7
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 5-6, 9-10, 2, 8, 12-14))									48759	4548	20080	555		491,6		40,7
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									388739	72677	180928	8869		491,6		40,7
Накладные расходы									57983							
Сметная прибыль									30365							
Итого по разделу 1 Земляные работы									477087					491,6		40,7
Раздел 2. Водопровод																
15	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (3441 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (3100 руб.) СП (2201 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ (3100 руб.)	10 м3 основан	1,704 (0,1*1,2*142) / 10	610,34	94,9	36,94	3,84	1040	162	63	7	11,73	19,99	0,4025	0,61
16	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	-18,74	43,5				-815							
17	(СЦ 08_2018 408-0122) Распоряж.Пр. в.т. Кировско й обл. от 26.07.10 №60/350	Песок природный для строительных: работ средний (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	18,74	80,27 449,52/5,6				1504							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТЕР22-01-021-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (8177 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ (7367 руб.) СП (5231 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ (7367 руб.)	1 км трубопровода	0,142 142/1000	6326,65	2380,93	3880,38	442,59	898	338	551	63	258,796	36,75	34,822	1
19	ТССЦ-507-3648 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №483/пр	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 110x10,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м	143,42 142*1,01	167				23951							
20	ТЕР22-04-001-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (22847 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ (20583 руб.) СП (14614 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ (20583 руб.)	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,582 (1,843)/10	31320,62	1802,87	3512,33	320,64	18229	933	2044	187	174,225	101,4	25,07	1
21	ТССЦ-101-8282 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Лук чугунный легкий (ГОСТ 3634-99) марка Л(А30)-В-1-60 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	3	375				1125							
22	ТЕР22-06-006-06 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 200 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (6581 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ (5929 руб.) СП (4210 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ (5929 руб.)	1 врезка	3	1069,79	88,23	197,21	18,85	3209	265	592	57	9,708	29,12	1,38	4
23	103-0747	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 125-200 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	-0,33	6782				-2238							
24	ТССЦ-103-1282 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром: 200x100 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	3	2238				6714							
25	ТЕР22-03-001-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №439/пр	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2821 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ (2541 руб.) СП (1804 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ (2541 руб.)	1 т фасонных частей	0,348 2*0,058*3	8032,52	366,31	387,77	31,64	2795	127	135	11	43,401	15,1	2,3345	0,8
26	103-0747	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 125-200 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	-0,348	6782				-2360							
27	ТССЦ-103-1680 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФР диаметром: 150 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	6 2*3	833				4998							
28	ТЕР22-03-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (320 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ (288 руб.) СП (204 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ (288 руб.)	1 т фасонных частей	0,036 0,012*3	9350,8	456,18	103,27		337	16	4		54,05	1,95		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	103-0746	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 50-100 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	-0,036	8167					-294						
30	ТССЦ-103-1641 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХФ диаметром: 100х50 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	3 1,3	1044				3132							
31	ТЕР22-06-001-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1598 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ (1438 руб.) СП (1021 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ (1438 руб.)	1 км трубопровода	0,142 142/1000	720,01	550,33			102	78			65,205	9,26		
32	ТЕР06-01-001-13 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (299 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (336 руб.) СП (175 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (336 руб.)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,003 (0,05+0,25)/100	12004,42	5806,71	2391,09	272,8	36	17	7	1	687,999	2,06	21,413	0
33	ТЕР46-03-010-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (256 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ (272 руб.) СП (152 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ (272 руб.)	100 отверстий	0,01 1/100	4393,85	1198,56	3195,29	335,03	44	12	32	3	127,236	1,27	35,1555	0
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									62407	1948	3428	329		216,9		25,1
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 15-16, 18-33))									62749	2241	3477	378		216,9		25,1
Накладные расходы									3396							
Сметная прибыль									2323							
Итого по разделу 2 Водопровод									68468					216,9		25,1
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									62407	1948	3428	329		216,9		25,1
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 15-16, 18-33))									62749	2241	3477	378		216,9		25,1
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									381192	35812	26007	6041		216,9		25,1
Накладные расходы									46337							
Сметная прибыль									29611							
Итого по разделу 2 Водопровод									457140					216,9		25,1
Раздел 3. Благоустройство																
34	ТЕР27-03-008-04 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (13942 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ (11522 руб.) СП (8757 руб.): 76%=95%*0,8 от ФОТ (11522 руб.)	100 м3 конструкций	0,284 (142*2*0,1)/100	7180,81	1701,71	5459,1	505,85	2034	483	1551	144	206,77	58,72	52,4745	14
35	ТЕР27-03-008-02 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (3210 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ (2653 руб.) СП (2018 руб.): 76%=95%*0,8 от ФОТ (2653 руб.)	100 м3 конструкций	0,852 (142*2*0,3)/100	749,93	117,52	632,41	51,91	639	100	539	44	15,203	12,95	4,3585	3,7
36	ТССЦлг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦлг 81-01-2001 тбл 01-01 ЭМ=10,6 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	161,88 142*2*0,1*1,8+142*2*0,3*1,3	4,29		4,29		694		694					
37	ТССЦлг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 23.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТССЦлг 81-01-2001 тбл 03-21 ЭМ=10,15 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	161,88 142*2*0,1*1,8+142*2*0,3*1,3	11,25		11,25		1821		1821					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ТЕР27-04-006-03 Приказ правительств в Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (4485 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (3707 руб.) СП (2817 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (3707 руб.)	1000 м2 основания	0,284 (142*2) / 1000	31400,65	308,41	3617,24	400,72	8918	88	1027	114	38,1225	10,83	33,9595	1
39	ТСЦ-408-0016 Приказ правительств в Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	-53,68	145				-7784							
40	408-0012 (сч май 2018)	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	53,68	309,5 1733,185,6				16614							
41	ТЕР27-04-006-02 Приказ правительств в Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (5975 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (4938 руб.) СП (3753 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (4938 руб.)	1000 м2 основания	0,284 (142*2) / 1000	35655,94	340,79	5525,15	602,12	10126	97	1569	171	42,1245	11,96	51,4625	14
42	ТСЦ-408-0014 Приказ правительств в Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	-4,26	152				-648							
43	ТСЦ-408-0016 Приказ правительств в Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	-53,68	145				-7784							
44	408-0014 (сч май 2018)	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	4,26	310,98 1741,478,6				1325							
45	408-0012 (сч май 2018)	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	53,68	309,5 1733,185,6				16614							
46	ТЕР27-06-026-01 Приказ правительств в Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Розлив вяжущих материалов (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (19 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (16 руб.) СП (12 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (16 руб.)	1 т	0,17 142*2*0.0006	2401,59		67,61	8,34	408		11	1			0,759	0,1
47	ТЕР27-06-020-08 Приказ правительств в Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (4369 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (3611 руб.) СП (2744 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (3611 руб.)	1000 м2 покрытия	0,284 (142*2) / 1000	3407,55	419,75	2711,22	271,93	968	119	770	77	44,045	12,51	21,965	6,2
48	410-0022 (сч август 2018)	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	26,61	482,72 2703,245,6				12845							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	ТЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (19 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (16 руб.) СП (12 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (16 руб.)	1000 м2 покрытия	0,568 (142*2*2) / 1000	4	0,99				2	1		0,1035	0,06		
50	410-0022 (сч август 2018)	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	6,646	482,72 2703,24/5,6				3208							
51	ТЕР27-06-020-01 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АББ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (4369 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (3611 руб.) СП (2744 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (3611 руб.)	1000 м2 покрытия	0,284 (142*2*2) / 1000	3307,72	419,75	2704,83	271,64	939	119	768	77	44,045	12,51	21,942	6
52	410-0011 (сч август 2018)	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	27,43	672,44 3765,65/5,6				18445							
53	ТЕР27-06-021-01 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (до толщины 5 см) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (19 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (16 руб.) СП (12 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (16 руб.)	1000 м2 покрытия	0,568 (142*2*2) / 1000	7,56	0,99	3,57		4	1	2		0,1035	0,06		
54	410-0011 (сч август 2018)	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	6,873	672,44 3765,65/5,6				4622							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										84010	1008	8752	628	119,6		55,4
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 34-35, 38, 40-41, 45-54))										84255	1159	8846	722	119,6		55,4
Накладные расходы										2671						
Сметная прибыль										1787						
Итого по разделу 3 Благоустройство										88713				119,6		55,4
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										84010	1008	8752	628	119,6		55,4
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 34-35, 38, 40-41, 45-54))										84255	1159	8846	722	119,6		55,4
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										507516	18521	73195	11538	119,6		55,4
Накладные расходы										36371				119,6		55,4
Сметная прибыль										22845						
Итого по разделу 3 Благоустройство										566732				119,6		55,4
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										194511	6911	32188	1440	828,1		121,84
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										195762	7947	32403	1655	828,1		121,84
В том числе, справочно:																
Районный к-т 15% (Поз. 1, 5-6, 9-10, 2, 8, 12-16, 18-35, 38, 40-41, 45-54)										1251	1037	216	216			
Накладные расходы										10332						
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 4037) (Поз. 2, 8, 12-13)										3230						
95% ФОТ (от 1000) (Поз. 1, 5-6, 9-10)										950						
105% ФОТ (от 21) (Поз. 32)										22						
110% ФОТ (от 17) (Поз. 33)										19						
130% ФОТ (от 2646) (Поз. 14-16, 18-31)										3440						
142% ФОТ (от 1881) (Поз. 34-35, 38-54)										2671						
Сметная прибыль										6484						
В том числе, справочно:																
45% ФОТ (от 4037) (Поз. 2, 8, 12-13)										1816						
50% ФОТ (от 1000) (Поз. 1, 5-6, 9-10)										500						
65% ФОТ (от 21) (Поз. 32)										14						
70% ФОТ (от 17) (Поз. 33)										12						
89% ФОТ (от 2646) (Поз. 14-16, 18-31)										2355						
95% ФОТ (от 1881) (Поз. 34-35, 38-54)										1787						
Итого по смете:																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										5942				49 691		36 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Гранд-Смета (вер.7.3)															
	Земляные работы, выполняемые ручным способом								1611							
	Погрузо-разгрузочные работы								799					78,97		
	Перевозка грузов автотранспортом								13208							
	Материалы								18054							
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)								19246					356,75		
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								67368					219,46		2
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								75					2,06		
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								77					1,27		
	Автомобильные дороги								86198					119,6		5
	Итого								212578					828,1		12
	В том числе:															
	Материалы								155412							
	Машины и механизмы								32403							
	ФОТ								9602							
	Накладные расходы								10332							
	Сметная прибыль								6484							
	Временные здания и сооружения 1,5% от 212578								3189							
	Итого								215767							
	Зимнее удорожание работ 3,3% от 215767								7120							
	Итого								222887							
	Занесение в ИСОГД (с последующим подтверждением затрат)								22000							
	Итого								244887							
	Непредвиденные затраты 2% от 244887								4898							
	Итого с непредвиденными								249785							
	НДС 20% от 249785								49957							
	ВСЕГО по смете								299742					828,1		121
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								194511	6911	32188	1440		828,1		121
	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								195762	7947	32403	1655		828,1		121
	В том числе, справочно:															
	Рабочий к-т 15% (Поз. 1, 5-6, 9-10, 2, 8, 12-16, 18-35, 38, 40-41, 45-54)								1251	1037	216	216				
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								1277432	126994	280131	26447		828,1		121
	Накладные расходы								140672							
	В том числе, справочно:															
	68% = 80%*0,85 ФОТ (от 64511) (Поз. 2, 8, 12-13)								43868							
	81% = 95%*0,85 ФОТ (от 15980) (Поз. 1, 5-6, 9-10)								12944							
	89% = 105%*0,85 ФОТ (от 336) (Поз. 32)								299							
	94% = 110%*0,85 ФОТ (от 272) (Поз. 33)								256							
	111% = 130%*0,85 ФОТ (от 42283) (Поз. 14-16, 18-31)								46934							
	121% = 142%*0,85 ФОТ (от 30059) (Поз. 34-35, 38-54)								36371							
	Сметная прибыль								82809							
	В том числе, справочно:															
	36% = 45%*0,8 ФОТ (от 64511) (Поз. 2, 8, 12-13)								23224							
	40% = 50%*0,8 ФОТ (от 15980) (Поз. 1, 5-6, 9-10)								6392							
	52% = 65%*0,8 ФОТ (от 336) (Поз. 32)								175							
	56% = 70%*0,8 ФОТ (от 272) (Поз. 33)								152							
	71% = 89%*0,8 ФОТ (от 42283) (Поз. 14-16, 18-31)								30021							
	76% = 95%*0,8 ФОТ (от 30059) (Поз. 34-35, 38-54)								22845							
	Итого по смете:															
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом								57048					49,99		38
	Земляные работы, выполняемые ручным способом								23342					78,97		
	Погрузо-разгрузочные работы								8469							
	Перевозка грузов автотранспортом								134061							
	Материалы								101102							
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)								182194					356,75		2,0
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								452020					219,46		25,6
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								913					2,06		0,0
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								871					1,27		0,3
	Автомобильные дороги								540893					119,6		55,4
	Итого								1500913					828,1		121,8
	В том числе:															
	Материалы								870307							
	Машины и механизмы								280131							
	ФОТ								153441							
	Накладные расходы								140672							
	Сметная прибыль								82809							
	Временные здания и сооружения 1,5% от 1500913								22514							
	Итого								1523427							
	Зимнее удорожание работ 3,3% от 1523427								50273							
	Итого								1573700							
	Занесение в ИСОГД (с последующим подтверждением затрат)								22000							
	Итого								1595700							
	Непредвиденные затраты 2% от 1595700								31914							
	Итого с непредвиденными								1627614							
	Итого с индекс-дефлятором на апрель 2019 г. к=1,0171 1 627 614 * 1,0338								1682627							
	НДС 20% от 1682627								336525,4							
	ВСЕГО по смете								2019152,4					828,1		121,84

Составил: Г.Ф. Прудентова Прудентова Г.Ф.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: А.А. Новаш Новаш А.А.

(должность, подпись, расшифровка)