

2018 г.

2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на «Прокладка сети водопровода для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения» по адресу: г. Киров, ул. Менделеева, д. 40»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 609663,6 руб.

Средства на оплату труда _____ 66254 руб.

Сметная трудоемкость _____ 333,89 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на август 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з во		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.з/п	Эк.Маш		З/нМех	Осн.з/п					Эк.Маш	З/нМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Земляные работы																
1	ТЕР01-01-022-14 Приказ Министров России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (686 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (847 руб.) СП (339 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (847 руб.)	1000 м3 грунта	0,085 (2,2*1,2*33)/0,97 / 1000	4616,09		4616,09	546,71	392		392	4				42,7455
2	ТЕР01-02-055-08 Приказ Министров России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (доработка) (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (989 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (1454 руб.) СП (523 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ (1454 руб.)	100 м3 грунта	0,026 (2,2*1,2*33)/0,93 / 100	3023,86	3023,86			79	79			364,32	9,47		
3	ТССЦпр-01-01-039 Приказ Министров России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (989 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (1454 руб.) СП (523 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ (1454 руб.)	1 т груза	4,704 (2,2*1,2*33)/0,93*1,8	5,18		5,18		24		24					
4	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Министров России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 ЭМ=10,15 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	156,816 (2,2*1,2*33)*1,8	11,25		11,25		1764		1764					
5	ТЕР01-01-016-02 Приказ Министров России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (91 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (112 руб.) СП (45 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (112 руб.)	1000 м3 грунта	0,087 (2,2*1,2*33)/1000	503,72	28,21	470,79	50,78	44	2	41	4	3,65	0,32	3,97	0
6	ТЕР01-01-022-14 Приказ Министров России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (362 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (447 руб.) СП (179 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (447 руб.)	1000 м3 грунта	0,044 (2,2*1,2*33)/0,5 / 1000	4616,09		4616,09	546,71	203		203	2				42,7455
7	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Министров России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 ЭМ=10,15 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	78,408 (2,2*1,2*33)*1,8*0,5	11,25		11,25		882		882					
8	ТЕР01-02-061-01 Приказ Министров России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пауз котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (828 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (1214 руб.) СП (437 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ (1214 руб.)	100 м3 грунта	0,087 (2,2*1,2*33)/0,1 / 100	756,19	756,19			66	66			101,775	8,85		
9	ТЕР01-01-033-04 Приказ Министров России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (65 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (80 руб.) СП (32 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (80 руб.)	1000 м3 грунта	0,078 (2,2*1,2*33)/0,9 / 1000	468,59		468,59	51,49	37		37	4				4,025
10	ТЕР01-02-005-01 Приказ Министров России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1799 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (2221 руб.) СП (888 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (2221 руб.)	100 м3 уплотненного грунта	0,784 (2,2*1,2*33)/0,9 / 100	436,37	121,61	314,76	33,32	342	95	247	26	14,4095	11,3	3,496	2,7

1	2	Гранд-Смета (вер.7.3)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
11	(СЦ 08_2018 408-0122) Распоряж.Пр. вит.Кировско й обл. от 26.07.10 №60/350	Песок природный для строительных: работ средний (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	47,916 (2,2*1,2*33)/1,1/ 2	80,27 449,325,6					3846							
12	ТЕР01-02- 068-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из траншей (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (4759 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (6999 руб.) СП (2520 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ (6999 руб.)	100 м3 мокрого грунта	0,436 (2,2*1,2*33)*0,5/ 100	2973,22	872,86	2100,36			1296	381	915		112,9185	49,23		
13	ТЕР01-02- 066-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (3640 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (5353 руб.) СП (1927 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ (5353 руб.)	100 м2 креплени й	1,452 (2,2*2*33)/100	1454,84	196,06	77,81	4,27	2112	285		113	6	23,23	33,73	0,3335	
14	ТЕР22-06- 011-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,1 м2 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1171 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ (1055 руб.) СП (749 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ (1055 руб.)	1 м короба	4	101,15	12,42	38,53	1,73	405	50	154		7	1,472	5,89	0,1265	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										11492	958	4772	1117		118,79		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 5-6, 9-10, 2, 8, 12-14))										11655	1103	4790	1135		118,79		
Накладные расходы										1058							
Сметная прибыль										598							
Итого по разделу 1 Земляные работы										13311					118,79		
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										11492	958	4772	1117		118,79		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 5-6, 9-10, 2, 8, 12-14))										11655	1103	4790	1135		118,79		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										92863	17627	42968	2158		118,79		
Накладные расходы										14389							
Сметная прибыль										7640							
Итого по разделу 1 Земляные работы										114892					118,79		
Раздел 2. Водопровод																	
15	ТЕР23-01- 001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (816 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ (735 руб.) СП (522 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ (735 руб.)	10 м3 основани я	0,396 (0,1*1,2*33)/10	610,34	94,9	36,94	3,84	242	38	15	2	11,73	4,65	0,4025		
16	ТССЦ-408- 0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	-4,356	43,5				-189								
17	(СЦ 08_2018 408-0122) Распоряж.Пр. вит.Кировско й обл. от 26.07.10 №60/350	Песок природный для строительных: работ средний (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	4,356	80,27 449,325,6				350								
18	ТЕР22-01- 021-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1916 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ (1726 руб.) СП (1225 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ (1726 руб.)	1 км трубопро вода	0,033 33/1000	6326,65	2380,93	3880,36	442,59	209	79	128	15	258,796	8,54	34,822	1,	
19	ТССЦ-507- 3648 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №483/пр	Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м	33,33 33*1,01	167				5566								
20	ТЕР22-04- 001-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (7610 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ (6856 руб.) СП (4868 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ (6856 руб.)	10 м3 железоб етонных и бетонных конструк ций колодца	0,194 1,94/10	31320,62	1602,87	3512,33	320,64	6076	311	681	62	174,225	33,8	25,07	4,	
21	ТССЦ-101- 8282 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Лук чугунный легкий (ГОСТ 3634-99) марка Л(А30)-В-1-60 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	375				375								
22	ТЕР22-06- 006-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 300 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (4169 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ (3756 руб.) СП (2667 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ (3756 руб.)	1 врезка	1	1997,83	144,1	607,21	60,48	1998	144	607	60	16,2265	16,23	4,4275	4,4	

1	2	Гранд-Смета (вер.7.3)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
54	ТССЦ-103-0748 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 250-400 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	-0,2	5951					-1190						
23	ТССЦ-103-1183 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром: 300х100 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	3110					3110						
24	ТЕР22-03-001-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (851 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ (767 руб.) СП (545 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ (767 руб.)	1 т фасонны х частей	0,116 2*0,058	7003,73	332,91	340,33	27,74	812	39	39	3	39,445	4,58	2,047	
25	103-0748	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 250-400 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	-0,116	5951					-690						
26	ТССЦ-103-1683 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФР диаметром: 300 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	2	1746					3492						
27	ТЕР22-03-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (320 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ (288 руб.) СП (204 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ (288 руб.)	1 т фасонны х частей	0,036 0,012*3	9350,8	456,18	103,27		337	16	4		54,05	1,95		
28	103-0746	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 50-100 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	-0,036	8167					-294						
29	ТССЦ-103-1641 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХФ диаметром: 100х50 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	3 1*3	1044					3132						
30	ТЕР22-06-001-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (373 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ (336 руб.) СП (239 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ (336 руб.)	1 км трубопро вода	0,033 33/1000	720,01	550,33			24	18			65,205	2,15		
31	ТЕР06-01-001-13 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (299 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (336 руб.) СП (175 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (336 руб.)	100 м3 бетона, бугубето на и железоб етона в деле	0,003 (0,09+0,29)/100	12004,42	5806,71	2391,09	272,8	36	17	7	1	687,999	2,06	21,413	0
32	ТЕР46-03-010-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (26497 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ (28188 руб.) СП (15785 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ (28188 руб.)	100 отверсти й	1	4393,85	1198,56	3195,29	335,03	4394	1199	3195	335	127,236	127,24	35,1555	35
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										27790	1861	4676	478		201,2	46,0
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 15-16, 18-22, 54, 23-32))										28141	2141	4747	549		201,2	46,0
Накладные расходы										3139						
Сметная прибыль										2054						
Итого по разделу 2 Водопровод										33334					201,2	46,0
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										27790	1861	4676	478		201,2	46,0
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 15-16, 18-22, 54, 23-32))										28141	2141	4747	549		201,2	46,0
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										168738	34213	35508	8773		201,2	46,0
Накладные расходы										42849						
Сметная прибыль										26228						
Итого по разделу 2 Водопровод										287815					201,2	46,0
Раздел 3. Благоустройство																
33	ТЕР27-03-008-04 Приказ Минстроя Кировской обл. от 03.07.15 №473/373	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных площадью: до 500 м2 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1625 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ (1343 руб.) СП (1021 руб.): 76%=95%*0,8 от ФОТ (1343 руб.)	100 м3 конструк ций	0,033 (33*0,1)/100	7160,81	1701,71	5459,1	505,85	236	56	180	17	206,77	6,62	52,4745	1,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
48	ТЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ СП 76%=95%*0,8 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,066 (33*2) / 1000	4	0,99								0,1035	0,01		
49	410-0022 (сч август 2018)	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	0,7722	482,72 2703,245,6				373								
50	ТЕР27-06-020-01 Приказ правительства в Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (503 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ (416 руб.) СП (316 руб.): 76%=95%*0,8 от ФОТ (416 руб.)	1000 м2 покрытия	0,033 (33) / 1000	3307,72	419,75	2704,83	271,64	109	14	89	9	44,045	1,45	21,942		
51	410-0011	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	3,188	672,44 3765,655,6				2144								
52	ТЕР27-06-021-01 Приказ правительства в Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (до толщины 5 см) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ СП 76%=95%*0,8 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,066 (33*2) / 1000	7,56	0,99	3,57						0,1035	0,01			
53	410-0011 (сч август 2018)	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	0,7986	672,44 3765,655,6				537								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										9763	117	1015	73		13,9		6
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 33-34, 37, 39-40, 44-53))										9792	135	1026	84		13,9		6
Накладные расходы										311							
Сметная прибыль										208							
Итого по разделу 3 Благоустройство										10311					13,9		6
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										9763	117	1015	73		13,9		6
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 33-34, 37, 39-40, 44-53))										9792	135	1026	84		13,9		6
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										58985	2157	8494	1342		13,9		6
Накладные расходы										4234							
Сметная прибыль										2659							
Итого по разделу 3 Благоустройство										65878					13,9		6
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										49045	2836	10463	663		333,89		6
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										49587	3378	10563	763		333,89		6
В том числе, справочно:																	
Районный к-т 15% (Поз. 1, 5-6, 9-10, 2, 8, 12-16, 18-22, 54, 23-34, 37, 39-40, 44-53)										542	440	100	100				
Накладные расходы										4506							
В том числе, справочно:																	
80% ФОТ (от 940) (Поз. 2, 8, 12-13)										752							
95% ФОТ (от 232) (Поз. 1, 5-6, 9-10)										220							
105% ФОТ (от 21) (Поз. 31)										22							
110% ФОТ (от 1764) (Поз. 32)										1940							
130% ФОТ (от 970) (Поз. 14-16, 18-22, 54, 23-30)										1261							
142% ФОТ (от 219) (Поз. 33-34, 37-53)										311							
Сметная прибыль										2859							
В том числе, справочно:																	
45% ФОТ (от 940) (Поз. 2, 8, 12-13)										423							
50% ФОТ (от 232) (Поз. 1, 5-6, 9-10)										116							
65% ФОТ (от 21) (Поз. 31)										14							
70% ФОТ (от 1764) (Поз. 32)										1235							
89% ФОТ (от 970) (Поз. 14-16, 18-22, 54, 23-30)										863							
95% ФОТ (от 219) (Поз. 33-34, 37-53)										208							
Итого по смете:																	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										1385					11,62	8,9	
Земляные работы, выполняемые ручным способом										376					18,32		
Погрузо-разгрузочные работы										105							
Перевозка грузов автотранспортом										2858							
Материалы										4196							
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)										4475					82,96	0,41	
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода										25665					77,79	11,31	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										75					2,06	0,01	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										7799					127,24	35,11	
Автомобильные дороги										10018					13,9	6,41	
Итого										56952					333,89	62,4	
В том числе:																	
Материалы										35646							

1	2	Гранд-Смета (вер.7.3)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Машины и механизмы								10563							
		ФОТ								4146							
		Накладные расходы								4506							
		Сметная прибыль								2859							
		Временные здания и сооружения 1,5% от 56952								654							
		Итого								57806							
		Зимнее удорожание работ 3,3% от 57806								1908							
		Итого								59714							
		Занесение в ИСОГД (с последующим подтверждением затрат)								22000							
		Итого								81714							
		Непредвиденные затраты 2% от 81714								1634							
		Итого с непредвиденными								83348							
		НДС 20% от 83348								16669,6							
		ВСЕГО по смете								100017,6						333,89	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																	
		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								49045	2936	10463	68268			333,89	
		Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								49587	3378	10563	76768			333,89	
		В том числе, справочно:															
		Районный к-т 15% (Поз. 1, 5-6, 9-10, 2, 8, 12-16, 18-22, 54, 23-34, 37, 39-40, 44-53)								542	440	100	10100				
		Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								340569	53981	86970	1222973			333,89	
		Накладные расходы								61454							
		В том числе, справочно:															
		68% = 80%*0,85 ФОТ (от 15022) (Поз. 2, 8, 12-13)								10215							
		81% = 95%*0,85 ФОТ (от 3708) (Поз. 1, 5-6, 9-10)								3003							
		89% = 105%*0,85 ФОТ (от 336) (Поз. 31)								299							
		94% = 110%*0,85 ФОТ (от 28188) (Поз. 32)								26497							
		111% = 130%*0,85 ФОТ (от 15501) (Поз. 14-16, 18-22, 54, 23-30)								17206							
		121% = 142%*0,85 ФОТ (от 3499) (Поз. 33-34, 37-53)								4234							
		Сметная прибыль								36516							
		В том числе, справочно:															
		36% = 45%*0,8 ФОТ (от 15022) (Поз. 2, 8, 12-13)								5408							
		40% = 50%*0,8 ФОТ (от 3708) (Поз. 1, 5-6, 9-10)								1483							
		52% = 65%*0,8 ФОТ (от 336) (Поз. 31)								175							
		56% = 70%*0,8 ФОТ (от 28188) (Поз. 32)								15785							
		71% = 89%*0,8 ФОТ (от 15501) (Поз. 14-16, 18-22, 54, 23-30)								11006							
		76% = 95%*0,8 ФОТ (от 3499) (Поз. 33-34, 37-53)								2859							
		Итого по смете:															
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом								13283						11,62	
		Земляные работы, выполняемые ручным способом								5445						18,32	
		Погрузо-разгрузочные работы								1113							
		Перевозка грузов автотранспортом								29009							
		Материалы								23498							
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)								42383						82,96	
		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								171437						77,79	11
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								913						2,06	0
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								88591						127,24	35
		Автомобильные дороги								62867						13,9	6
		Итого								438539						333,89	6
		В том числе:															
		Материалы								199618							
		Машины и механизмы								86970							
		ФОТ								66254							
		Накладные расходы								61454							
		Сметная прибыль								36516							
		Временные здания и сооружения 1,5% от 438539								6578							
		Итого								445117							
		Зимнее удорожание работ 3,3% от 445117								14689							
		Итого								459806							
		Занесение в ИСОГД (с последующим подтверждением затрат)								22000							
		Итого								481806							
		Непредвиденные затраты 2% от 481806								9636							
		Итого с непредвиденными								491442							
		Итого с индекс-дефлятором на апрель 2019 г. к=1,0171 491 442 * 1,0338								508053							
		НДС 20% от 508053								101610,6							
		ВСЕГО по смете								609663,6						333,89	62

Составил: Г. Ф. Прудентова (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: А. А. Новаш (должность, подпись, расшифровка)