

2018 г.

2018 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**  
(локальная смета)

на прокладка участка сети водопровода по ул. Горбачева от колодца ВК-1 в районе дома, расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 90, до колодца ВК-4 в районе дома, расположенного по адресу: ул. Горбачева, д. 18. Трубы с защитной оболочкой PROSAFE ПЗ-100 SDR-17 160х9,5 мм ГОСТ 18599-2001, протяженность 123,5 м

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 2525060,4 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 183993 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 987,03 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на сентябрь 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Земляные работы																	
1	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 п.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (4539 руб.): 95% от ФОТ (4778 руб.) СП (2369 руб.): 50% от ФОТ (4778 руб.)	1000 м3 грунта	0,475 475 / 1000	4698,1		4698,1	628,72	2232		2232	299				42,7455	20,1
2	ТЕР01-02-055-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (у сетей) (Районный к-т 15%; Прил. 1.12 п.3.188 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3; МДС35 пр.1 п.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2403 руб.): 80% от ФОТ (3004 руб.) СП (1352 руб.): 45% от ФОТ (3004 руб.)	100 м3 грунта	0,05 5 / 100	3767,22	3767,22			188	188			3894,68	19,73			
3	ТЕР01-02-055-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (доработка) (Районный к-т 15%; Прил. 1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с вынужденной разработкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; МДС35 пр.1 п.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (6674 руб.): 80% от ФОТ (8342 руб.) СП (3754 руб.): 45% от ФОТ (8342 руб.)	100 м3 грунта	0,15 15 / 100	3477,43	3477,43			522	522			3654,32	54,65			
4	ТССЦпр-01-01-039 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦпр 81-01-2001 тбл 01-01 ЭМ=10,6 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	36 20*1,8	4,5		4,5		162		162						
5	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 ЭМ=10,15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	891 495*1,8	11,25		11,25		10024		10024						
6	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (Районный к-т 15%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (683 руб.): 95% от ФОТ (719 руб.) СП (360 руб.): 50% от ФОТ (719 руб.)	1000 м3 грунта	0,495 495 / 1000	515,57	32,44	478,41	56,4	255	16	237	29	3,65	1,81	3,97	1,97	
7	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 п.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (4998 руб.): 80% от ФОТ (6248 руб.) СП (2812 руб.): 45% от ФОТ (6248 руб.)	100 м3 грунта	0,45 45 / 100	869,62	869,62			391	391			101,775	45,8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	<b>ТЕР01-01-033-04</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (365 руб.): 95% от ФОТ (384 руб.) СП (192 руб.): 50% от ФОТ (384 руб.)	1000 м3 грунта	0,407 407 / 1000	476,31		476,31	59,21	194		194	24			4,025	1
9	<b>СЦ 09_2018 408-0122</b> Распоряж.Пр. в.ит. Кировско й обл. от 26.07.10 №60/350	Песок природный для строительных: работ средний (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	497,2 (45+407)*1,1	80,4 450,235,6				39975							
10	<b>ТЕР01-02-005-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (11007 руб.): 95% от ФОТ (11586 руб.) СП (5793 руб.): 50% от ФОТ (11586 руб.)	100 м3 уплотненного грунта	4,07 407 / 100	459,61	139,85	319,76	38,31	1871	569	1302	156	1-114,4095	58,65	3,496	14.
11	<b>ТЕР01-02-068-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из траншей (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (19061 руб.): 80% от ФОТ (23826 руб.) СП (10722 руб.): 45% от ФОТ (23826 руб.)	100 м3 мокрого грунта	1,485 (495*0,3) / 100	3104,15	1003,79	2100,36		4610	1491	3119		112,2,9185	167,68		
12	<b>ТЕР01-02-066-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Крепление инвентарными цитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (24890 руб.): 80% от ФОТ (31113 руб.) СП (14001 руб.): 45% от ФОТ (31113 руб.)	100 м2 крепления	6,6 660 / 100	1549,63	290,21	78,45	4,91	10228	1915	518	32	29,9	197,34	0,3335	2.
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									70652	5092	17788	540		545,66		40,34
Накладные расходы									4669							
Сметная прибыль									2589							
<b>Итого по разделу 1 Земляные работы</b>									<b>77910</b>					<b>545,66</b>		<b>40,34</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									70652	5092	17788	540		545,66		40,34
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									509293	81370	160400	8629		545,66		40,34
Накладные расходы									74619							
Сметная прибыль									41373							
<b>Итого по разделу 1 Земляные работы</b>									<b>625285</b>					<b>545,66</b>		<b>40,34</b>
<b>Раздел 2. Водопровод</b>																
13	<b>ТЕР23-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (3553 руб.): 130% от ФОТ (2733 руб.) СП (2432 руб.): 89% от ФОТ (2733 руб.)	10 м3 основани я	1,5 15 / 10	625,15	109,13	37,51	4,42	938	164	56	7	1 1,73	17,6	0,4025	0,6
14	<b>ТССЦ-408-0122</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	-16,5	43,5				-718							
15	<b>СЦ 09_2018 408-0122</b> Распоряж.Пр. в.ит. Кировско й обл. от 26.07.10 №60/350	Песок природный для строительных: работ средний (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	16,5	80,4 450,235,6				1327							
16	<b>ТЕР22-01-021-08</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1122 руб.): 130% от ФОТ (863 руб.) СП (768 руб.): 89% от ФОТ (863 руб.)	1 км трубопро вода	0,01 10/1000	14438,4	4230,37	9594,71	1176,28	144	42	96	12	404,685	4,05	80,6035	0,81
17	<b>ТССЦ-507-3696</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №483/пр	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 315х18,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м	10,1	923				9322							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
18	ТЕР16-07-005-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 400 мм (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 п.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (-164 руб.): 128% от ФОТ (-128 руб.) СП (-106 руб.): 83% от ФОТ (-128 руб.)	100 м трубопро вода	-0,1 -10 / 100	346,17	76,4	51,23			-35	-8	-5		5,7615	-0,58		
19	ТЕР22-05-003-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 п.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2348 руб.): 130% от ФОТ (1806 руб.) СП (1607 руб.): 89% от ФОТ (1806 руб.)	100 м трубы, уложенн ой в футляр	0,1 10 / 100	2289,35	1130,53	31,88		229	113		3		1103,155	10,32		
20	ТЕР22-05-004-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 п.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (706 руб.): 130% от ФОТ (543 руб.) СП (483 руб.): 89% от ФОТ (543 руб.)	1 футляр	1	206,16	33,94	30,75		206	34		31		3,3235	3,32		
21	ТЕР22-01-021-05 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 п.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (10678 руб.): 130% от ФОТ (8214 руб.) СП (7310 руб.): 89% от ФОТ (8214 руб.)	1 км трубопро вода	0,1235 123,5/1000	9299,55	3444,41	5684,79	718,96	1148	425		702	89	3229,498	40,69	49,266	6,0
22	ООО "Техстрой"	Трубы с защитной оболочкой PROSAFE ПЗ-100 SDR-17 160х9,5 мм ГОСТ 18599-2001 (Районный к-т 15%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м	124,7	213,87 1408,017,25,61 1,02				26670								
23	ТЕР22-06-001-06 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 200 мм (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 п.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1849 руб.): 130% от ФОТ (1422 руб.) СП (1266 руб.): 89% от ФОТ (1422 руб.)	1 км трубопро вода	0,1235 123,5/1000	1404,57	724,41			173	89				7-4,635	9,22		
24	ТЕР22-06-012-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 200 мм (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 п.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (270 руб.): 130% от ФОТ (208 руб.) СП (185 руб.): 89% от ФОТ (208 руб.)	1 км трубопро вода	0,1235 123,5/1000	1004,89	82,78	266,01	23,69	124	10		33	3	8,418	1,04	1,61	0,2
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									39528	869	916	111		85,66		7,69	
Накладные расходы									1274								
Сметная прибыль									872								
Итого по разделу 2 Водопровод									41674					85,66		7,69	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									39528	869	916	111		85,66		7,69	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									232108	13886	6861	1774		85,66		7,69	
Накладные расходы									20360								
Сметная прибыль									13945								
Итого по разделу 2 Водопровод									266413					85,66		7,69	
Раздел 3. Колодец ВК-1																	
25	ТЕР22-04-001-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 п.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (16930 руб.): 130% от ФОТ (13023 руб.) СП (11590 руб.): 89% от ФОТ (13023 руб.)	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,3682 (0,59+0,39+0,59 2+0,55+0,02+0,875+0,077) / 10	31609,15	1843,3	3560,43	368,74	11638	679	1311	136	174,225	64,15	25,07	9,23	
26	Валсер	Крышка КВУ (Районный к-т 15%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт	1	173,04 11401,25,61,0 2				173								
27	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №480/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (С-4) (Районный к-т 15%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	0,0195 19,5/1000	7089				138								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ТССЦ-101-2536 Приказ Министра России от 28.02.17 №479/пр	Люки чугунные: тяжелые (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	586				586							
29	ТЕР13-03-004-26 Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (Районный к-т 15%; ОП п. 1.13 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; МДС35 пр.1 п.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (14 руб.): 90% от ФОТ (16 руб.) СП (11 руб.): 70% от ФОТ (16 руб.)	100 м2 окрасив аемой поверхно сти	0,01014 0,0195/92/100	712,99	50,09	7,18	0,13	7	1			4,845	0,05	0,0115	
30	ТЕР46-03-010-03 Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 п.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (932 руб.): 110% от ФОТ (847 руб.) СП (593 руб.): 70% от ФОТ (847 руб.)	100 отверстий	0,03 3 / 100	4623,89	1378,35	3245,54	385,28	139	41	98	12	12527,236	3,82	35,1555	1,0
Детализировка колодца																
31	ТЕР22-06-006-06 Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 200 мм (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 п.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2556 руб.): 130% от ФОТ (1966 руб.) СП (1750 руб.): 89% от ФОТ (1966 руб.)	1 врезка	1	1085,85	101,46	200,04	21,68	1086	101	200	22	9,706	9,71	1,38	1,31
32	103-0747	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 125-200 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	-0,11	6782				-746							
33	ТССЦ-103-1299 Приказ Министра России от 28.02.17 №479/пр	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром: 200х200 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	2823				2823							
34	ТЕР22-03-006-06 Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 200 мм (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 п.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2140 руб.): 130% от ФОТ (1646 руб.) СП (1485 руб.): 89% от ФОТ (1646 руб.)	1 задвижка (или клапан обратный)	2	132,97	47,24	49	4,48	266	94	98	9	4,5195	9,04	0,2875	0,58
35	Компания АДЛ	ГРАНАР Задвижка чугунная с обрезиненным клином KR11.02.200.16 Ф/Ф Dn200 Pn16 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	2	4090,69 304,67/10,21/0 55,61/02				8181							
36	ТЕР22-03-002-01 Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 п.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (208 руб.): 130% от ФОТ (160 руб.) СП (142 руб.): 89% от ФОТ (160 руб.)	10 фасонных частей	0,1 1 / 10	371,71	57,07	314,64	44,15	37	6	31	4	5,52	0,55	3,0015	0,3
37	КП ТД "Чебоксарский трубный завод"	Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 Ду-160 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	106,92 5875,61/02				107							
38	ТССЦ-507-1117 Приказ Министра России от 28.02.17 №483/пр	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	173				173							
39	ТЕР22-03-001-02 Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 п.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (166 руб.): 130% от ФОТ (128 руб.) СП (114 руб.): 89% от ФОТ (128 руб.)	1 т фасонных частей	0,0166 16,6/1000	8092,21	421,26	392,51	36,38	134	7	7	1	43,401	0,72	2,3345	0,04
40	103-0747	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 125-200 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	-0,0166	6782				-113							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	ООО "Кама Трейд- Киров"	ПФРК Ду-200 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	1961,68 10770,5,6*1,02				1962							
42	ТЕР22-03-001-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (520 руб.): 130% от ФОТ (400 руб.) СП (358 руб.): 89% от ФОТ (400 руб.)	1 т фасонны х частей	0,054 54/1000	8092,21	421,26	392,51	36,38	437	23	21	2	43,401	2,34	2,3345	0,
43	103-0747	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 125-200 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	-0,054	6782				-366							
44	ТССЦ-103-1999 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) УФ диаметром: 200 мм (90 град.) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	3051				3051							
45	ТЕР22-03-001-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (395 руб.): 130% от ФОТ (304 руб.) СП (271 руб.): 89% от ФОТ (304 руб.)	1 т фасонны х частей	0,0415 41,5/1000	8092,21	421,26	392,51	36,38	336	17	16	2	443,401	1,8	2,3345	0,
46	103-0747	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 125-200 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	-0,0415	6782				-281							
47	ТССЦ-103-1644 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХФ диаметром: 200х150 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	1459				1459							
48	ТЕР22-03-014-06 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (674 руб.): 130% от ФОТ (672 руб.) СП (598 руб.): 89% от ФОТ (672 руб.)	1 фланец	1	195,27	24,11	163,9	18,44	195	24	164	18	11,909	1,91	1,2535	1,25
49	ТССЦ-507-3421 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №483/пр	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением: 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 200 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	387				387							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									31809	993	1946	206		94,09		14,06
Накладные расходы									1548							
Сметная прибыль									1057							
Итого по разделу 3 Колодец ВК-1									34414					94,09		14,06
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									31809	993	1946	206		94,09		14,06
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									192117	15868	14576	3292		94,09		14,06
Накладные расходы									24732							
Сметная прибыль									16888							
Итого по разделу 3 Колодец ВК-1									233737					94,09		14,06
Раздел 4. Колодец ВК-2																
50	ТЕР22-04-001-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (10802 руб.): 130% от ФОТ (8309 руб.) СП (7395 руб.): 89% от ФОТ (8309 руб.)	10 м3 железоб етонных и бетонны х конст рук ций колодца	0,2347 (0,38+0,265+0,4 +0,27+0,02*2+0, 875+0,117)/10	31609,15	1843,3	3560,43	368,74	7419	433	836	87	174,225	40,89	25,07	5,88
51	Валсер	Крышка КВУ (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт	1	173,04 114491,25,6*1,02				173							
52	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №480/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (С-1) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	0,0097 9,7/1000	7089				69							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	<b>ТССЦ-101-2536</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Люки чугунные: тяжелые (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	586				586							
54	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (Районный к-т 15%; ОП п.1.13. При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР 90% от ФОТ СП 70% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,005044 0,009792/100	712,99	50,09	7,18	0,13	4				4,845	0,02	0,0115	
55	<b>ТЕР46-03-010-03</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (633 руб.): 110% от ФОТ (575 руб.) СП (403 руб.): 70% от ФОТ (575 руб.)	100 отверстий	0,02 2 / 100	4623,89	1378,35	3245,54	385,28	92	28	64	8	1227,236	2,54	35,1555	0
56	<b>ТЕР46-03-010-02</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (88 руб.): 110% от ФОТ (80 руб.) СП (56 руб.): 70% от ФОТ (80 руб.)	100 отверстий	0,01 1 / 100	1395,83	441,38	954,45	113,3	14	4	10	1	400,7445	0,41	10,3385	0
Детализировка колодца																
57	<b>ТЕР22-03-001-02</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (291 руб.): 130% от ФОТ (224 руб.) СП (199 руб.): 89% от ФОТ (224 руб.)	1 т фасонных частей	0,032 32/1000	8092,21	421,26	392,51	36,38	259	13	13	1	483,401	1,39	2,3345	0,0
58	<b>103-0747</b>	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 125-200 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	-0,032	6782				-217							
59	<b>ООО "Кама Трейд-Киров"</b>	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна ТФ диаметром: 150х50 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	2162,95 142501,25/61,02				2163							
60	<b>ТЕР22-03-006-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (250 руб.): 130% от ФОТ (192 руб.) СП (171 руб.): 89% от ФОТ (192 руб.)	1 задвижка (или клапан обратный)	1	25,16	11,72	0,99		25	12	1		1,1615	1,16		
61	<b>Компания АДЛ</b>	ГРАНАР Задвижка чугунная с обрезиненным клином KR11.02.50.16 Ф/Ф Dn50 Pn10/16 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	986,52 73,487021/05,561,02				987							
62	<b>ТЕР22-03-002-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (208 руб.): 130% от ФОТ (160 руб.) СП (142 руб.): 89% от ФОТ (160 руб.)	10 фасонных частей	0,1 1 / 10	371,71	57,07	314,64	44,15	37	6	31	4	5,52	0,55	3,0015	0,3
63	<b>КП ТД "Чебоксарский трубный завод"</b>	Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 Ду-160 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	106,92 5875,61/02				107							
64	<b>ТССЦ-507-1117</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №483/пр	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	173				173							

Гранд-Смета (вер.7.3)			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
65	ТЕР22-03-001-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (83 руб.): 130% от ФОТ (64 руб.) СП (57 руб.): 89% от ФОТ (64 руб.)	1 т фасонны х частей	0,01 10/1000	8092,21	421,26	392,51	36,38		81	4	4		43,401	0,43	2,3345	0
66	103-0747	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 125-200 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	-0,01	6782					-68							
67	ООО "Кама Трейд-Киров"	ПФРКЕ (аналог Систем 2000 с латунным кольцом) 160 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	1593,75 109001,256*1,02					1594							
68	ТЕР22-03-014-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (187 руб.): 130% от ФОТ (144 руб.) СП (128 руб.): 89% от ФОТ (144 руб.)	1 фланец	1	43,98	5,37	37,36	4,23	44	5	37	4	0,4255	0,43	0,2875	0,7	
69	ТССЦ-507-3415 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №483/пр	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	73,5				74								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									13616	505	996	105		47,82		7,36	
Накладные расходы									785								
Сметная прибыль									535								
Итого по разделу 4 Колодец ВК-2									14936					47,82		7,36	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									13616	505	996	105		47,82		7,36	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									83374	8070	7460	1678		47,82		7,36	
Накладные расходы									12542								
Сметная прибыль									8552								
Итого по разделу 4 Колодец ВК-2									104468					47,82		7,36	
Раздел 5. Колодец ВК-3																	
70	ТЕР22-04-001-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (12340 руб.): 130% от ФОТ (9492 руб.) СП (8448 руб.): 89% от ФОТ (9492 руб.)	10 м3 железоб етонных и бетонны х конструк ций колодца	0,2687 (0,38+0,265+0,4 2+0,27+0,02+0, 875+0,077) / 10	31609,15	1843,3	3560,43	368,74	8493	495	957	99	174,225	46,81	25,07	6,74	
71	Валсер	Крышка КВУ (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт	1	173,04 11401,256*1,02				173								
72	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №480/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (С-4) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	0,0195 19,5/1000	7089				138								
73	ТССЦ-101-2536 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Люки чугунные: тяжелые (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	586				586								
74	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (Районный к-т 15%; ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (14 руб.): 90% от ФОТ (16 руб.) СП (11 руб.): 70% от ФОТ (16 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,01014 0,0195*52/100	712,99	50,09	7,18	0,13	7	1			4,845	0,05	0,0115		
75	ТЕР46-03-010-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (633 руб.): 110% от ФОТ (575 руб.) СП (403 руб.): 70% от ФОТ (575 руб.)	100 отверсти й	0,02 2 / 100	4623,89	1378,35	3245,54	385,28	92	28	64	8	127,236	2,54	35,1555	0,7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
76	ТЕР46-03-010-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (88 руб.): 110% от ФОТ (80 руб.) СП (56 руб.): 70% от ФОТ (80 руб.)	100 отверстий	0,01 1/100	1395,83	441,38	954,45	113,3	14	4	10	1	43,401	0,41	10,3385	17
Детализровка колодца																
77	ТЕР22-03-001-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (291 руб.): 130% от ФОТ (224 руб.) СП (199 руб.): 89% от ФОТ (224 руб.)	1 т фасонных частей	0,032 32/1000	8092,21	421,26	392,51	36,38	259	13	13	1	43,401	1,39	2,3345	0,02
78	103-0747	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 125-200 мм (Районный к-т 15%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	-0,032	6782				-217							
79	ООО "Кама Трейд-Киров"	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна ТФ диаметром: 150х50 мм (Районный к-т 15%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	2162,95 142509/2,5,6*1,02				2163							
80	ТЕР22-03-006-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (250 руб.): 130% от ФОТ (192 руб.) СП (171 руб.): 89% от ФОТ (192 руб.)	1 задвижка (или клапан обратный)	1	25,16	11,72	0,99		25	12	1	1	1615	1,16		
81	Компания АДЛ	ГРАНАР Задвижка чугунная с обрезиненным клином KR11.02.50.16 Ф/Ф Dn50 Pn10/16 (Районный к-т 15%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	986,52 73,48*70,2*1,05*5,6*1,02				987							
82	ТЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (416 руб.): 130% от ФОТ (320 руб.) СП (285 руб.): 89% от ФОТ (320 руб.)	10 фасонных частей	0,2 2/10	371,71	57,07	314,64	44,15	74	11	63	9	5,52	1,1	3,0015	0,6
83	КП ТД "Чебоксарский трубный завод"	Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 Ду-160 (Районный к-т 15%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	106,92 5875,6*1,02				107							
84	КП ТД "Чебоксарский трубный завод"	Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 Ду-63 (Районный к-т 15%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	20,04 1195,6*1,02				20							
85	ТССЦ-507-1117 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №483/пр	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм (Районный к-т 15%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	173				173							
86	ТССЦ-507-1112 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №483/пр	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм (Районный к-т 15%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	53,5				54							
87	ТЕР22-03-001-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (83 руб.): 130% от ФОТ (64 руб.) СП (57 руб.): 89% от ФОТ (64 руб.)	1 т фасонных частей	0,01 10/1000	8092,21	421,26	392,51	36,38	81	4	4		43,401	0,43	2,3345	0,02
88	103-0747	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 125-200 мм (Районный к-т 15%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	-0,01	6782				-68							
89	ООО "Кама Трейд-Киров"	ПФРКЕ (аналог Систем 2000 с латунным кольцом) 160 (Районный к-т 15%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	1593,75 105009/2,5,6*1,02				1594							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									14755	568	1112	118		53,89		8,23



1	2	Гранд-Смета (вер.7.3)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Накладные расходы										883							
Сметная прибыль										603							
Итого по разделу 5 Колодец ВК-3										16241					53,89		8.
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										14755	568	1112	118		53,89		8.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										90625	9076	8329	1886		53,89		8.
Накладные расходы										14113							
Сметная прибыль										9629							
Итого по разделу 5 Колодец ВК-3										114367					53,89		8.
Раздел 6. Колодец ВК-4																	
90	ТЕР22-04-001-02	Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (15995 руб.): 130% от ФОТ (12304 руб.) СП (10951 руб.): 89% от ФОТ (12304 руб.)	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,3482 (0,59+0,39*2+0,59+0,55+0,02+0,875+0,077) / 10	31609,15	1843,3	3560,43	368,74	11006	642	1240	128	11874,225	60,67	25,07	8.
91	Валсер		Крышка КВУ (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт	1	173,04 11401,25,6*1,02				173							
92	ТССЦ-201-0650	Приказ Минстроя России от 28.02.17 №480/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (С-3) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	0,0162 16,2/1000	7089				115							
93	ТССЦ-101-2536	Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Люки чугунные: тяжелые (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	586				586							
94	ТЕР13-03-004-26	Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Окраска металлических огунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (Районный к-т 15%; ОП п.1.13. При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР 90% от ФОТ СП 70% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,008424 0,0162*52/100	712,99	50,09	7,18	0,13	8				4,845	0,04	0,0115	
95	ТЕР46-03-010-03	Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (633 руб.): 110% от ФОТ (575 руб.) СП (403 руб.): 70% от ФОТ (575 руб.)	100 отверстий	0,02 2 / 100	4623,89	1378,35	3245,54	385,28	92	28	64	8	1277,236	2,54	35,1555	0,7
96	ТЕР46-03-010-02	Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (88 руб.): 110% от ФОТ (80 руб.) СП (56 руб.): 70% от ФОТ (80 руб.)	100 отверстий	0,01 1 / 100	1395,83	441,38	954,45	113,3	14	4	10	1	40,7445	0,41	10,3385	0,1
Детализровка колодца																	
97	ТЕР22-06-006-05	Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 150 мм (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2348 руб.): 130% от ФОТ (1806 руб.) СП (1607 руб.): 89% от ФОТ (1806 руб.)	1 врезка	1	829,43	95,82	162,45	17,32	829	96	162	17	9,1655	9,17	1,104	1,1
98	103-0747		Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 125-200 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	-0,08	6782				-543							
99	ТССЦ-103-1281	Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром: 150х150 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	2135				2135							
100	ТЕР22-03-001-02	Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (374 руб.): 130% от ФОТ (288 руб.) СП (256 руб.): 89% от ФОТ (288 руб.)	1 т фасонных частей	0,0395 39,5/1000	8092,21	421,26	392,51	36,38	320	17	16	1	43,401	1,71	2,3345	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
101	103-0747	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 125-200 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	-0,0395	6782					-268						
102	ТССЦ-103-1998 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) УФ диаметром: 150 мм (90 град.) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	2020				2020							
103	ТЕР22-03-006-06 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 200 мм (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1060 руб.): 130% от ФОТ (815 руб.) СП (725 руб.): 89% от ФОТ (815 руб.)	1 задвижка (или клапан обратны й)	1	132,97	47,24	49	4,48	133	47	49	4	4,5195	4,52	0,2675	0,1
104	Компания АДЛ	ГРАНАР Задвижка чугунная с обрезиненным клином KR11.02.200.16 Ф/Ф Dn200 Pn16 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	4090,69 304,69*70,21*0,56*1,02				4091							
105	ТЕР22-03-006-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (250 руб.): 130% от ФОТ (192 руб.) СП (171 руб.): 89% от ФОТ (192 руб.)	1 задвижка (или клапан обратны й)	1	25,16	11,72	0,99		25	12	1		1,1615	1,16		
106	Компания АДЛ	ГРАНАР Задвижка чугунная с обрезиненным клином KR11.02.50.16 Ф/Ф Dn50 Pn10/16 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	986,52 73,48*70,21*0,56*1,02				987							
107	ТЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (416 руб.): 130% от ФОТ (320 руб.) СП (285 руб.): 89% от ФОТ (320 руб.)	10 фасонны х частей	0,2 2 / 10	371,71	57,07	314,64	44,15	74	11	63	9	5,52	1,1	3,0015	0,6
108	КП ТД "Чебоксар ский трубный завод"	Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 Ду-160 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	106,92 587,6*1,02				107							
109	КП ТД "Чебоксар ский трубный завод"	Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 Ду-63 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	20,04 110,5*1,02				20							
110	ТССЦ-507-1117 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №483/пр	Фланцы из стали марок ВСтЗсп2, ВСтЗсп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	173				173							
111	ТССЦ-507-1112 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №483/пр	Фланцы из стали марок ВСтЗсп2, ВСтЗсп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	53,5				54							
112	ТЕР22-03-001-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125- 200 мм (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (166 руб.): 130% от ФОТ (128 руб.) СП (114 руб.): 89% от ФОТ (128 руб.)	1 т фасонны х частей	0,0166 16,6*1000	8092,21	421,26	392,51	36,38	134	7	7	1	43,401	0,72	2,3345	0,04
113	103-0747	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 125-200 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	-0,0166	6782				-113							
114	ООО "Кама Трейд- Киров"	ПФРК Ду-200 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	1961,68 10770,5*1,02				1962							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
115	ТЕР22-03-001-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (581 руб.): 130% от ФОТ (447 руб.) СП (398 руб.): 89% от ФОТ (447 руб.)	1 т Фасонны х частей	0,0625 (41,5*21)/1000	8092,21	421,26	392,51	36,38	506	26	25	2	43,401	2,71	2,3345	0,
116	103-0747	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 125-200 мм (Районный к-т 15%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	-0,0625	6782				-424							
117	ТССЦ-103-1644 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХФ диаметром: 200х150 мм (Районный к-т 15%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	1459				1459							
118	ООО "Кама Трейд-Киров"	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна ХФ диаметром: 150х50 мм (Районный к-т 15%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	1633,21 10760(1,2*6*1,02				1633							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									27306	890	1637	171		84,75		11,
Накладные расходы									1371							
Сметная прибыль									937							
Итого по разделу 6 Колодец ВК-4									29614					84,75		11,
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									27306	890	1637	171		84,75		11,6
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									165246	14222	12261	2733		84,75		11,6
Накладные расходы									21911							
Сметная прибыль									14966							
Итого по разделу 6 Колодец ВК-4									202123					84,75		11,6
Раздел 7. Благоустройство																
119	ТЕР27-03-009-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (4697 руб.): 142% от ФОТ (3308 руб.) СП (3143 руб.): 95% от ФОТ (3308 руб.)	100 м2	2,1 (123,5*1,7)/100	1273,48	38,96	1223,31	59,35	2674	82	2569	125	4...0135	8,43	4,186	8,79
120	ТЕР27-03-008-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (6036 руб.): 142% от ФОТ (4251 руб.) СП (4038 руб.): 95% от ФОТ (4251 руб.)	100 м3 конструк ций	0,105 (123,5*1,7*0,05)/100	6984,52	1956,97	5027,55	581,73	733	205	528	61	206,77	21,71	52,4745	5,51
121	ТЕР27-03-008-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2836 руб.): 142% от ФОТ (1997 руб.) СП (1897 руб.): 95% от ФОТ (1997 руб.)	100 м3 конструк ций	0,63 (123,5*1,7*0,3)/100	775,77	135,15	640,62	63	489	85	404	40	15,203	9,58	4,3585	2,75
122	ТССЦпр-01-01-043 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦпр 81-01-2001 тбл 01-01 ЭМ=10,6 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	100,776 123,5*1,7*0,3*1,3+123,5*1,7*0,05*1,8	3,73		3,73		376		376					
123	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 ЭМ=10,15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	119,6715 123,5*1,7*0,3*1,3+123,5*1,7*0,1*1,8	11,25		11,25		1346		1346					
Восстановление																
124	ТЕР27-04-006-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (3949 руб.): 142% от ФОТ (2781 руб.) СП (2642 руб.): 95% от ФОТ (2781 руб.)	1000 м2 основани я	0,21 (123,5*1,7)/1000	31509,06	354,67	3679,39	476,46	6617	74	773	100	38,1225	8,01	33,9595	7,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
125	<b>ТЕР27-04-006-02</b> Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (5287 руб.): 142% от ФОТ (3723 руб.) СП (3537 руб.): 95% от ФОТ (3723 руб.)	1000 м2 оснований	0,21 (123,5*1,7)/1000	35800,62	391,91	5618,71	717,28	7518	82	1180	151	4 42,1245	8,85	51,4625	10
126	<b>ТЕР27-06-026-01</b> Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Розлив вяжущих материалов (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (23 руб.): 142% от ФОТ (16 руб.) СП (15 руб.): 95% от ФОТ (16 руб.)	1 т	0,126 123,5*1,7*0,0006	2402,78		68,78	8,95	303		9	1			0,759	
127	<b>ТЕР27-06-020-08</b> Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (3858 руб.): 142% от ФОТ (2717 руб.) СП (2581 руб.): 95% от ФОТ (2717 руб.)	1000 м2 покрытия	0,21 (123,5*1,7)/1000	3513,54	482,71	2754,25	329,9	738	101	578	69	4 44,045	9,25	21,965	4,6
128	<b>ТЕР27-06-021-08</b> Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (до толщины 5 см) (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,4199 (123,5*1,7*2)/1000	4,15	1,14			2				0,1035	0,04		
129	<b>(СЦ 09_2018 г. 410-0022)</b>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	24,593 19,68*4,913	482,81 2703,72*6,6				11874							
130	<b>ТЕР27-06-020-01</b> Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (3858 руб.): 142% от ФОТ (2717 руб.) СП (2581 руб.): 95% от ФОТ (2717 руб.)	1000 м2 покрытия	0,21 (123,5*1,7)/1000	3413,67	482,71	2747,82	329,54	717	101	677	69	4 44,045	9,25	21,942	4,61
131	<b>ТЕР27-06-021-01</b> Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (до толщины 5 см) (Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,42 (123,5*1,7*2)/1000	7,71	1,14	3,57		3		2		0,1035	0,04		
132	<b>(СЦ 09_2018 г. 410-0011)</b>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 09_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	25,372 20,29*5,082	672,52 3766,12*6,6				17063							
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									50453	730	8342	616		75,16		44,31
Накладные расходы									1911							
Сметная прибыль									1279							
<b>Итого по разделу 7 Благоустройство</b>									<b>53643</b>					<b>75,16</b>		<b>44,31</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									50453	730	8342	616		75,16		44,31
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									310631	11665	67232	9844		75,16		44,31
Накладные расходы									30543							
Сметная прибыль									20434							
<b>Итого по разделу 7 Благоустройство</b>									<b>361608</b>					<b>75,16</b>		<b>44,31</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									248119	9647	32737	1867		987,03		133,79
Накладные расходы									12442							
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 4539) (Поз. 2-3, 7, 11-12)									3631							
90% ФОТ (от 2) (Поз. 29, 54, 74, 94)																
95% ФОТ (от 1093) (Поз. 1, 6, 8, 10)									2							
110% ФОТ (от 176) (Поз. 30, 55-56, 75-76, 95-96)									1038							
									194							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Гранд-Смета (вер.7.3)															
	128% ФОТ (от -8) (Поз. 18)								-10							
	130% ФОТ (от 4366) (Поз. 13-14, 16-17, 19-25, 27-28, 31-34, 36-50, 52-53, 57-60, 62-70, 72-73, 77-80, 82-90, 92-93, 97-103, 105, 107-118)								5676							
	142% ФОТ (от 1346) (Поз. 119-121, 124-132)								1911							
	Сметная прибыль								7871							
	В том числе, справочно:															
	45% ФОТ (от 4539) (Поз. 2-3, 7, 11-12)								2042							
	50% ФОТ (от 1093) (Поз. 1, 6, 8, 10)								547							
	70% ФОТ (от 178) (Поз. 29, 54, 74, 94, 30, 55-56, 75-76, 95-96)								124							
	83% ФОТ (от -8) (Поз. 18)								-7							
	89% ФОТ (от 4366) (Поз. 13-14, 16-17, 19-25, 27-28, 31-34, 36-50, 52-53, 57-60, 62-70, 72-73, 77-80, 82-90, 92-93, 97-103, 105, 107-118)								3886							
	95% ФОТ (от 1346) (Поз. 119-121, 124-132)								1279							
	Итого по смете:															
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом								6137							
	Земляные работы, выполняемые ручным способом								2477					60,46		36
	Погрузо-разгрузочные работы								538					120,18		
	Перевозка грузов автотранспортом								11370							
	Материалы								56535							
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)								19135					365,02		2
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								118878					353,96		45,6
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								-52					-0,58		
	Деревянные конструкции								692							
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								27							
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								774					0,16		
	Автомобильные дороги													12,67		3,4
	Итого								51921					75,18		44,3
	В том числе:								268432					987,03		133,7
	Материалы								205735							
	Машины и механизмы								32737							
	ФОТ								11514							
	Накладные расходы								12442							
	Сметная прибыль								7871							
	Временные здания и сооружения 1,5% от 268432								4026							
	Итого								272458							
	Зимнее удорожание 3,3% от 272458								8991							
	Итого								281449							
	Занесение в ИСОГД (с последующим подтверждением затрат)								20000							
	Итого								301449							
	Непредвиденные затраты 2% от 301449								6029							
	Итого с непредвиденными								307478							
	НДС 20% от 307478								61495,6							
	ВСЕГО по смете								368973,6					987,03		133,79
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								248119	9647	32737	1867		987,03		
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								1583393	154158	277119	29835		987,03		133,79
	Накладные расходы								198820							133,79
	В том числе, справочно:															
	80% ФОТ (от 72533) (Поз. 2-3, 7, 11-12)								58026							
	90% ФОТ (от 32) (Поз. 29, 54, 74, 94)								29							
	95% ФОТ (от 17466) (Поз. 1, 6, 8, 10)								16593							
	110% ФОТ (от 2812) (Поз. 30, 55-56, 75-76, 95-96)								3093							
	128% ФОТ (от -128) (Поз. 18)								-164							
	130% ФОТ (от 69769) (Поз. 13-14, 16-17, 19-25, 27-28, 31-34, 36-50, 52-53, 57-60, 62-70, 72-73, 77-80, 82-90, 92-93, 97-103, 105, 107-118)								90700							
	142% ФОТ (от 21509) (Поз. 119-121, 124-132)								30543							
	Сметная прибыль								125785							
	В том числе, справочно:															
	45% ФОТ (от 72533) (Поз. 2-3, 7, 11-12)								32640							
	50% ФОТ (от 17466) (Поз. 1, 6, 8, 10)								8733							
	70% ФОТ (от 2844) (Поз. 29, 54, 74, 94, 30, 55-56, 75-76, 95-96)								1990							
	83% ФОТ (от -128) (Поз. 18)								-108							
	89% ФОТ (от 69769) (Поз. 13-14, 16-17, 19-25, 27-28, 31-34, 36-50, 52-53, 57-60, 62-70, 72-73, 77-80, 82-90, 92-93, 97-103, 105, 107-118)								62094							
	95% ФОТ (от 21509) (Поз. 119-121, 124-132)								20434							
	Итого по смете:															
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом								64383							
	Земляные работы, выполняемые ручным способом								39586					60,46		36,14
	Погрузо-разгрузочные работы								5703					120,18		
	Перевозка грузов автотранспортом								115406							
	Материалы								316596							
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)								193995					365,02		2,2
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								815199					353,96		45,69
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								-558					-0,58		
	Деревянные конструкции								3875							
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								206							
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								9647					0,16		
	Автомобильные дороги													12,67		3,45
	Итого								343960					75,16		44,31
	В том числе:								1907998					987,03		133,79
	Материалы								1152116							
	Машины и механизмы								277119							
	ФОТ								183993							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Гранд-Смета (вер.7.3)															
	Накладные расходы								198820							
	Сметная прибыль								125785							
	Временные здания и сооружения 1,5% от 1907998								28620							
	Итого								1936618							
	Зимнее удорожание 3,3% от 1936618								63908							
	Итого								2000526							
	Занесение в ИСОГД (с последующим подтверждением затрат)								20000							
	Итого								2020526							
	Непредвиденные затраты 2% от 2020526								40411							
	Итого с непредвиденными								2060937							
	Итого с индекс-дефлятором на февраль 2019 г. $K=1,021\ 2\ 060\ 937 \cdot 1,021$								2104217							
	НДС 20% от 2104217								420843,4							
	ВСЕГО по смете								2525060,4					987,03		133,7

Составил: \_\_\_\_\_ Патрина Я.Ю.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_ Новаш А.А.

(должность, подпись, расшифровка)