

Согласовано  
 Гл. инженер  
*[Подпись]* Нагорный С.А.

сечение 8х6  
*Молодцова*

УТВЕРЖДАЮ:  
 Начальник УКСиР  
*[Подпись]* В.С. Чаплашкин

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2018-В-3-29

для капитального ремонта освещения периметра НФС-1 площадки 1-2 подъёма  
 (наименование здания, сооружения, трубопровода, оборудования)

ИНВ. № 8715  
 адрес: Освещение зоны 2 подъёма,  
 ул. С. Армии, 298

№ п/п	Виды конструктивных элементов.	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Прим.
1	2	3	4	5	6	7
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
1	Светильник	Треснуты, разбиты, сломаны	Демонтаж светильников РКУ 250 со столбов (с 67 столбов)	шт	95	
2	Провод	Треснула оплетка	Демонтаж провода А 25 со столбов	м	5 000	
3	Прожектор	Треснуты, разбиты, сломаны	Демонтаж прожекторов ПЗМ 500 со столбов на крошечные	шт	24	
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
4	Светильник		Установка светильника светодиодного консольного GSF-120 на столб	шт	105	
5	Прожектор		Установка прожектора SLENDER RVE-PR 150	шт	25	
6	Провод		Прокладка провода СИП-2 (06/1 кВ) 3х25 + 1х35 по столбам (67+25 столбов)	м	2 800	
7	Кабель		Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 (присоединение светильника к СИП)	м	900	
8	Зажим		Установка зажима ответвительного 30И 16-70/1,5-10 (присоединение светильника к проводу СИП)	шт	240	
9	Зажим		Установка зажима анкерного ЗАН 16-35/1000	шт	230	116 мб

1	2	3	4	5	6	7
10	Кронштейн		Установка кронштейна анкерного КАМ-4000			
11	Лента бандажная		Прокладка ленты бандажной ЛМ-50 (для монтажа КАМ)	шт	105	
12	Скреплы		Установка скрепов СУ-20 (для крепления бандажной ленты)	м	200	в расчёт
13	Труба ПВХ на газоне (лёгкая)		Прокладка труб ПВХ (гофра) Д=20 мм с креплениями скобами	шт	350	
14	Кабель		Затягивание кабеля ВВГ 4x2,5 в трубу ПВХ Д=20 мм	м	200	
15	Кронштейн под протектора		Монтаж кронштейнов с приваркой к стойкам из труб стальных 57x4 мм	м/шт	125/25	
16	Полоса заземления		Монтаж полосы стальной 30x4 мм	м/шт	60	
17	Щит в здании		Установка щита ШМП-3-074 (650x500x220) на стене	шт	5	
18	Контактор		Установка контактора КТИ-5150 на шине ISO A 230B	шт	5	
19	Наконечник		Установка наконечника ТАМ-25	шт	20	

Начальник НФС-1

Инженер УКСиР

Начальник эл. участка

В.Н. Ерцев

О.В. Лукьянова

И.А. Гнусин