

сентябрь 2018г

СОГЛАСОВАНО:  
Начальник ПТУ

Давыдов И.В.

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник УКС и Р

Чаплашкин В.С.

Организация-заказчик

ООО «Самарские коммунальные системы»

НФС-2

(наименование структурного подразделения)

Номер документа	Дата составления

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к ТЗ № СКС-2018-В-89

на капитальный ремонт: Промывного трубопровода от НС 2-го подъема до ОС  
(наименование здания, сооружения, трубопровода, оборудования и тд)

Инв. № 8892

Место нахождение ОС:

НФС-2

Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объём	Примечание
1	2	3	4	5	6
Траншея	Частые утечки	Разработка грунта в отвал экскаватором гр.г.р..2 : в м. 4 <del>с погрузкой и вывозом на д.к.с.с. - 116 м</del> Укрепление стенок траншеи деревянными щитами	м3	3234,0	
Трубопровод		Разработка грунта вручную	м3	66	
		Устройство песчаного основания под трубопровод 15см	м³	50	
		Демонтаж трубы Д-600мм, сталь	м	6	1В виду сильной коррозии демонтаж не производить
		Демонтаж трубы Д-600мм, чугун	м	6	В виду сильной коррозии демонтаж не производить
		Монтаж трубы ПЭ100 SDR17-630x37,4мм	м	220	
		Монтаж отводов ПЭ Д-630мм 90Гр	шт	3	

	Монтаж переходов ПЭ-металл Д-630мм	шт	2	
	Монтаж стальных отводов 90гр Д-630х10 (Врезка в действующий трубопровод)	шт	5	
Траншея	Демонтаж деревянных щитов	м <sup>2</sup>	80	
	Засыпка траншеи вручную песком <i>верх трубы</i>	м <sup>3</sup>	65,0	
	Засыпка траншеи бульдозером грунтом	м <sup>3</sup>	3184,00	
	Подготовка почвы для устройства газонов с внесением растительной земли ( чернозем) слоем 15см <i>механиз</i>	м <sup>2</sup>	1320	
	Посев газонов	м <sup>2</sup>	1320	

Начальник НФС-2

\_\_\_\_\_  
С.Н. Полстянов  
(подпись)

Инженер УКСИР

\_\_\_\_\_  
И.В. Саранцева  
(подпись)

СОСТАВИЛ: Начальник УОС  
(должность)

\_\_\_\_\_  
В.П. Кузнецов  
(ф.и.о.)