

сметные

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УКСиР

В.С. Чаплашкин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2018-В-3-10

для капитального ремонта станции 1В. Герметизация стен приемной камеры

инв. № 6
адрес Шахта станции №1 подъема 1В

Работы ведутся в существующем здании на отм. -18,54 на отм -10,34, на отм. -5,83

№ п.п.	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	стены	Отслоение штукатурки, течь	Отбивка штукатурки <i>толщ 30мм</i>	м ²	300	
2			Обеспыливание бетонных поверхностей	м ²	300	
3			Увлажнение бетона по регламенту	м ²	300	
4		активные протечки	Сверление отверстий установками алмазного бурения диам. 14мм глубиной 100мм	шт	600	
5			Установка пакеров инъекционных в готовые отверстия (пакер пластиковый 18/105)	шт	600	
6			Нагнетание инъекционного состава «ПенеПурФом 1К» в тело бетона (расход 2кг /м.п.)	м.п.	60	
7			Обработка бетонной поверхности составом проникающего действия «Пенетрон» в 2 слоя - покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м ²	300	1,1кг/м2

		Увлажнение бетона по регламенту	м ²	300	
8		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) стен сухой влаготстойкой растворной смесью «Ротбанд» толщиной слоя 5мм	м ²	300	
9		Окраска вододозмульсионными составами вновь за 2 раза	м ²	300	
10		Погрузка мусора вручную с перевозкой на 15 км	тн	По расчету	
8а		Осуществление вывоза строительного мусора по территории	м ²	300	

Начальник НФС-1

Начальник УРПИБ

Начальник УНС

Ведущий инженер УКСир

В.Н. Ерчев

М.В. Мещеряков

В.В. Горин

О.В. Лукьянова

М.В. Мещеряков 10.05.17

В.В. Горин 10.05.17