

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ПТУ

Давыдов И.В.

Организация-заказчик

ООО «Самарские коммунальные системы»

НФС-2

(наименование структурного подразделения)

Номер документа	Дата составления

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к ТЗ № КС-2018-В-3-87

на кап. ремонта: оконных рам в здании очистных сооружений 1 очереди (переходная галерея)
(наименование здания, сооружения, трубопровода, оборудования и т.д.)

Инв. № 193

Местонахождение ОС: НФС-2

Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6
Окна	Рассохлись Сгнили рамы	Снятие оконных переплетов остекления	м ²	45	Срочно
		Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	12	
		Установка двухкамерных оконных блоков из ПВХ с остеклением трехстворчатых с поворотно-откидной створкой	м ²	45	Срочно
		Ремонт штукатурки оконных откосов внутренних	м ²	14	Срочно
		Водоэмульсионная окраска оконных откосов и подоконников	м ²	14	
		Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерн. покрытием	шт/м ²	12/45	Срочно
		Погрузка мусора	т		По расписанию
		Перевозка мусора	т		По расписанию

Начальник НФС-2

Инженер УКСиР


СОСТАВИЛ: Начальник УОС
(должность)

В.П. Кузнецов
(ф.и.о.)

/С.Н. Полстянов/

/И.В. Саранцева/

13 АСМС-2018-В-3-84
 нап. рещ. оконных рам
 в здании ОС 1-ой очереди
 (переходная площадь).



УОС

Капитальный ремонт (замена
 оконных блоков в переходной
 галерее здания ОС 1-ой очереди
 Кол-во проемов: 12 шт.

Нач. УОС

[Signature]

Н.Т. 86. Ямсков
 м.н.б.

Кузнецов
 В.П.