


## БАЛАНС ЗЕМЛЯНЫХ МАСС







Наименование работ и объемов грунта	в уч-ке кв.м	Количество, куб.м			
		в границах отбоя земли		за границей отбоя земли	
		Насыпь(+)	Выемка(-)	Насыпь(+)	Выемка(-)
1. Планировка территории	1774	198	---		---
2. Избыточный грунт от устройства:					
корыта под площадку с покрытием из дорожных плит	773	---	588		
корыта под площадку с щебеночным покрытием	861	---	517		
корыта под дренажную канаву	140	---	84		
Итого		198	1189		
5. Избыток грунта			991		

Вуч-ке	Насыль	96	+78	+24	Бредо, мЗ	198
	Выемка	---	---	---		---

# Спецификация

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг.	Примеч.
		<u>Дренажная канава</u> м.пог	232,5		
	"Перфоркор"	Дренажная труба Dн = 200 мм м.пог.	232,5		
	"Перфоркор"	Отвод 90° Ø 200 шт.	4		
	"Перфоркор"	Тройник 90° Ø 200 шт.	7		
	"Перфоркор"	Полумуфты врезные Ø 200 шт.	2		
		Геотекстиль Доронит м2	534,75		
		Щебень М800 40-70 м3	77		

						224.00.00/05-2015-ГП			
						ООО "НОВОГОР-Прикамье"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Корректировка рабочего проекта действующего Прирельсового склада хлора цеха №21.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Егоричева					П	5	
ГИП		Панов А.П.							
Н.контр.		Панова И.Ф.				Баланс земляных масс	ООО "Комплексное строительное трехмерное проектирование"		
Утв.		Дёмин Д.Ю.							

**Согласовано**

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N
--------------	--------------	--------------

Взам. инв. N

**Подп. и дата**

Инв. N подл.