






Демонтажный план на отм.+3,300.



Конструктивные указания.

1. Демонтировать рельс Р43 подкранового пути на высоте +3,650 в помещении навеса хранения порожних контейнеров. Длина пути – 27,8м.  
Кол-во-2шт.  
Масса демонтируемого рельса – 2,5т.
2. Демонтировать подкрановые балки ПБ1 на высоте +3,300. Длина балок- 34,8м.  
Кол-во-2шт  
Масса демонтируемых балок – 4,2т.

						224.00.00/05-2015-КМ2			
						ООО "НОВОГОР-Прикамье"			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Корректировка рабочего проекта действующего Прирельсового склада хлора цеха №21.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Селетков А.А.					П	12	
ГИП		Панов А.П.							
Н.контр.		Панова И.Ф.				Демонтажный план на отм. +3,300.	 ООО "Комплексное строительное трехмерное проектирование"		
Утв.		Демин Д.Ю.		