

_____ 2019 г.

_____ 2019 г.

Прирельсовый склад хлора цеха №21 в Орджоникидзевском районе г.Перми

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03
(локальная смета)

на Молниеотвод _____
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость монтажных работ _____ 12548,73 руб.
Средства на оплату труда _____ 2915,02 руб.
Сметная трудоемкость _____ 16,19 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв 2019 г

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего			
					Всего	В том числе			Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего					Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Раздел 1.																				
молниеотвод																				
62	ФЕРм08-02-472-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм	100 м	0,76 0,7+0,06	870,11	200,22	60,98	4,77	661,28	152,17	46,34	3,63	21,3	16,19	0,38	0,29				
63	ФССЦ-08.3.04.02-0093 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром: 12 мм	т	0,06216 0,88870/1000	5230,01				325,1											

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	ФССП-08.3.04.02-0097 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 20 мм	т	0,01482 2,47*6/1000	5230,01				77,51							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										1063,89	152,17	46,34	3,63	16,19		0,29
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										7884,7	2847,1	355,89	67,92	16,19		0,29
В том числе, справочно:																
ПРЦС 21.10.2019 г №02-10-19/ПИБ на 4 квартал 2019 г Прочие объекты ОЗП=18,71; ЭМ=7,68; ЗПМ=18,71; МАТ=5,41 (Поз. 62-64)										6820,81	2694,93	309,55	64,29			
Накладные расходы										2769,27						
В том числе, справочно:																
95% ФОТ (от 2915,02) (Поз. 62)										2769,27						
Сметная прибыль										1894,76						
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 2915,02) (Поз. 62)										1894,76						
Итого по смете:																
Электромонтажные работы на других объектах										10370,61				16,19		0,29
Материалы для монтажных работ										2178,12						
Итого										12548,73				16,19		0,29
В том числе:																
Материалы										4681,71						
Машины и механизмы										355,89						
ФОТ										2915,02						
Накладные расходы										2769,27						
Сметная прибыль										1894,76						
ВСЕГО по смете										12548,73				16,19		0,29

Итого / Проверено 840.-

Дан