




План на отм.0,000; 1080.
Схема расположения
элементов площадок в зоне ПРР



Разрез 1-1



Ведомость элементов

Марка элемента	Сечение			Опорные усилия			Группа констр.	Наименование или марка металла	Примечание
	эскиз	поз.	состав	M, тсм	N, тс	Q, тс			
а	С		С20П	1,81			4	С245	
СК1		1	2С20П	по гибкости			4	С245	
СК2		2	2С20П	по гибкости					
СК3		1	2С20П	по гибкости			4	С245	
ЛМ1	ЛХ60-12.7	1шт.	Серия 1.450.3-7.94, б1					32,4кг	Обрезать по месту
ЛМ2	ЛХ60-18.7	1шт.	Серия 1.450.3-7.94, б1					48,4кг	
ЛМ3	ЛХ60-30.7	1шт.	Серия 1.450.3-7.94, б1					79,8кг	Обрезать по месту
ЛМ4	ЛХ60-42.7	2шт.	Серия 1.450.3-7.94, б1					111,3кг	
ОГ Л1	О/ЛХ60-10.12	2шт.	Серия 1.450.3-7.94, б1					4,6кг	
ОГ Л2	О/ЛХ60-10.18	2шт.	Серия 1.450.3-7.94, б1					8,0кг	
ОГ Л3	О/ЛХ60-10.30	2шт.	Серия 1.450.3-7.94, б1					13,5кг	
ОГ Л4	О/ЛХ60-10.42	4шт.	Серия 1.450.3-7.94, б1					19,4кг	
ОГП1	ОПБХ-10.9	5шт.	Серия 1.450.3-7.94, б1					9,6кг	
ОГП2	ОПБХ-10.21	4шт.	Серия 1.450.3-7.94, б1					16,8кг	
ОГП3	ОПБХ-10.60	9шт.	Серия 1.450.3-7.94, б1					46,4кг	
ОГП4	ОПТХ-10.9	2шт.	Серия 1.450.3-7.94, б1					9,6кг	
ПМ1	ПХВ-9.7	2шт.	Серия 1.450.3-7.94, б1					29,3кг	
	ДВ-7	2шт.	Серия 1.450.3-7.94, б1					8,6кг	Доборный элемент
	Д1Х	4шт.	Серия 1.450.3-7.94, б1					0,4кг	Доборный элемент
	Д3Х-2	6шт.	Серия 1.450.3-7.94, б1					0,3кг	Доборный элемент
	Д2	85шт.	Серия 1.450.3-7.94, б1					0,3кг	Доборный элемент
П1	ИП1-5	1шт.	Серия ИИ24-1/70					2200кг	
МН1	МН118-6	4шт.	Серия 1.400-15 б.1					3,9кг	
РП-6		1	Железнодорожная шпала ШЗ-0750					7шт.	Шаг 1000
		2	Шурупно-дюбельное крепление ЖРБ-0750					14шт.	
		3	Рельс Р-43 L=6000x2=12000					268кг	

- Площадки рассчитаны на равномерно-распределенную расчетную нагрузку 500кг/м .
- Указания по сварке и по окраске смотреть на листе 1.
- Стойки площадок ПМ1 смотреть на листе 3.
- * размеры и отметки уточнить по месту.
- Техническую спецификацию смотреть на листе 3.
- Стойки площадок ПМ1 и лестницу крепить к покрытию рампы на самоанкерующиеся распорные болты БСР 16x150 УЗ (ГОСТ 28778-90). Расход болтов-72шт. Стойку СК3 крепить к покрытию рампы болтами БСР 20x200 УЗ (ГОСТ 28778-90). Расход болтов -4 шт.

224.00.00/05-2015-КМ1					
ООО "НОВОГОР-Прикамье"					
Изм.	Коллч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Колечкин А.А.	Панов А.П.			
ГИП					
Н.контр.	Панова И.Ф.	Демин Д.Ю.			
Утв.					
Корректировка рабочего проекта действующего Приельского склада хлора цеха №21.				Стадия	Лист
План на отм. 0,000. Схема расположения элементов площадок в зоне ПРР. Разрез 1-1.				Р	2
ООО "Комплексное строительное трехмерное проектирование"				КСТП	