



Экспликация существующих зданий и сооружений


№ по генпл.	Наименование	Примечание
1	Склад хлора (цех № 21)	
2	Склад реагентов	
3	Набес для хранения порошковых контейнеров	
4	Ангар для хранения пиломатериалов	
5	Полуразночно-разгрузочная площадка контейнеров с жидким хлором	
6	Полуразночно-разгрузочная площадка порошковых контейнеров	
7	Бытовые помещения	
8	Проходная	



Условные обозначения



Конструкция дренажной канавы



ЩЕБЕНОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

Реслиндовка – щебень фраз 5-10 мм (1,0 м3 на 100 м2)
Реслиндовка – щебень фраз 10-20 мм (1,5 м3 на 100 м2)
Щебень М-800, фраз 40-70 мм -0,15
Смесь песочно-гравийная ГОСТ 23735-79 -0,40
Геотекстиль Дорнит-400
Местный грунт

ПОКРЫТИЕ ИЗ ДОРОЖНЫХ ПЛИТ

Плита дорожная ПДП 3х4,5
Щебень М-800, фраз 40-70 мм -0,20
Смесь песочно-гравийная ГОСТ 23735-79 -0,40
Геотекстиль Дорнит-400
Местный грунт

Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработ.	Евгучева				
Лит	Понед А.П.				
Н.контр.	Понед И.Ф.				
Умб.	Девин Д.О.				
000 "НОВОГОР-ПРИКАМЬЕ"					224.00.00/05-2015-ГП
Корректировка рабочего проекта действующего Приельского склада хлора цеха №21.					Склад Лист Листов Р 3
Схема планировочной организации земельного участка М 1500					000 "Комплексное строительство прежнее проектное"