

План заземления



Экспликация помещений

Номер поме-щения	Наименование	Примечание
1	Склад хлора	
2	Дежурное помещение	
3	Электрощитовая	
4	Преддушевая	
5	Душевая	
6	Санузел	
7	Коридор	

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Электрооборудование			
1		Шкаф АВР ЯУ8253-32-2	1		шт.
2	1РП	Щиток распределительный			
		модульный ЩРН-24, вводн. 1х100, отх.			
		3х0,5А, 1х10А, 1х20А, 2х40А	1		шт.
3	з1Я	Ящик управления Я5411-1874	1		шт.
4	НК1П, НК2П	пускатель со встр. кнопками			
		и лампой ПМЛ 323002	2		шт.
5	ЭКП	пускатель со встр. кнопками			
		и лампой ПМЛ 123002	1		шт.
6	РШ	Розетка трехфазная РШ-30	1		шт.
7					
8					
		Электромонтажные изделия			
9		Ввод гтбкий К1080У3	2		шт.
10		Ввод гтбкий К1083У3	2		шт.
		Материалы			
11	ГОСТ 6009-74	Лента стальная 30х2	22		м
12	ГОСТ 103-76	Сталь полосовая 40х4	20		м
13	ГОСТ 103-76	Сталь полосовая 25х4	15		м
		Кабели			
	ГОСТ 6442-80	Силовой с мед. жилами ВВГнг-1			
15		сечением 4х1,5	43		м
16		сечением 4х6	41		м
	ГОСТ 1508-78	Контр. с мед. жилами КВВГнг-0,66			
15		сечением 4х1,5	27		м

Примечания.

1. Напряжение питающей сети силового электрооборудования 380/220В
2. Система заземления TN-C-S. Зануление электрооборудования выполнено присоединением токопроводящих частей, могущих оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции, к магистрали заземления.
   В качестве заземляющих проводников используются специально прокладываемые стальные проводники и резервные жилы питающих кабелей.
3. Кабели прокладываются открыто по стенам на стальной полосе.
4. Расположение ящика и пускателя уточняется при монтаже по месту

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	224.00.00/05-2015-ЭМ
						ООО "НОВОГОР-Прикамье"
Разработ.		Мазанова С.А.				Корректировка рабочего проекта действующего Прирельсового склада хлора цеха N21
ГИП		Панов А.П.				Стадия: П; Лист: 9; Листов:
Н.контроль		Панова И.Ф.				Силовое электрооборудования. План прокладки кабелей.
Утв.		Демин Д.Ю.				ООО "Комплексное строительное трехмерное проектирование" КСТП

Взамен инв. N | Подпись и дата | Инв.N подл.