


Экспликация существующих зданий и сооружений


№ по зентл.	Наименование	Примечание
1	Склад хлора (цех № 21)	
2	Склад реэгентов	
3	Набес для хранения порожних контейнеров	
4	Ангар для хранения полимеров	
5	Позрузочно-разрузочная площадка контейнеров с жидким хлором	
6	Позрузочно-разрузочная площадка порожних контейнеров	
7	Бытовые помещения	
8	Проходная	

### Условные обозначения




## Примечания

1. Подосудний для данного чертежа послужила выкопировка с планшета "Пермский двор".
2. Система высов 2. Пермь.


[illegible]

## Конструкция дренажной канавы



## ЩЕБЕНОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

Рослиндовка – шевень ф.р. 5–10 мм (1,0 м3 на 100 м2)	
Рослиндовка – шевень ф.р. 10–20 мм (1,5 м3 на 100 м2)	
Шевень М-800, ф.р. 40–70 мм	-0,15
Смесь песчано-гравийная ГОСТ 23735-79	-0,40
Геополистиль Дорлшт-400	
Местный грунт	



## ПОКРЫТИЕ ИЗ ДОРОЖНЫХ ПЛИТ

Плита железобетонная 3х4,5	-0,16
Шельфы М-800, гр. 40–70 мм	-0,20
Смесь песчано-гравийная ГОСТ 23735–79	-0,40
Гидроизоляция Дорплат-400	
Местный грунт	

